

งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขลุง

รายการประมาณราคา

ผู้จัดทำ

มานิตย์ ประดิษฐ์แทน

หนง.บริการฯ

นิมิต วรรณปิยะรัตน์

ผู้จัดการ

ขจร เอกวิริยกิจ

วันที่

5-ส.ค.-2559

ค่าน้ำมันดีเซล

0.00 บาท/ลิตร

งานวางท่อขยายเขตให้ อบต.เขาสมิง บริเวณซอยอนันตผล ม.1 ต.เขาสมิง

อ.เขาสมิง จ.ตราด

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขลุง

แบบเลขที่ กปต.สามทางสูง ๑๒/๖๐ (๑/๑)

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
	1	รายการท่อ , อุปกรณ์ , งานไฟฟ้า				
1.5.110		ท่อ HDPE ขนาด 110 มม. PN 6.3 (Class 100)	ม.	800	129	103,200
2.1.100		ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 100 มม.พร้อมฝาครอบ	ชุด	1	5,330	5,330
2.10.100		ชุดดับเพลิง ขนาด 100 มม. รวมค่าติดตั้ง	ชุด	1	13,800	13,800
3.10.100		หน้างานตาบอด ขนาด 100 มม.	แผ่น	2	295	590
3.11.100		น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 100 มม.	ชุด	6	230	1,380
3.12.110		ท่อนสั้น PE พร้อมหน้างาน+STUB END ขนาด 110 มม. PN6.3	ตัว	2	969	1,938
4.5.1		สามทางหน้างาน 3 ด้าน ขนาด 100 x 100 x 100 มม.	ตัว	1	1,460	1,460
9.10.100		ค่าเทแทนคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 100 มม.	จุด	1	90	90
15.1.7		ค่าคอนกรีตยึดฝาครอบประตุน้ำ	จุด	1	100	100
20.1.100		ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 100 มม.(ร่องดิน)	ม.	795	70	55,650
20.2.100		ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 100 มม.(ผิวจราจร)	ม.	5	140	700
12.1.100		แผ่นคสล.หล่อสำเร็จ วางเหนือท่อขนาด 100 มม.	เมตร	5	330	1,650
26.1.4		ค่าซ่อมถนนคอนกรีต	ตร.ม.	2	500	1,000
2.10.4		ประแจปิด-เปิดประตุน้ำ	ตัว	1	240	240
		รวมข้อ 1.				187,128
		เผื่อค่าอุปกรณ์ 10%				-
	2	ค่าแรงงาน				
21.25.110		ค่าแรงวางท่อ PE ขนาด 110 มม. (ลึก 0.60 ม.)	ม.	800	91	72,800
22.1.100		ค่าแรงติดตั้งประตุน้ำ ขนาด 100 มม.	ตัว	1	440	440
23.1.100		ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ ขนาด 100 มม.	ตัว	3	260	780
23.2.110		ค่าแรงเชื่อม STUB END ขนาด 110 มม.	จุด	2	180	360
24.1.100		ค่าคลอรีนล้างท่อ ขนาด 100 มม.(บ./1000 ม.)	ม.	800	150/1000	150
24.2.100		ค่าทดสอบท่อ ขนาด 100 มม. (บ./500 ม.)	ม.	800	900/500	1,800
25.1.100		ค่าตัดประสานท่อ ขนาด 100 มม.	จุด	1	400	400
		รวมข้อ 2				76,730
27	3	ค่าขนส่ง กทม.- ขลุง รถบรรทุก 10 ล้อ	เที่ยว	1	5,257	5,257
	4	รวมข้อ 1 + 2 + 3				269,115
	5	(แฟกเตอร์ F ฝนตกชุก 2) (รวม VAT)"		1.3548		364,597
	6	ค่าสำรวจ 2%				-