

ใบประมาณราคากำหนดราคากลาง

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านผาแก้วใหญ่ หมู่.๕ และบ้านโพธิ์ทอง หมู่.๘ ต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

แผ่นที่ ๑/๑

แบบเลขที่ ๘๐๑/๓๒๗-๕๙

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุอุปกรณ์(บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
๑	ท่อ - ประตุน้ำและดับเพลิง								
	ท่อ PE Ø ๑๖๐ มม. PN.๖ (Class ๑๐๐)	๒,๘๖๐	เมตร	๒๗๕.๐๐	๗๘๖,๕๐๐.๐๐	๑๓๑.๐๐	๓๗๔,๖๖๐.๐๐	๑,๑๖๑,๑๖๐.๐๐	
	ประตุน้ำใต้ดิน + หีบถุญแจ Ø ๑๕๐ มม.	๓	ตัว	๗,๘๔๐.๐๐	๒๓,๕๒๐.๐๐	๖๖๐.๐๐	๑,๙๘๐.๐๐	๒๕,๕๐๐.๐๐	
	ชุดดับเพลิง Ø ๑๐๐ มม.	๓	ตัว	๑๓,๘๐๐.๐๐	๔๑,๔๐๐.๐๐	-	-	๔๑,๔๐๐.๐๐	
	รวมข้อ ๑				๘๕๑,๔๒๐.๐๐		๓๗๖,๖๔๐.๐๐	๑,๒๒๘,๐๖๐.๐๐	
๒	อุปกรณ์ประกอบท่อขนาด Ø ๑๕๐ มม.								
	และอุปกรณ์ประกอบท่อ PE Ø ๑๖๐ มม.	๑	เหมา	-	๑๓,๘๑๙.๐๐	-	-	๑๓,๘๑๙.๐๐	
	รวมข้อ ๒				๑๓,๘๑๙.๐๐		-	๑๓,๘๑๙.๐๐	
๓	อุปกรณ์ประกอบท่อขนาด Ø ๑๐๐ มม.								
	และอุปกรณ์ประกอบท่อ PE Ø ๑๐๐ มม.	๑	เหมา	-	๒,๗๕๔.๐๐	-	-	๒,๗๕๔.๐๐	
	รวมข้อ ๓				๒,๗๕๔.๐๐		-	๒,๗๕๔.๐๐	
๔	อื่น ๆ								
	คอนกรีตรองชุดประตุน้ำ Ø ๑๐๐ - ๒๐๐ มม.	๓	จุด	๓๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	-	-	๙๐๐.๐๐	
	ค่าประสานท่อ Ø ๑๕๐ มม.	๑	จุด	-	-	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	
	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø ๑๐๐ - ๒๐๐ มม.	๒,๘๖๐	เมตร	-	-	๑๕๐ป./๑๐๐ม.	๔๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	
	ค่าทดสอบท่อ Ø ๑๐๐ - ๒๐๐ มม.	๒,๘๖๐	เมตร	-	-	๙๐๐ป./๕๐๐ม.	๕,๔๐๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	
	ซ่อมถนนลาดยาง	๒	ตร.ม.	-	-	๓๑๐.๐๐	๖๒๐.๐๐	๖๒๐.๐๐	
	เสา คสล. แสดงตำแหน่งท่อ	๑๕	ชุด	-	-	๒๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	
	แผ่น คสล. หล่อสำเร็จ ท่อขนาด Ø ๑๕๐ มม.+ทรายรอง+ทรายถม	๔	เมตร	๕๓๐.๐๐	๒,๑๒๐.๐๐	-	-	๒,๑๒๐.๐๐	
	ค่าขนส่งท่อและอุปกรณ์	๒	เที่ยว	-	-	๑๒,๔๑๖.๐๐	๒๔,๘๓๒.๐๐	๒๔,๘๓๒.๐๐	
	รวมข้อ ๔				๓,๐๒๐.๐๐		๓๕,๘๐๒.๐๐	๓๘,๘๒๒.๐๐	
	รวมข้อ ๑ + ๒ + ๓ + ๔				๘๗๑,๐๑๓.๐๐		๔๑๒,๔๔๒.๐๐	๑,๒๘๓,๔๕๕	

ลงชื่อ.....กรรมการ
(น.ส.สาวกัญจน์ บุญน)
ช่างโยธา ๓

ลงชื่อ.....กรรมการ
(ว่าที่ ร.ต.ชลภัทร การินทร์)
ช่างโยธา ๔

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิชิต ถิ่นมุกดา)
หน.งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย