

ใบประมาณราคากำหนดราคากลาง

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยเจริญทอง ๕ , ๖ , ๗ และ ๙

ม.๖ ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุอุปกรณ์(บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวม ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
๑	ท่อ - ประตูนํ้าและดับเพลิง								
	ท่อ HDPE Ø ๑๑๐ มม. PN.๖ (Class ๘๐)	เมตร	๓๗๐	๑๕๖	๕๗,๗๒๐	๑๐๑	๓๗,๓๗๐	๙๕,๐๙๐	
	ท่อ PB Ø ๕๐ มม. SDR ๑๓.๕	เมตร	๕๖๐	๑๘๗	๑๐๔,๗๒๐	๒๑	๑๑,๗๖๐	๑๑๖,๔๘๐	
	ท่อ G/S Ø ๗๕ มม. (ประเภท ๒) (ปลอก) ขุดวาง	เมตร	๑๒	๒๘๙	๓,๔๖๘	๔๐	๔๘๐	๓,๙๔๘	
	ประตุนํ้าใต้ดิน + หีบกุญแจ Ø ๑๐๐ มม.	ตัว	๒	๕,๓๓๐	๑๐,๖๖๐	๔๔๐	๘๘๐	๑๑,๕๔๐	
	ประตุนํ้าใต้ดิน + หีบกุญแจ Ø ๕๐ มม.	ตัว	๖	๒,๘๔๗	๑๗,๐๘๒	๒๒๐	๑,๓๒๐	๑๘,๔๐๒	
	รวมข้อ ๑				๑๙๓,๖๕๐		๕๑,๘๑๐	๒๔๕,๔๖๐	
๒	อุปกรณ์ประกอบท่อขนาด Ø ๒๐๐ มม.								
	อุปกรณ์ประกอบท่อขนาด Ø ๒๐๐ มม.	มร.	๑	๒๖,๘๖๔	๒๖,๘๖๔	๓,๖๔๐	๓,๖๔๐	๓๐,๕๐๔	
	และอุปกรณ์ประกอบท่อ PE ขนาด Ø ๒๒๕ มม.								
	รวมข้อ ๒				๒๖,๘๖๔		๓,๖๔๐	๓๐,๕๐๔	
๓	อุปกรณ์ประกอบท่อขนาด Ø ๑๕๐ มม.								
	อุปกรณ์ประกอบท่อขนาด Ø ๑๕๐ มม.	มร.	๑	๕๒๘	๕๒๘	-	๐	๕๒๘	
	และอุปกรณ์ประกอบท่อ PE ขนาด Ø ๑๖๐ มม.								
	รวมข้อ ๓				๕๒๘		๐	๕๒๘	
๔	อุปกรณ์ประกอบท่อขนาด Ø ๑๐๐ มม.								
	อุปกรณ์ประกอบท่อขนาด Ø ๑๐๐ มม.	มร.	๑	๙,๕๐๗	๙,๕๐๗	-	๐	๙,๕๐๗	
	และอุปกรณ์ประกอบท่อ PE ขนาด Ø ๑๑๐ มม.								
	รวมข้อ ๔				๙,๕๐๗		๐	๙,๕๐๗	
๕	อุปกรณ์ประกอบท่อขนาด Ø ๕๐ มม.								
	อุปกรณ์ประกอบท่อขนาด Ø ๕๐ มม.	มร.	๑	๙,๘๑๙	๙,๘๑๙	-	๐	๙,๘๑๙	
	รวมข้อ ๕				๙,๘๑๙		๐	๙,๘๑๙	
๖	อื่นๆ								
	แท่นยึดสามทางและปลายปิด Ø ๒๐๐ มม.	จุด	๒	๔๘๐	๙๖๐	-	๐	๙๖๐	
	แท่นยึดสามทางและปลายปิด Ø ๑๐๐ มม.	จุด	๓	๑๓๐	๓๙๐	-	๐	๓๙๐	
	คอนกรีตรองชุดประตุนํ้า Ø ๑๐๐ - ๒๐๐ มม.	จุด	๒	๓๐๐	๖๐๐	-	๐	๖๐๐	
	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø ๕๐ มม.	เมตร	๕๖๐	-	๐	๒๐ป./๑๐๐ม.	๒๐	๒๐	
	ค่าทดสอบท่อ Ø ๕๐ มม.	เมตร	๕๖๐	-	๐	๗๐๐ป./๕๐๐ม.	๑,๔๐๐	๑,๔๐๐	
	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø ๑๐๐-๒๐๐ มม.	เมตร	๓๗๐	-	๐	๑๕๐ป./๑๐๐๐ม.	๑๕๐	๑๕๐	
	ค่าทดสอบท่อ Ø ๑๐๐-๒๐๐ มม.	เมตร	๓๗๐	-	๐	๙๐๐ป./๕๐๐ม.	๙๐๐	๙๐๐	
	ค่าประสานท่อ Ø ๒๐๐ มม.	จุด	๕	-	๐	๒,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	
	ซ่อมถนน คสล.	ตร.ม.	๓๐	-	๐	๕๕๐	๑๖,๕๐๐	๑๖,๕๐๐	

	ซ่อมทางเท้าคอนกรีต	ตร.ม.	๓๐	-	๐	๒๖๐	๗,๘๐๐	๗,๘๐๐	
	ค่าขนส่ง	เที่ยว	๑	๑๒,๔๑๖	๑๒,๔๑๖	-	๐	๑๒,๔๑๖	
	รวมข้อ ๖				๑๔,๓๖๖		๓๖,๗๗๐	๕๑,๑๓๖	
๗	รวมข้อ ๑ - ๖				๒๕๔,๗๓๔		๙๒,๒๒๐	๓๔๖,๙๕๔	

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสมชาย นพกุล)
ช่างโยธา ๓

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิชิต ถิ่นมุกดา)
หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย

ลงชื่อ.....กรรมการ
(ว่าที่ ร.ต.ชลภัทร การินทร์)
ช่างโยธา ๔