

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท ศิลากร บ้านและที่ดิน จำกัด

บริเวณ หมู่ที่ 9 ตำบลพานทอง อำเภopanทอง จังหวัดชลบุรี


รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
	1	รายการท่อ , อุปกรณ์				
		ท่อ PB ขนาด 50 มม. SDR 13.5	ม.	268		50,116
		ท่อ HDPE ขนาด 110 มม. PN 6 (Class 100)	ม.	276		35,604
		ท่อ HDPE ขนาด 200 มม. PN 6 (Class 100)	ม.	154		65,296
		ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 100 มม.พร้อมฝาครอบ	ชุด	2		10,660
		ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 200 มม.พร้อมฝาครอบ	ชุด	1		10,790
		ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด 2 " พร้อมฝาครอบ	ตัว	4		9,640
		ชุดดับเพลิง ขนาด 100 มม. รวมค่าติดตั้ง	ชุด	2		27,600
		หน้างานเหล็กหล่อ ขนาด 100 มม.	แผ่น	4		1,160
		น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 100 มม.	ชุด	18		4,140
		น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 200 มม.	ชุด	7		2,695
		สามทางหน้างาน 3 ด้าน ขนาด 100 x 100 x 100 มม.	ตัว	5		7,300
		สามทางหน้างาน 3 ด้าน ขนาด 200 x 100 x 200 มม.	ตัว	3		10,440
		ท่อนสั้น PE พร้อมหน้างาน+STUB END ขนาด 110 มม. PN6	ตัว	6		5,814
		ท่อนสั้น PE พร้อมหน้างาน+STUB END ขนาด 200 มม. PN6	ตัว	4		8,488
		ข้อโค้ง 90 องศา หน้างาน 2 ด้าน ขนาด 100 มม.	ตัว	1		970
		ข้อต่อตรง PB ขนาด 50 x 50 มม.	ตัว	5		1,800
		ข้อต่อตรงเกลียวนอก PB ขนาด 50 x 2"	ตัว	4		1,432
		ข้ออเกลียวนอก PB ขนาด 50 x 2"	ตัว	8		3,032
		ค่าเทแทนคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 100 มม.	จุด	5		450
		ค่าเทแทนคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 200 มม.	จุด	3		930
		ค่าแทนคอนกรีตยึดโค้ง 90 องศา ขนาด 100 มม. (แนวราบ)	จุด	1		90
		แผ่นคสล.หล่อสำเร็จ วางเหนือท่อขนาด 200 มม.	เมตร	8		3,040
		เทพื้นเกลียวท่อ	ม้วน	12		180
		ค่าคอนกรีตยึดฝาครอบประตุน้ำ	จุด	7		700
		ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 100 มม.(ร่องดิน)	ม.	276		16,008
		ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 200 มม.(ร่องดิน)	ม.	154		13,090
		รวมข้อ 1.1				291,465
	2	ค่าแรงงาน				
		ค่าแรงวางท่อ PB ขนาด 50 มม. SDR 13.5	ม.	268		5,628
		ค่าแรงวางท่อ PE ขนาด 110 มม. (ลึก 0.60 ม.)	ม.	276		25,116
		ค่าแรงวางท่อ PE ขนาด 200 มม. (ลึก 0.60 ม.)	ม.	154		21,868

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท ศิลากร บ้านและที่ดิน จำกัด

บริเวณ หมู่ที่ 9 ตำบลพานทอง อำเภopanทอง จังหวัดชลบุรี

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
		ค่าแรงติดตั้งประตุน้ำ ขนาด 100 มม.	ตัว	2		880
		ค่าแรงติดตั้งประตุน้ำ ขนาด 200 มม.	ตัว	1		880
		ค่าแรงติดตั้งประตุน้ำ ขนาด 2"	ตัว	4		880
		ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ ขนาด 100 มม.	ตัว	12		3,120
		ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ ขนาด 200 มม.	ตัว	7		3,640
		ค่าแรงเชื่อม STUB END ขนาด 110 มม.	จุด	6		1,080
		ค่าแรงเชื่อม STUB END ขนาด 200 มม.	จุด	4		1,440
		ค่าคลอรีนล้างท่อ ขนาด 50 มม.(บ./1000 ม.)	ม.	268		20
		ค่าคลอรีนล้างท่อ ขนาด 100 มม.(บ./1000 ม.)	ม.	276		150
		ค่าคลอรีนล้างท่อ ขนาด 200 มม.(บ./1000 ม.)	ม.	154		150
		ค่าทดสอบท่อ ขนาด 50 มม. (บ./500 ม.)	ม.	268		700
		ค่าทดสอบท่อ ขนาด 100 มม. (บ./500 ม.)	ม.	276		900
		ค่าทดสอบท่อ ขนาด 200 มม. (บ./500 ม.)	ม.	154		900
		ค่าตัดประสานท่อ ขนาด 200 มม.	จุด	1		800
		รวมข้อ 2				68,152
	3	ค่าขนส่ง กทม.- พนัสนิคม รถบรรทุก 10 ล้อ	เที่ยว	1		2,304
	4	รวมข้อ 1 + 2 + 3				361,921
	5	(แฟคเตอร์ F)*ข้อ 4		1.3365		483,707
		SAY				483,000
		สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน				
		(รวม VAT)				

()


นายนิศน์ อ่างเข็ม

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

()

นายสุกชัย อยู่ดี

กรรมการกำหนดราคากลาง

()

นายศักดิ์ แสนบัวคำ

กรรมการกำหนดราคากลาง