

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานก่อสร้างรั้วลวดหนาม กปภ. สาขายะหา อ. ยะหา จ.ยะลา

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๓๔๘,๐๐๐.- บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๙๔,๓๖๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๑,๔๔๒,๓๖๐.- บาท

๓. ลักษณะโดยสังเขป งานปรับปรุงและก่อสร้างรั้วลวดหนาม , รั้ว คสล.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑,๓๔๘,๐๐๐.- บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๙๔,๓๖๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๑,๔๔๒,๓๖๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง ๑ ชุด / จำนวน ๕ แผ่น

๕.๑ งานอาคาร

๕.๒ _____

๕.๓ _____

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายพันธ์ชาติ ทิพย์จันทา หน.งคก.๑ ประธานกรรมการฯ

๖.๒ นายณัฐพร พุทธศรี วิศวกร ๖ กรรมการฯ

๖.๓ นายวสันต์ สุขแทน นายช่างโยธา ๕ กรรมการฯ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ) และราคาก่อสร้าง (ราคากลาง)

ประเภทงาน : งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างรั้วลวดหนาม กปภ.สาขายะหา อ.ยะหา จ.ยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : หน่วยบริการรามันและหน่วยบริการบันนังสตา กปภ.สาขายะหา

เจ้าของโครงการ : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 4 แผ่น

แบบเลขที่ กผว.ยท.2/59

วันที่ 12 เมษายน 2559

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท) (3) x (4)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท) (3)+(5)
	สรุปราคาก่อสร้าง				
1	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	-
	รวมประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	-
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	-
	รวมประเภทงานทาง	-	-	-	-
3	ประเภทงานอาคาร				
	งานก่อสร้างรั้วลวดหนาม กปภ.สาขายะหา อ.ยะหา จ.ยะลา				
	ก่อสร้าง ณ หน่วยบริการรามัน กปภ.สาขายะหา	631,814.66			
	ก่อสร้าง ณ หน่วยบริการบันนังสตา กปภ.สาขายะหา	503,217.76			
	รวมประเภทงานอาคาร	1,135,032.42	0.2723	309,069.33	1,444,101.75
	รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน				1,444,101.75
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (รวม ภาษี 7%)				1,444,101.75
	รวมค่าก่อสร้างไม่รวม ภาษี 7%				1,349,627.80
	รวมค่าก่อสร้างไม่รวม ภาษี 7% (พิเศษเท่างบประมาณ)				1,348,000.00
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร				1,348,000.00
	หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน				

หมายเหตุ

- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่รวม ภาษี 7% เป็นเงิน 1,348,000.00.- บาท

- รายการประมาณราคานี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดราคากลาง ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบปริมาณงานที่จะต้อง

ปฏิบัติตามรายการและแบบแปลนในสัญญาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ผู้รับจ้างจะไม่นำปริมาณงานที่แสดงในบัญชี ฯ นี้

มาโต้แย้ง เพื่อจำกัดการปริมาณงานที่ต้องทำตามสัญญา

- Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , ประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

(.....)
ประธานกรรมการ

(.....)
กรรมการ

(.....)
กรรมการ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ) และราคาก่อสร้าง (ราคากลาง)

ประเภทงาน : งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างรั้วลวดหนาม กปภ.สาขายะหา อ.ยะหา จ.ยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : หน่วยบริการรามันและหน่วยบริการบันนังสตา กปภ.สาขายะหา

เจ้าของโครงการ : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

แบบเลขที่ กผว.ยท.2/59

วันที่ 12 เมษายน 2559

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	ก่อสร้าง ณ หน่วยบริการรามัน กปภ.สาขายะหา							
	1.งานรื้อถอน	เหมา	1.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	2. งานปรับปรุงป้ายและประตูทางเข้าด้านหน้า	งาน	1.00	39,022.50	39,022.50	6,803.20	6,803.20	45,825.70
	3. รั้วแบบ A. / เมตร (ขัดทาสีใหม่)	เมตร	148.00	431.67	63,887.16	356.67	52,787.16	116,674.32
	4. รั้วแบบ B. / เมตร	เมตร	100.00	2,972.55	297,255.00	1,228.27	122,827.00	420,082.00
	5. รั้วแบบ C. / เมตร (ลวดหนามเบอร์ 15)	เมตร	48.00	382.57	18,363.36	132.61	6,365.28	24,728.64
	6. STB (แบบที่ 1) /ชุด	ชุด	8.00	1,897.96	15,183.68	540.04	4,320.32	19,504.00
	รวม หน่วยบริการรามัน กปภ.สาขายะหา				433,711.70		198,102.96	631,814.66
	ก่อสร้าง ณ หน่วยบริการบันนังสตา กปภ.สาขายะหา							
	1.งานรื้อถอน	เหมา	1.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	2. รั้วแบบ D. / เมตร (เหล็กฉาก)	เมตร	93.00	2,609.32	242,666.76	952.52	88,584.36	331,251.12
	3. รั้วแบบ E. / เมตร (ลวดหนามเบอร์ 15)	เมตร	200.00	382.57	76,514.00	132.61	26,522.00	103,036.00
	4. ปรับปรุงป้ายและประตูทางเข้าด้านหน้า	เหมา	1.00	39,738.36	39,738.36	4,688.28	4,688.28	44,426.64
	5. STB (แบบที่ 1) /ชุด	ชุด	8.00	1,897.96	15,183.68	540.04	4,320.32	19,504.00
	รวม หน่วยบริการบันนังสตา กปภ.สาขายะหา				374,102.80		129,114.96	503,217.76

(.....)
 ประธานกรรมการฯ

(.....)
 กรรมการฯ

(.....)
 กรรมการฯ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ) และราคาก่อสร้าง (ราคากลาง)

ประเภทงาน : งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างรั้วลวดหนาม กปภ.สาขายะหา อ.ยะหา จ.ยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : หน่วยบริการรามันและหน่วยบริการบันนังสตา กปภ.สาขายะหา

เจ้าของโครงการ : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

แบบเลขที่ กพว.ยท.2/59

วันที่ 12 เมษายน 2559

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	ก่อสร้าง ณ หน่วยบริการรามัน กปภ.สาขายะหา							
	1.งานรื้อถอน							
	งานรื้อถอนรั้วเดิม	เหมา	1.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	รวมข้อ 1. งานรื้อถอน				0.00		5,000.00	5,000.00
	2.งานปรับปรุงป้ายและประตูทางเข้าด้านหน้า							
	ผนังก่ออิฐมวลเบา ครึ่งแผ่น	ตร.ม.	6.90	245.00	1,690.50	78.00	538.20	2,228.70
	ฉาบปูนเรียบผนังพร้อมตีเส้น	ตร.ม.	14.00	58.00	812.00	100.00	1,400.00	2,212.00
	ทาสีน้ำอะคริลิก 100% (กึ่งเงา)	ตร.ม.	20.00	55.00	1,100.00	30.00	600.00	1,700.00
	ทาสีน้ำมัน + อุปกรณ์ประตูรั้ว (สีประตู)	เหมา	1.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
	ชุดกลอนประตู พร้อมกุญแจ ขนาด 40 มม.	ชุด	1	400.00	400.00	-	-	400.00
	สายยู	ชุด	1	40.00	40.00	-	-	40.00
	ตัวหนังสือสแตนเลส ขนาด 9 ซม. 12 ซม. และ 15 ซม.	เหมา	1	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00
	ดวงโคมชนิดกลม dia.10" ใช้หลอดตะเกียบ 18 วัตต์	ชุด	3	400.00	1,200.00	165.00	495.00	1,695.00
	โคมไฟพื้นแบบครอบอะคริลิก หลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x36 วัตต์ ขนาด 20x120	ชุด	2	1,890.00	3,780.00	135.00	270.00	4,050.00
	อุปกรณ์พร้อมสวิตช์และคาทริกฟิวส์ การเดินสายไฟใช้ร้อย	เหมา	1	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00
	ฝังใต้ดินจากเสาไฟฟ้าโดยใช้สายไฟฟ้า THW							
	ขนาดไม่เล็กกว่า 1.5 มม. ² (สวิตช์ชนิดกันฝน)							
	รวม ปรับปรุงป้ายและประตูทางเข้าด้านหน้า				39,022.50		6,803.20	45,825.70
	รวมข้อ 2.งานปรับปรุงป้ายและประตูทางเข้าด้านหน้า							45,825.70
	3. รื้อแบบ A. / 3 เมตร (ขัดทาสีใหม่)							
	ค่าแรงขุดล้างสีผนังเดิม	ตร.ม.	13.00	0.00	0.00	20.00	260.00	260.00
	สีกันสนิม (รองพื้น 2 เทียว)	ตร.ม.	3.00	25.00	75.00	35.00	105.00	180.00
	สีน้ำมัน สำหรับทาเหล็ก ทา 2 เทียว	ตร.ม.	3.00	40.00	120.00	35.00	105.00	225.00
	สีน้ำพลาสติก (อะคริลิก 100 %) ทา 2 เทียว	ตร.ม.	20.00	55.00	1,100.00	30.00	600.00	1,700.00
	รวมข้อ 3. งานรื้อแบบ A				1,295.00		1,070.00	2,365.00
	รวมข้อ 3. งานรื้อแบบ A / เมตร				431.67		356.67	788.33
	4. รื้อแบบ B. / 3 เมตร							
	ดินขุด-ดินถม	ลบ.ม.	2.00	0.00	0.00	125.00	250.00	250.00
	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	0.13	313.09	40.70	91.00	11.83	52.53
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม.	0.10	1,400.00	140.00	398.00	39.80	179.80
	คอนกรีตหยาบ 1:2:4 (fc' 240 ksc)	ลบ.ม.	0.80	2,682.24	2,145.79	391.00	312.80	2,458.59
	RB 6 มม. (2เส้น)	กก.	4.44	20.09	89.20	4.10	18.20	107.40
	RB 9 มม. (1เส้น)	กก.	4.99	18.89	94.26	4.10	20.46	114.72
	DB12 มม. (5เส้น)	กก.	44.40	18.05	801.42	3.30	146.52	947.94
	ไม้แบบ	ตร.ม.	7.00	350.00	2,450.00	133.00	931.00	3,381.00
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	2.00	37.38	74.76	0.00	0.00	74.76
	ตะปู 0.25กก./1ตรม.	กก.	2.50	36.45	91.13	0.00	0.00	91.13
	ผนังก่อคอนกรีตบล็อก หน้า 9 ซม.	ตร.ม.	5.40	178.00	961.20	73.00	394.20	1,355.40
	งานก่อผนังอิฐช่องลม ฉาบเซาะร่องโชว์แนว	ตร.ม.	2.00	280.00	560.00	73.00	146.00	706.00
	ฉาบปูนเรียบผนังพร้อมตีเส้น	ตร.ม.	5.40	58.00	313.20	60.00	324.00	637.20
	ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง คสล.	ตร.ม.	7.00	63.00	441.00	100.00	700.00	1,141.00
	สีน้ำพลาสติก (อะคริลิก 100 %)	ตร.ม.	13.00	55.00	715.00	30.00	390.00	1,105.00
	รวมข้อ 4. งานรื้อแบบ B / 3 เมตร				8,917.66		3,684.81	12,602.47
	รวมข้อ 4. งานรื้อแบบ B / เมตร				2,972.55		1,228.27	4,200.82

(.....)

-ประธานกรรมการ-

(.....)

กรรมการฯ

(.....)

กรรมการฯ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ) และราคาก่อสร้าง (ราคากลาง)

ประเภทงาน : งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างรั้วลวดหนาม กปภ.สาขายะหา อ.ยะหา จ.ยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : หน่วยบริการรามันและหน่วยบริการบันนังสตา กปภ.สาขายะหา

เจ้าของโครงการ : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

แบบเลขที่ กพว.ยท.2/59

วันที่ 12 เมษายน 2559

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	5. ร้วแบบ C. / 2 เมตร (ลวดหนามเบอร์ 15)							
	ขุดดิน-ถมดิน	ลบ.ม	0.10	0.00	0.00	125.00	12.50	12.50
	ทรายหยาบ	ลบ.ม	0.01	313.09	3.13	91.00	0.91	4.04
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม	0.10	1,400.00	140.00	398.00	39.80	179.80
	เสารั้วคอนกรีตอัดแรงท้องปลิง ยาว 2.5 เมตร	ต้น	2.00	198.00	396.00	55.00	110.00	506.00
	ลวดหนามเบอร์ 15 จำนวน 8 เส้น	ม.	16.00	3.50	56.00	2.00	32.00	88.00
	สปริงยึดลวดหนามต้นละ 8 ตัว	ตัว	16.00	1.00	16.00	0.00	0.00	16.00
	เหล็กฉากยึดหัวเสา L 40*40*4 มม.	ม.	2.00	59.00	118.00	21.00	42.00	160.00
	น๊อตยึดหัวเสา	ชุด	2.00	5.00	10.00	0.00	0.00	10.00
	สีกันสนิม (รองพื้น) ทา 2 เที่ยว	ตร.ม	0.40	25.00	10.00	35.00	14.00	24.00
	งานทาสีน้ำมัน	ตร.ม	0.40	40.00	16.00	35.00	14.00	30.00
	รวมข้อ 5. งานรั้วแบบ C / 2 เมตร				765.13		265.21	1,030.34
	รวมข้อ 5. งานรั้วแบบ C / เมตร				382.57		132.61	515.17
	6. ขุดคานค้ำยัน/ 1 ชุด							
	ดินขุด-ดินถม	ลบ.ม	0.60	0.00	0.00	125.00	75.00	75.00
	ทรายหยาบ	ลบ.ม	0.10	313.09	31.31	91.00	9.10	40.41
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม	0.05	1,400.00	70.00	398.00	19.90	89.90
	คอนกรีตหยาบ 1:2:4	ลบ.ม	0.25	2,682.24	670.56	391.00	97.75	768.31
	RB 6 มม. (1.2เส้น)	กก.	2.66	20.09	53.44	4.10	10.91	64.35
	DB12 มม. (2.1เส้น)	กก.	18.60	18.05	335.73	3.30	61.38	397.11
	ไม้แบบ	ตร.ม	2.00	350.00	700.00	133.00	266.00	966.00
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	0.50	37.38	18.69	0.00	0.00	18.69
	ตะปู 0.25กก./1ตรม.	กก.	0.50	36.45	18.23	0.00	0.00	18.23
	รวมข้อ 6. ขุดคานค้ำยัน/ 1 ชุด				1,897.96		540.04	2,438.00
	ก่อสร้าง ณ หน่วยบริการบันนังสตา กปภ.สาขายะหา							
	1.งานรื้อถอน							
	งานรื้อถอนรั้วเดิม	เหมา	1.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	รวมข้อ 1. งานรื้อถอน				0.00		5,000.00	5,000.00
	2. ร้วแบบ D. / 3เมตร (เหล็กฉาก)							
	ดินขุด-ดินถม	ลบ.ม	2.00	0.00	0.00	125.00	250.00	250.00
	ทรายหยาบ	ลบ.ม	0.13	313.09	40.70	91.00	11.83	52.53
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม	0.10	1,400.00	140.00	398.00	39.80	179.80
	คอนกรีตหยาบ 1:2:4 (fc' 240 ksc)	ลบ.ม	0.40	2,682.24	1,072.90	391.00	156.40	1,229.30
	RB 6 มม.	กก.	22.20	20.09	446.00	4.10	91.02	537.02
	DB12 มม.	กก.	26.64	18.05	480.85	3.30	87.91	568.76
	ไม้แบบ	ตร.ม	3.00	350.00	1,050.00	133.00	399.00	1,449.00
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	2.00	37.38	74.76	0.00	0.00	74.76
	ตะปู 0.25กก./1ตรม.	กก.	1.00	36.45	36.45	0.00	0.00	36.45
	ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง คสล.	ตร.ม	3.75	63.00	236.25	100.00	375.00	611.25
	เหล็กกล่อง 75 x 75 x 3.2	ม.	10.00	208.33	2,083.30	59.66	596.60	2,679.90
	เหล็กฉาก 40 x 40 x 3.	ม.	25.00	65.42	1,635.50	15.50	387.50	2,023.00
	สีกันสนิม (รองพื้น) ทา 2 เที่ยว	ตร.ม	5.00	25.00	125.00	35.00	175.00	300.00

(.....)
 ประสานกรรมการฯ

(.....)
 กรรมการฯ

(.....)
 กรรมการฯ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ) และราคาก่อสร้าง (ราคากลาง)

ประเภทงาน : งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างรั้วลวดหนาม กปภ.สาขายะหา อ.ยะหา จ.ยะลา


สถานที่ก่อสร้าง : หน่วยบริการรามันและหน่วยบริการบันนังสตา กปภ.สาขายะหา

เจ้าของโครงการ : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5


แบบเลขที่ กพว.ยท.2/59

วันที่ 12 เมษายน 2559


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	สีน้ำมัน สำหรับทาเหล็ก (ทา 2 เทียว)	ตร.ม	5.00	40.00	200.00	35.00	175.00	375.00
	สีน้ำพลาสติก (อะคริลิก 100 %)	ตร.ม	3.75	55.00	206.25	30.00	112.50	318.75
	รวมข้อ 2. งานรั้วแบบ D /3 เมตร				7,827.96		2,857.56	10,685.52
	รวมข้อ 2. งานรั้วแบบ D / เมตร				2,609.32		952.52	3,561.84
	3. รั้วแบบ E. / 2 เมตร (ลวดหนามเบอร์ 15)							
	ดินขุด-ดินถม	ลบ.ม	0.10	0.00	0.00	125.00	12.50	12.50
	ทรายหยาบ	ลบ.ม	0.01	313.09	3.13	91.00	0.91	4.04
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม	0.10	1,400.00	140.00	398.00	39.80	179.80
	เสารั้วคอนกรีตอัดแรงท้องปลิง ยาว 2.5 เมตร	ต้น	2.00	198.00	396.00	55.00	110.00	506.00
	ลวดหนามเบอร์ 15 จำนวน 8 เส้น	ม.	16.00	3.50	56.00	2.00	32.00	88.00
	สปริงยึดลวดหนามต้นละ 8 ตัว	ตัว	16.00	1.00	16.00	0.00	0.00	16.00
	เหล็กฉากยึดหัวเสา L 40*40*4 มม.	ม.	2.00	59.00	118.00	21.00	42.00	160.00
	น็อตยึดหัวเสา	ชุด	2.00	5.00	10.00	0.00	0.00	10.00
	สีกันสนิม (รองพื้น) ทา 2 เทียว	ตร.ม	0.40	25.00	10.00	35.00	14.00	24.00
	งานทาสีน้ำมัน	ตร.ม	0.40	40.00	16.00	35.00	14.00	30.00
	รวมข้อ 3. งานรั้วแบบ E / 2 เมตร				765.13		265.21	1,030.34
	รวมข้อ 3. งานรั้วแบบ E / เมตร				382.57		132.61	515.17
	4. ปรับปรุงป้ายและประตูทางเข้าด้านหน้า							
	ผนังก่ออิฐมวลเบา ครึ่งแผ่น	ตร.ม.	4.76	245.00	1,166.20	78.00	371.28	1,537.48
	ฉาบปูนเรียบผนังพร้อมตีเส้น	ตร.ม.	9.52	58.00	552.16	100.00	952.00	1,504.16
	ทาสีน้ำอะคริลิก 100% (กึ่งเงา)	ตร.ม.	20.00	55.00	1,100.00	30.00	600.00	1,700.00
	ทาสีน้ำมัน + อุปกรณ์ประตูที่ชำรุด (สีประตู)	เหมา	1.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	ชุดกลอนประตู พร้อมกุญแจ ขนาด 40 มม.	ชุด	1	400.00	400.00	-	-	400.00
	สายยู	ชุด	1	40.00	40.00	-	-	40.00
	ตัวหนังสือสแตนเลส ขนาด 9 ซม, 12 ซม. และ 15 ซม.	เหมา	1	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00
	วงโคมชนิดกลม dia.10" ใช้หลอดตะเกียบ 18 วัตต์	ชุด	3	400.00	1,200.00	165.00	495.00	1,695.00
	โคมไฟฟ้าแบบครอบอะคริลิก หลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x36 วัตต์ ขนาด 20x120	ชุด	2	1,890.00	3,780.00	135.00	270.00	4,050.00
	อุปกรณ์พร้อมสวิตช์และคาทรีฟิวส์ การเดินสายไฟใช้ร้อย	เหมา	1	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00
	ฝังได้ดินจากเสาไฟฟ้าโดยใช้สายไฟฟ้า THW							
	ขนาดไม่เล็กกว่า 1.5 มม. ² (สวิตช์ชนิดกันฝน)							
	งานปรับปรุงและติดตั้งป้ายบอกสถานีสูบน้ำแรงต่ำ	เหมา	1.00	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00
	รวม ปรับปรุงป้ายและประตูทางเข้าด้านหน้า				39,738.36		4,688.28	44,426.64
	5. ขุดคานค้ำยัน/ 1 ชุด							
	ดินขุด-ดินถม	ลบ.ม	0.60	0.00	0.00	125.00	75.00	75.00
	ทรายหยาบ	ลบ.ม	0.10	313.09	31.31	91.00	9.10	40.41
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม	0.05	1,400.00	70.00	398.00	19.90	89.90
	คอนกรีตหยาบ 1:2:4 (fc' 240 ksc)	ลบ.ม	0.25	2,682.24	670.56	391.00	97.75	768.31
	RB 6 มม. (1.2เส้น)	กก.	2.66	20.09	53.44	4.10	10.91	64.35
	DB12 มม. (2.1เส้น)	กก.	18.60	18.05	335.73	3.30	61.38	397.11
	ไม้แบบ	ตร.ม	2.00	350.00	700.00	133.00	266.00	966.00
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	0.50	37.38	18.69	0.00	0.00	18.69
	ตะปู 0.25กก./1ตรม.	กก.	0.50	36.45	18.23	0.00	0.00	18.23
	รวมข้อ 5. ขุดคานค้ำยัน/ 1 ชุด				1,897.96		540.04	2,438.00



ประธานกรรมการฯ



กรรมการฯ



กรรมการฯ