


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. โครงการ งานปรับปรุงประตุน้ำระบบผลิต สถานีผลิตน้ำเกาะขนุน กปภ.สาขาพนมสารคาม /
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กปภ.สาขาพนมสารคาม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๙,๐๐๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ทำการจัดหาก่อสร้างและติดตั้ง งานปรับปรุงประตุน้ำระบบผลิต สถานีผลิตน้ำ
เกาะขนุน ตามแบบแปลน
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๙๑,๑๓๐.- บาท (รวม VAT)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง แบบ ปร.๕ (เอกสารประมาณราคา) จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางสุภาภรณ์ ศรีจันทร์ หัวหน้างาน ๘ งานผลิต กปภ.สาขาพนมสารคาม
 - ๖.๒ นายรุ่ง คงปัญญา พนักงานผลิตน้ำ ๔ กปภ.สาขาพนมสารคาม
 - ๖.๓ นายคมสันต์ ศรีบริรินทร์ ช่างไฟฟ้า ๓ กปภ.สาขาพนมสารคาม


ใบสรุปราคาก่อนสร้าง
โครงการงานปรับปรุงประตุน้ำระบบผลิต สถานีผลิตน้ำเกาะขนุน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F รวม Vat	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	สรุปราคาก่อนสร้าง				
1.	ประเภทงานอาคาร				
	รวมประเภทงานอาคาร	-		-	
2.	ประเภทงานทาง				
	รวมประเภทงานทาง	-		-	
3.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
1	งานปรับปรุงระบบผลิต สถานีผลิตน้ำเกาะขนุน	393,967.00	1.2483	491,789.01	
	ตามแบบเลขที่ กรค.1/59-051-PN-(ME)-1/2-2/2				
	รวมประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	393,967.00		491,789.01	
	ค่าก่อสร้างรวมภาษี	393,967.00		491,789.01	
	ภาษี (7%)			32,173.11	
	ค่าก่อสร้าง (ไม่รวมภาษี)			459,615.89	
	SAY			459,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด (ไม่รวมภาษี)			459,000.00 บาท	
	ตัวอักษร				

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 15%, ประกันผลงานหัก 10%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%, ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 ราคาน้ำมันดีเซล 19.00-21.99 บ./ลิตร



 (นางสุภาภรณ์ ศรีจันทร์)
 หัวหน้างาน ๘ งานผลิต



 นางรุ่ง คงปัญญา
 พนักงานผลิตน้ำ ๔



 (นายคมสันต์ ศรีบุรินทร์)
 ช่างไฟฟ้า ๓

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง
โครงการงานปรับปรุงประตุน้ำระบบผลิต สถานีผลิตน้ำเกาะขนุน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย (บาท)				รวมเงินทั้งสิ้น (บาท)
				ค่าวัสดุ	รวม	ค่าแรง	รวม	
1	งานปรับปรุงโรงสูบน้ำ (แรงต่ำ) สถานีผลิตน้ำเกาะขนุน							
	เปลี่ยนประตูน้ำ Butterfly Valve ขนาด 300 มม. (Rubber Seal) (มอก.) (พร้อมทำสี)	ชุด	1	23,620	23,620	1,200	1,200	24,820
	จัดหาและติดตั้งหัวขับไฟฟ้าใหม่ (Electric Actuator) ขนาด 300 มม.	ชุด	1	99,700	99,700	4,500	4,500	104,200
	จัดหาและติดตั้งตู้ควบคุมหัวขับไฟฟ้าพร้อมระบบสายไฟและอุปกรณ์ประกอบ	งาน	1	30,000	30,000	-	-	30,000
	รวมข้อ 1				153,320		5,700	159,020
2	งานปรับปรุงโรงสูบน้ำ (แรงสูง) สถานีผลิตน้ำเกาะขนุน							
	จัดหาและติดตั้งหัวขับไฟฟ้าใหม่ (Electric Actuator) ขนาด 300 มม. โดย (Mounting) กับประตูน้ำเดิม	ชุด	1	99,700	99,700	4,500	4,500	104,200
	เปลี่ยน Butterfly Check Valve (PN10) (Damper type) ขนาด 200 มม. (พร้อมทำสี)	ชุด	1	54,000	54,000	800	800	54,800
	จัดหาและติดตั้งตู้ควบคุมหัวขับไฟฟ้าพร้อมระบบสายไฟและอุปกรณ์ประกอบ	งาน	1	30,000	30,000	-	-	30,000
	รวมข้อ 2				183,700		5,300	189,000
3	งานปรับปรุงประตุน้ำระบบผลิต (โรงกรอง 400 ลบ.ม.) สถานีผลิตน้ำเกาะขนุน							
	เปลี่ยนชุดเฟืองเกียร์ (Gear Box) ของประตุน้ำล่างกรองทั้ง Butterfly Valve ขนาด 400 มม.	ชุด	4	8,800	35,200	500	2,000	37,200
	ของหม้อกรองที่ 1,2,4,5 (เหมาต่อหน่วย) (รวมค่าเรือและติดตั้งอุปกรณ์)							
	จัดหาพวงมาลัยประตูน้ำ Gate Valve ขนาด 100 มม. พร้อมทำสี (บริเวณใต้ถังกวนช้า)	ชุด	1	2,000	2,000	-	-	2,000
	ขัดสนิมภายนอกตู้ควบคุมหัวขับไฟฟ้า บนโรงกรอง 400 ลบ.ม./ชม.	ตร.ม.	16	-	-	160	2,560	2,560
	พ่นสีภายนอกตู้ควบคุมหัวขับไฟฟ้า บนโรงกรอง 400 ลบ.ม./ชม.	ตร.ม.	16	85	1,360	38	608	1,968
	รวมข้อ 3				38,560		5,168	43,728
4	ค่าขนส่ง							
	4.1 กรุงเทพฯ - พนมสารคาม	เที่ยว	1	2,219	2,219	-	-	2,219
	รวมข้อ 4				2,219		-	2,219
	รวมเป็นเงินทั้งหมด				377,799		16,168	393,967


 (นางสุภาภรณ์ ศรีจันทร์)
 หัวหน้างาน ๘ งานผลิต


 (นางรุ่ง คงปัญญา)
 พนักงานผลิตน้ำ ๔


 (นายคมสันต์ ศรีจันทร์)
 ช่างไฟฟ้า ๓