

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงท่อทางคูตโรงสูบน้ำแรงต่ำ (ท่าจีน) พร้อมก่อสร้างโครงสร้างกันซุง กปภ.สาขาท้องถิ่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๗๔๘,๐๐๐.- บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๒๒,๓๖๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๑,๘๗๐,๓๖๐.- บาท

๓. ลักษณะโดยสังเขป งานปรับปรุงท่อทางคูตและก่อสร้างโครงสร้างกันซุง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑,๗๔๘,๐๐๐.- บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๒๒,๓๖๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๑,๘๗๐,๓๖๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง ๑ ชุด / จำนวน ๓ แผ่น

๕.๑ งานอาคาร

๕.๑ งานทาง

๕.๓

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายพันธ์ชาติ ทิพย์จันทา หน.งคก.๑ ประธานกรรมการฯ

๖.๒ นายณัฐพร พุทธศรี วิศวกร ๖ กรรมการฯ

๖.๓ นายวสันต์ สุขแทน นายช่างโยธา ๕ กรรมการฯ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ) และราคาก่อสร้าง (ราคากลาง)

ประเภทงาน : งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงท่อทางดูดโรงสูบน้ำแรงต่ำ (ท่าจีน) พร้อมก่อสร้างโครงสร้างกันซุง กปภ.สาขาท้อง

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้อง

แบบเลขที่ : กผว.ตร. 7/59 (A3 จำนวน 8 แผ่น)

แบบ ปร.4 ที่แนบมีจำนวน 2 หน้า

วันที่ 28 เมษายน 59

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท) (3) x (4)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท) (3)+(5)
	สรุปราคาค่าก่อสร้าง				
1	ประเภทงานอาคาร				
	1.1 งานก่อสร้างบันไดและทางเดินเหล็กรูปพรรณ	135,797.39			
	1.2. งานติดตั้งตะแกรงดักขยะ	135,895.00			
	1.3. งานก่อสร้างโครงสร้างตะแกรงกันซุง	703,158.98			
	รวมประเภทงานอาคาร	974,851.37	0.2715	264,672.15	1,239,523.52
2	ประเภทงานทาง				
	2.1. งานก่อสร้างปรับปรุง Support รับท่อทางดูด	145,364.47			
	2.2 งานปรับปรุงท่อทางดูด	321,567.00			
	รวมประเภทงานทาง	466,931.47	0.3574	166,881.31	633,812.78
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	รวมประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	-
	รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน	1,441,782.84			1,873,336.30
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (รวม ภาษี 7%)				1,873,336.30
	รวมค่าก่อสร้างไม่รวม ภาษี 7%				1,750,781.59
	รวมค่าก่อสร้างไม่รวม ภาษี 7% (พิเศษ)				1,748,000.00
	หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน				

หมายเหตุ

- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่รวม ภาษี 7% เป็นเงิน 1,748,000.00- บาท


- รายการประมาณราคานี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดราคากลาง ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบปริมาณงานที่จะต้อง


ปฏิบัติตามรายการและแบบแปลนในสัญญาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ผู้รับจ้างจะไม่นำปริมาณงานที่แสดงในบัญชี ฯ นี้

มาได้แย้ง เพื่อจำกัดการปริมาณงานที่ต้องทำตามสัญญา

- Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , ประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

9

(.....)
ประธานกรรมการ


(.....)
กรรมการฯ


(.....)
กรรมการฯ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ) และราคาก่อสร้าง (ราคากลาง)

ประเภทงาน : งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงท่อทางดูดโรงสูบน้ำแรงต่ำ (ท่าจีน) พร้อมก่อสร้างโครงสร้างกันซุง กปภ.สาขาทรง

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทรง

แบบเลขที่ : กผว.ตร. 7/59 (A3 จำนวน 8 แผ่น)

วันที่ 28 เมษายน 59

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	1. งานอาคาร							
	1.1 งานก่อสร้างบันไดและทางเดินเหล็กรูปพรรณ							
	- เสาค้ำเหล็ก H 150x150x7x10 มม. ยาว 9 ม.	ตัน	2.00	8,109.00	16,218.00	548.00	1,096.00	17,314.00
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc (Cube)	ลบ.ม	0.50	2,265.00	1,132.50	485.00	242.50	1,375.00
	- เหล็กเส้น DB 16 มม. (ยาว 10.00 ม.)	กก.	6.32	14.20	89.74	3.30	20.86	110.60
	- เหล็กเส้น RB 9 มม. (ยาว 10.00 ม.)	กก.	5.20	15.26	79.35	4.10	21.32	100.67
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	1.00	37.32	37.32	0.00	0.00	37.32
	- เหล็ก WF 200x100x5.5x8 มม. นน. 21.3 kg./m.	ม.	21.00	535.00	11,235.00	298.20	6,262.20	17,497.20
	- เหล็ก [75x40x5x7 มม.นน.6.92 kg./m.	ม.	14.00	173.00	2,422.00	96.88	1,356.32	3,778.32
	- เหล็ก [200x80x7.5x11 มม.นน. 24.6 kg./m.	ม.	15.00	615.00	9,225.00	344.40	5,166.00	14,391.00
	- เหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม. นน. 21.3 kg./m.	ม.	38.00	75.00	2,850.00	298.20	11,331.60	14,181.60
	- แผ่นเหล็กลายหนา 4.5 มม.	ตร.ม	13.00	1,325.00	17,225.00	598.00	7,774.00	24,999.00
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia. 1 1/2 " BS - M	ม.	26.00	104.00	2,704.00	17.22	447.72	3,151.72
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia. 1 " BS - M	ม.	8.00	61.52	492.16	51.10	408.80	900.96
	- แผ่นเพลทเหล็กหนา 9 มม.	ชุด	8.00	350.00	2,800.00	150.00	1,200.00	4,000.00
	- งานสีกันสนิม (รองพื้น)	ตร.ม	64.00	30.00	1,920.00	35.00	2,240.00	4,160.00
	- สีน้ำมัน สำหรับทาเหล็ก (ทา 2 เที่ยว)	ตร.ม	64.00	40.00	2,560.00	35.00	2,240.00	4,800.00
	- งานปรับพื้นที่คันดินแนวตลิ่ง	เหมา	1.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
	รวมข้อ 1.1 งานก่อสร้างบันไดและทางเดินเหล็กรูปพรรณ				70,990.07		64,807.32	135,797.39
	1.2. งานติดตั้งตะแกรงดักขยะ							
	- เหล็ก [100x50x5x7.5 มม.นน.9.36 kg./m.	ม.	107.00	235.00	25,145.00	0.00	0.00	25,145.00
	- เหล็ก WF 200x100x5.5x8 มม. นน. 21.3 kg./m.	ม.	10.00	535.00	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00
	- ตะแกรงเหล็กฉีก GS รุ่น XG 23	ตร.ม	30.00	2,200.00	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
	- ค่าแรงงานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ	เหมา	1.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
	- แผ่นเพลทหนา 9 มม.	ชุด	6.00	350.00	2,100.00	150.00	900.00	3,000.00
	- งานสีกันสนิม (รองพื้น)	ตร.ม	10.00	30.00	300.00	35.00	350.00	650.00
	- สีน้ำมัน สำหรับทาเหล็ก (ทา 2 เที่ยว)	ตร.ม	10.00	40.00	400.00	35.00	350.00	750.00
	รวมข้อ 1.2. งานติดตั้งตะแกรงดักขยะ				99,295.00		36,600.00	135,895.00
	1.3. งานก่อสร้างโครงสร้างตะแกรงกันซุง							
	- เสาค้ำ คอ. ขนาด 0.26x0.26x10.00 ม.	ตัน	12.00	5,500.00	66,000.00	2,250.00	27,000.00	93,000.00
	- ค่าสกัดหัวเสาเข็ม	ตัน	12.00	0.00	0.00	250.00	3,000.00	3,000.00
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc (Cube)	ลบ.ม.	27.00	2,265.00	61,155.00	485.00	13,095.00	74,250.00
	- เหล็กเส้น DB 16 มม. (ยาว 10.00 ม.)	กก.	1,737.00	14.20	24,665.40	3.30	5,732.10	30,397.50
	- เหล็กเส้น RB 6 มม. (ยาว 10.00 ม.)	กก.	440.00	15.26	6,714.40	4.10	1,804.00	8,518.40
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	66.00	37.32	2,463.12	0.00	0.00	2,463.12
	- ไม้แบบ	ตร.ม	206.00	400.00	82,400.00	154.00	31,724.00	114,124.00
	- ตะปู	กก.	52.00	46.73	2,429.96	0.00	0.00	2,429.96
	- เหล็ก H-BEAM 100x100x6x8 มม. นน.17.2 kg./m.	ม.	33.00	432.00	14,256.00	0.00	0.00	14,256.00

(.....)

ประธานกรรมการฯ

(.....)

กรรมการฯ

(.....)

กรรมการฯ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ) และราคาก่อสร้าง (ราคากลาง)

ประเภทงาน : งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงท่อทางดูดโรงสูบน้ำแรงต่ำ (ท่าจีน) พร้อมก่อสร้างโครงสร้างกันซุง กปภ.สาขาท้อง

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้อง

แบบเลขที่ : กผว.ตร. 7/59 (A3 จำนวน 8 แผ่น)

วันที่ 28 เมษายน 59

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	- เหล็ก GS dia. 2" (BS-M)	ม.	240.00	129.00	30,960.00	0.00	0.00	30,960.00
	- ตะแกรงเหล็กฉีก GS รุ่น XG 23	ตร.ม	60.00	2,200.00	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
	- ค่าแรงงานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ	เหมา	1.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
	- แผ่นเพลาหนา 9 มม.	ชุด	39.00	500.00	19,500.00	200.00	7,800.00	27,300.00
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม	220.00	63.00	13,860.00	100.00	22,000.00	35,860.00
	- งานสีกันสนิม (รองพื้น)	ตร.ม	15.00	30.00	450.00	35.00	525.00	975.00
	- สีนํ้ามัน สำหรับทาเหล็ก (ทา 2 เที่ยว)	ตร.ม	15.00	40.00	600.00	35.00	525.00	1,125.00
	- คำนํ้ารันทันจันทดอกเสาเข็ม	ตร.ม.	175.00	500.00	87,500.00	0.00	0.00	87,500.00
	รวมข้อ 1.3. งานก่อสร้างโครงสร้างตะแกรงกันซุง				544,953.88		158,205.10	703,158.98
	2. งานทาง							
	2.1. งานก่อสร้างปรับปรุง Support รับท่อทางดูด							
	- ค่าแรงงานรื้อถอนโครงสร้างเดิม	เหมา	1.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
	- เสาเข็ม คอร. ขนาด 0.22x0.22x10.00 ม.	ต้น	9.00	4,208.00	37,872.00	2,000.00	18,000.00	55,872.00
	- ค่าสกัดหัวเสาเข็ม	ต้น	9.00	0.00	0.00	200.00	1,800.00	1,800.00
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc (Cube)	ลบ.ม	6.00	2,265.00	13,590.00	485.00	2,910.00	16,500.00
	- เหล็กเส้น DB 16 มม. (ยาว 10.00 ม.)	กก.	200.00	14.20	2,840.00	3.30	660.00	3,500.00
	- เหล็กเส้น RB 9 มม. (ยาว 10.00 ม.)	กก.	120.00	15.26	1,831.20	4.10	492.00	2,323.20
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	15.00	37.38	560.70	0.00	0.00	560.70
	- ไม้แบบ	ตร.ม	35.00	400.00	14,000.00	154.00	5,390.00	19,390.00
	- ตะปู	กก.	9.00	46.73	420.57	0.00	0.00	420.57
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	46.00	63.00	2,898.00	100.00	4,600.00	7,498.00
	- คำนํ้ารันทันจันทดอกเสาเข็ม	ตร.ม.	75.00	500.00	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
					0.00			
	รวมข้อ 2.1. งานก่อสร้างปรับปรุง Support รับท่อทางดูด				111,512.47		33,852.00	145,364.47
	2.2 งานปรับปรุงท่อทางดูด							
	- ท่อ SP ชนิดบนดิน ๐ 250 มม.	ม.	48.00	2,430.00	116,640.00	0.00	0.00	116,640.00
	- ค่าแรงงานวางท่อทางดูด	เหมา	1.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	- หัวกระโหลกทางดูด ๐ 250 มม.	ตัว	3.00	9,250.00	27,750.00	1,100.00	3,300.00	31,050.00
	- หน้างานเหล็กเหนียว ๐ 250 มม.	ตัว	21.00	2,759.00	57,939.00	0.00	0.00	57,939.00
	- สกรูยึดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง ๐ 250 มม.	ตัว	15.00	570.00	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 องศา หน้างาน 2 ด้าน ๐ 250 มม.	ตัว	3.00	4,135.00	12,405.00	650.00	1,950.00	14,355.00
	- ดูกัดรับท่อเหล็ก ๐ 250 มม.	ชุด	9.00	4,737.00	42,633.00	0.00	0.00	42,633.00
	- สีทาท่อ	กระป๋อง	2.00	200.00	400.00	0.00	0.00	400.00
	- งานวางท่อทางดูดชั่วคราว	เหมา	1.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	รวมข้อ 2.2 งานปรับปรุงท่อทางดูด				296,317.00		25,250.00	321,567.00
	รวมข้อ (1 + 2)							1,441,782.84

(พ.อ. น.)
ประธานกรรมการฯ

(.....)
กรรมการฯ

(.....)
กรรมการฯ