


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ช. บ้านนาเหนือ ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ (น.เหนือคลอง)
 ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
 ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑,๕๓๘,๐๐๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 ๔. ลักษณะงานโดยสังเขป งานวางท่อ
 ๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ เม.ย. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑,๕๓๘,๖๖๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 ๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ ประเภทงานทาง เป็นเงิน ๑,๕๓๘,๖๖๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|----------------------|---------------|
| นายมานิชญ์ เจริญพร | ประธานกรรมการ |
| นายเมธี เพชรอนันต์ | กรรมการ |
| นายพิริยะ ณรงค์ฤทธิ์ | กรรมการ |
- 

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ช. บ้านนาเหนือ ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ (น.เหนือคลอง)

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ช. บ้านนาเหนือ ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ (น.เหนือคลอง)				
๑	ประเภทงานทาง				
	งานท่อจ่ายน้ำ ตาม ฎแบบเลขที่๒๕๖๐(๐๙)กบ๐๒(๖)	๑,๑๕๔,๘๐๐			
	รวมประเภทงานทาง	๑,๑๕๔,๘๐๐	๑.๓๓๖๕	๑,๕๔๓,๓๙๐.๒๐	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			๑,๕๔๓,๓๙๐.๒๐	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๑,๕๓๘,๖๖๐.๐๐	(รวม VAT)
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นแปดพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน			
		หรือคิดเป็นเงิน			๑,๕๓๘,๐๐๐.๐๐ (ไม่รวม VAT)
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม			๑๐๐,๖๖๐.๐๐

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % ,ประกันผลงานหัก ๐%,ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%,ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

(นายมาโนชญ์ เจริญพร) หัวหน้างานแผนงาน
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๒๖ มกราคม ๒๕๖๒
(นายเมธี เพชรอนันต์) วิศวกร ๔
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิริยะ ณรงค์ฤทธิ์) นายช่างโยธา ๕
กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
ช.บ้านนาเหนือ ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ (น.เหนือคลอง)

แบบเลขที่ 2560(09)กบ02(6)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ท่อ HDPE 100 Ø 110 มม. PN 10	11	ม.	211	2,321	113	1,243	3,564
2	ท่อ HDPE 100 Ø 110 มม. PN 6	230	ม.	129	29,670	101	23,230	52,900
3	ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 6	1,481	ม.	275	407,275	131	194,011	601,286
4	ท่อ S/P (ปลอก_วางท่อ) Ø 200 มม.	6	ม.	1,464	8,784	131	786	9,570
5	ท่อ S/P (ปลอก_วางท่อ) Ø 250 มม.	6	ม.	1,901	11,406	162	972	12,378
6	ท่อ S/P (ปลอก_ดันท่อตลอด) Ø 200 มม.	10	ม.	1,464	14,640	1,936	19,360	34,000
7	ท่อ S/P ชนิดบนดิน Ø 200 มม.	61	ม.	1,980	120,780	131	7,991	128,771
8	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + ทึบกฏแฉ Ø 100 มม.	1	ชุด	5,330	5,330	440	440	5,770
9	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + ทึบกฏแฉ Ø 150 มม.	1	ชุด	7,840	7,840	660	660	8,500
10	เสารับท่อเหล็กพร้อมตุ้กดาวน์ Ø 200 มม.	8	ชุด	13,136	105,088	1,200	9,600	114,688
11	แฉรวาล์ว Ø 1"	2	ตัว	2,930	5,860	110	220	6,080
12	ชุดดับเพลิง Ø 4"	2	ชุด	13,800	27,600	-	-	27,600
13	อุปกรณ์ประกอบท่อและอื่นๆ	1	เหมา	115,871	115,871	-	-	115,871
14	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	4.00	-	0	0	900	3,600	3,600
15	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.(บ./1000 ม.)	2.00	-	0	0	150	300	300
16	ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ (กระบี่)	1.700	เที่ยว	17,601	29,922	-	-	29,922
	ราคาน้ำมัน ณ วันที่ 7/4/2559 ราคา 21.49 บาท/ลิตร							

รวมเงิน	1,154,800
Factor F = 1.3365	1,543,390
ประมาณราคา	1,538,660
คิดเป็นเงิน(ไม่รวม VAT)	1,438,000
VAT	100,660

(หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นแปดพันหกกร้อยหกสิบบาทถ้วน)

หมายเหตุ

FACTOR F = 1.3365

สำหรับเงินจ่ายล่วงหน้า 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

.....
 (นายมาโนช ฤทธิพร) หัวหน้างานแผนงาน
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๒๕ เมษายน ๒๕๕๙

 (นายเมธี เพชรอนันต์) วิศวกร 4
 กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 (นายพิริยะ ณรงค์ฤทธิ์) นายช่างโยธา 5
 กรรมการกำหนดราคากลาง