

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ “ปรับปรุงบ้านพักพนักงาน คสล. ๔ ครอบครัว จำนวน ๑ หลัง”

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๐๐,๐๐๐.- บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๔๙,๐๐๐.- บาท

รวมเป็นเงิน ๗๔๙,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะโดยสังเขป งานปรับปรุงบ้านพักพนักงาน

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐.- บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๔๙,๐๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๗๔๙,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง ๓ แผ่น / ชุด

๕.๑ งานอาคาร

๕.๒

๕.๓

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายพันธ์ชาติ ทิพย์จันทา หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๑ ประธานกรรมการฯ

๖.๒ นายณัฐพร พุทธศรี วิศวกร ๖ กรรมการฯ

๖.๓ นายฮัณนาร กาโมะ ช่างโยธา ๔ กรรมการฯ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)

ประเภทงาน : งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงบ้านพักพนักงาน คสล. 4 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสัตร์

แบบเลขที่ : กผว.ตร.8/59 (A3 จำนวน 7 แผ่น)


วันที่ 18 พฤษภาคม 2559

ปร. 4 ที่แนบจำนวน 2 แผ่น

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท) (3) x (4)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) (3)+(5)
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณ กปภ.สาขาสัตร์ ประเภทงานอาคาร ปรับปรุงบ้านพักพนักงาน คสล. 4 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง	603,016			
	รวมประเภทงานอาคาร	603,016	0.2726	164,382.16	767,398.16
	รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน				767,398.16
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (รวม ภาษี 7%)				767,398.16
	ค่าก่อสร้าง (ไม่รวม ภาษี 7%)				717,194.54
	ค่าก่อสร้าง (ไม่รวม ภาษี 7%) บัดเศษ				700,000.00
	เจ็ดแสนบาทถ้วน				

หมายเหตุ


- รายการประมาณราคานี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดราคากลาง ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบปริมาณงานที่จะต้องปฏิบัติตามรายการและแบบแปลนในสัญญาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ผู้รับจ้างจะไม่นำปริมาณงานที่แสดงในบัญชี ฯ นี้ มาโต้แย้ง เพื่อจำกัดการปริมาณงานที่ต้องทำตามสัญญา



นายพันธชาติ ทิพย์จันทนา
หน.งคก 1
ประธานกรรมการ



นายพัชร พุทธศรี
วิศวกร 6
กรรมการ



นายอานัน กาโมะ
ช่างโยธา 4
กรรมการ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)

ประเภทงาน : งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร


ชื่อโครงการ : ปรับปรุงบ้านพักพนักงาน คสล. 4 ครอบครั้ว จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตรอง

แบบเลขที่ : กพว.ตร.8/59 (A3 จำนวน 7 แผ่น)

วันที่ 18 พฤษภาคม 2559

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานรื้อถอน								
	งานรื้อถอนสิ่งของชำรุดหรือสิ่งก่อสร้างเดิม ตามรูปแบบ	เหมา	1	-	-	20,000	20,000	20,000	
	รวมข้อ 1							20,000	
2	งานพื้น,ผนัง								
	พื้น								
	- พ1 ปูพื้นกระเบื้อง ขนาด 30x30 ซม. (ชั้นล่าง)	ตร.ม.	89	315	28,035	158	14,062	42,097	
	- พ2 พื้นไม้ชั้นบน (คงเดิม) เปลี่ยนเฉพาะส่วนที่ชำรุด	ตร.ม.	17	570	9,690	100	1,700	11,390	
	- พ3 ปูพื้นกระเบื้อง ขนาด 20x20 ซม. (ห้องน้ำ ชั้นล่าง)	ตร.ม.	12	302	3,624	158	1,896	5,520	
	ผนัง								
	- ผ2 ผนังกระเบื้องขนาด 20x25 ซม. (ห้องน้ำ ชั้นล่าง)	ตร.ม.	60	257	15,420	138	8,280	23,700	
	- ผ3 ผนังบุสุมารทบอร์ด หนา 12 มม.บุด้านเดียว (ใช้โครงเคร่าเดิม)	ตร.ม.	155	175	27,125	100	15,500	42,625	
	รวมข้อ 2							125,332	
3	งานฝ้าเพดาน								
	- ผ1 ฝ้า Smart Board หนา 6 มม. (โครงเคร่า C-Line)	ตร.ม.	75	498	37,350	92	6,900	44,250	
	- ผ2 ฝ้า ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. (โครงเคร่า C-Line) ชั้นล่าง	ตร.ม.	75	262	19,650	75	5,625	25,275	
	- ผ3 ฝ้า ยิปซัมบอร์ด มีฟอยด์กันความร้อน หนา 9 มม. (โครงเคร่า T-BAR) ชั้นบน	ตร.ม.	60	298	17,880	52	3,120	21,000	
	รวมข้อ 3							90,525	
4	งานหลังคา								
	-บุกระเบื้องลอนคู่ ขนาด 50x120 ซม.หนา 5 มม.	แผ่น	50	58	2,900	25	1,250	4,150	
	-เชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 1'x6" และ 1'x8"	เมตร	75	139	10,425	100	7,500	17,925	
	รวมข้อ 4							22,075	
5	ประตู-หน้าต่าง								
	- ป1 ประตูไม้เนื้อแข็ง วงกบพร้อมอุปกรณ์-(ด้านหน้า)	ชุด	4	3,300	13,200	-	-	13,200	
	- ป2 ประตูเหล็ก วงกบพร้อมอุปกรณ์-(ห้องครัว)	ชุด	4	4,500	18,000	-	-	18,000	
	- ป3 ประตูพีวีซี พร้อมวงกบ-(ห้องน้ำ)	ชุด	4	3,000	12,000	-	-	12,000	
	- ป4 ประตูไม้เนื้อแข็ง วงกบพร้อมอุปกรณ์-(ห้องนอน)	ชุด	4	4,000	16,000	-	-	16,000	
	- น1 หน้าต่างไม้เนื้อแข็ง วงกบพร้อมอุปกรณ์ (ด้านหน้า)	ชุด	4	4,500	18,000	-	-	18,000	
	- น2 หน้าต่างบานเกล็ด-(ห้องครัว)	ชุด	4	2,500	10,000	-	-	10,000	
	- น3 หน้าต่างบานเกล็ด-(ห้องน้ำ)	ชุด	4	1,800	7,200	-	-	7,200	
	รวมข้อ 5							94,400	
6	งานสี								
	-สีน้ำพลาสติก (อะคริลิก 100 %) ผนังเดิม (ชั้นล่าง)	ตร.ม.	416	60	24,960	30	12,480	37,440	
	-สีน้ำพลาสติก (อะคริลิก 100 %) ผนังใหม่ (ชั้นบน)	ตร.ม.	279	50	13,950	30	8,370	22,320	
	-สีพลาสติก (อะคริลิก 100 %) ฝ้าเพดานใหม่	ตร.ม.	277	50	13,850	30	8,310	22,160	
	รวมข้อ 6							81,920	



นายพิชัยจันทนา

หน.งคก 1

ประธานกรรมการ



นายณัฐพร พุทธิศรี

วิศวกร 6

กรรมการ



นายอัมมพันธ์ กาโมะ

ช่างโยธา 4

กรรมการ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)

ประเภทงาน : งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงบ้านพักพนักงาน คสล. 4 ครอบครัวย จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสาดวัง

แบบเลขที่ : กพ.ตร.8/59 (A3 จำนวน 7 แผ่น)

วันที่ 18 พฤษภาคม 2559

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
7	งานห้องน้ำและสุขาภิบาล								
	ห้องน้ำ-สุขภัณฑ์								
	- โถส้วมนั่งราบแบบฟลัชแทงค์	ชุด	4	3,500	14,000	450	1,800	15,800	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวน+กระจกเงา พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	4	2,300	9,200	450	1,800	11,000	
	- ผักบัวอาบน้ำ	ชุด	4	400	1,600	70	280	1,880	
	- ชี้นวาล์วแบบฝังผนัง	ชุด	4	350	1,400	120	480	1,880	
	- รวแขวนผ้า	ชุด	4	180	720	130	520	1,240	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	ชุด	4	100	400	120	480	880	
	- สายฉีดชำระ	ชุด	4	300	1,200	35	140	1,340	
	- ผ้าسترแกรงระบายน้ำทิ้ง	ชุด	4	218	872	75	300	1,172	
	- ก๊อกล้างพื้น	ชุด	4	120	480	25	100	580	
	- STOP VALVE	ชุด	4	485	1,940	35	140	2,080	
	ระบบสุขาภิบาล								
	- งานระบบสุขาภิบาล	เหมา	1	30,000	30,000	-	-	30,000	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1,000 ลิตร	เหมา	4	8,100	32,400	1,215	4,860	37,260	
	รวมข้อ 7							105,112	
8	งานระบบไฟฟ้า								
	แผงควบคุมไฟฟ้า และวัสดุ/อุปกรณ์								
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย 240 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์ (GND) จำนวนวงจรย่อย 8 ช่อง	ชุด	4	7,820	31,280	550	2,200	33,480	
	- Main Circuit Breaker (RCBO 30 mA) 2Pole 40AT IC >10kA								
	- Branch Circuit Breaker (MCB) 1 Pole 20AT IC > 6kA สำหรับวงจรแสงสว่าง จำนวน 2 ชุด								
	- Branch Circuit Breaker (MCB) 1 Pole 20AT IC > 6kA สำหรับวงจรเต้ารับ 4 ชุด								
	- โคมไฟฟ้า 1x36 วัตต์ (L1)	ชุด	20	500	10,000	115	2,300	12,300	
	- โคมไฟฟ้า 1x18 วัตต์ (L2)	ชุด	8	370	2,960	115	920	3,880	
	- Single Switch 1 Gang	ชุด	24	79	1,896	80	1,920	3,816	
	- Two Way Switch 1 Gang	ชุด	8	105	840	80	640	1,480	
	- Duplex 2P+G	ชุด	24	189	4,536	90	2,160	6,696	
	- งานกรีดและเชื่อมแซมผนังงานวางท่อร้อยสายไฟฟ้า	เหมา	1	2,000	2,000	-	-	2,000	
	รวมข้อ 8							63,652	
	รวมข้อ 1-8 ปรับปรุงบ้านพักพนักงาน คสล. 4 ครอบครัวย จำนวน 1 หลัง							603,016	
	รวมทั้งหมด							603,016	

นายพันชาติ ทิพย์จันทา
หน.งคก 1
ประธานกรรมการ

นายณัฐพร พุทธิศรี
วิศวกร 6
กรรมการ

นายอัฒนัน กาโมะ
ช่างโยธา 4
กรรมการ