



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่ มท ๕๕๓๑๐-๒๐/- วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง กำหนดราคากลางจ้างเหมางานย้ายแนวท่อข้ามคลองท่าลาด ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม (ครั้งที่ ๒)

เรียน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม (ผ่านหัวหน้างานอำนวยการ)

ตามคำสั่งการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคามที่ ๓๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อใช้เป็นราคาจ้างเหมางานย้ายแนวท่อข้ามคลองท่าลาด ต.พนมสารคาม
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม (ครั้งที่ ๒) นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณา เพื่อใช้เป็นราคากลางแล้ว เห็นสมควรกำหนดราคากลางจ้างเหมา
งานย้ายแนวท่อข้ามคลองท่าลาด ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพนมสารคาม (ครั้งที่ ๒) เป็นเงิน ๓๔๗,๗๕๐.- บาท (เงินสามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษี
มูลค่าเพิ่ม ระยะเวลาการดำเนินงานไม่เกิน ๖๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายจินดา วงศ์ประยูรศรี)

นายช่างโยธา ๗

รักษาการหัวหน้างาน ๘ งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณัฏพงษ์ เยื่อนศิริ)

ช่างโยธา ๔ กปภ.สาขาพนมสารคาม

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณรงค์ชัย ศรีสุพรรณ)

ช่างโยธา ๓ กปภ.สาขาพนมสารคาม

- อนุมัติ

(นายพิสิทธิ์ คล้ายยวงทอง)

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค

สาขาพนมสารคาม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. โครงการ.....งานย้ายแนวท่อข้ามคลองท่าลาด ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
กปภ.สาขาพนมสารคาม...../
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....325,000.-.....บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป.....ทำการย้ายแนวท่อข้ามคลองท่าลาด ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาพนมสารคามตามแบบแปลนเลขที่ PWA 1 - 59 - PK 017 (1/1).....
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เป็นเงิน 347,750.- บาท (รวม VAT)
5. บัญชีประมาณราคากลาง.....เอกสารประมาณราคา จำนวน 2 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 รักษาการหัวหน้างานบริการและคนส. กปภ.สาขาพนมสารคาม.....
 - 6.2 นายณัฏพงษ์ เยื่อนศิริ ช่างโยธา 4 กปภ.สาขาพนมสารคาม.....
 - 6.3 นายณรงค์ชัย ศรีสุพรรณ ช่างโยธา 3 กปภ.สาขาพนมสารคาม.....

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม กปภ.ข.1
บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (พัสดุ) และค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)

ประเภทงาน : งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ : งานย้ายแนวท่อข้ามคลองท่าลาด ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม

แบบเลขที่ PWA1-59 PK 017 (1/1)

ประมาณราคาที่แนบจำนวน 1 แผ่น

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ,แรงงาน และค่าขนส่ง รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท) (3) x (4)
	<u>สรุปราคางานก่อสร้าง</u>			
1	<u>ประเภทงานก่อสร้างทาง</u>			
	งานย้ายแนวท่อข้ามคลองท่าลาด ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม			
	จ.ฉะเชิงเทรา	260,810		
	รวมประเภทงานก่อสร้างทาง	260,810	1.3365	348,573
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (รวมVAT)			325,769
	ค่าก่อสร้างไม่รวม VAT		SAY	325,000
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			325,000
	สามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน			
	(ไม่รวม VAT)			



(นายจินดา วงศ์ประยูรศรี)

นายช่างโยธา 7

รักษาการหัวหน้างาน 8 งานบริการฯ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณัฏพงษ์ เอื้อนศิริ)

ช่างโยธา 4

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ชัย ศรีสุพรรณ)

ช่างโยธา 3

กรรมการกำหนดราคากลาง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม

รายการประมาณราคา

งานย้ายแนวท่อข้ามคลองท่าลาด ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม

แบบเลขที่ PWA1-59 PK 017 (1/1)

วันที่ 26 พฤษภาคม 2559

ค่าน้ำมันดีเซล 22.79 บาท/ลิตร

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
	1	รายการท่อ , อุปกรณ์				
1.6.225		ท่อ HDPE ขนาด 225 มม. PN 10 (Class 100)	ม.	62	869	53,878
2.9.7		แอร์วาล์ว ขนาด 1" แบบยกสูง	ชุด	1	5,500	5,500
3.10.100		หน้างานดาบอด ขนาด 100 มม.	แผ่น	1	295	295
3.11.100		น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 100 มม.	ชุด	2	230	460
3.11.200		น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 200 มม.	ชุด	3	385	1,155
3.13.225		ท่อนสั้น PE พร้อมหน้างาน+STUB END ขนาด 225 มม. PN10	ตัว	2	3,431	6,862
4.5.4		สามทางหน้างาน 3 ด้าน ขนาด 200 x 100 x 200 มม.	ตัว	1	3,480	3,480
9.9.200		ค่าแท่นคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 200 มม. (มีเข็ม)	จุด	1	3,830	3,830
		รวมข้อ 1.				75,460
	2	ค่าแรงงาน				
21.23.200		ค่าแรงดึงท่อตลอด PE. ขนาด 200 มม.	ม.	62	2,500	155,000
22.9.1		ค่าแรงติดตั้งแอร์วาล์ว ขนาด 1"	ตัว	1	110	110
23.1.200		ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ ขนาด 200 มม.	ตัว	3	520	1,560
		ค่าแรงรื้อท่อ S ขนาด 200 มม.	ม.	42	131	5,502
		ค่าแรงรื้อท่อ PE ขนาด 110 มม.	ม.	42	101	4,242
		ค่าแรงรื้อท่อ PE ขนาด 225 มม.	ม.	42	179	7,518
		ค่ารถเครน (เหมา)	วัน	1	8,000	8,000
24.1.200		ค่าคลอรีนล้างท่อ ขนาด 200 มม.(บ./1000 ม.)	ม.	62	150/1000	150
24.2.200		ค่าทดสอบท่อ ขนาด 200 มม. (บ./500 ม.)	ม.	62	900/500	900
		รวมข้อ 2.				182,982
	3	ค่าขนส่ง กทม. - พนมสารคาม รถบรรทุก 10 ล้อ	เที่ยว	1	2,368	2,368
		รวมข้อ 1 + 2 + 3				260,810
		Factor F		1.3365		348,573
		รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (ไม่รวม VAT)				325,769
				SAY		325,000
		สามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน				
		(ไม่รวม VAT)				



(นายจินดา วงศ์ประยูรศรี)

นายช่างโยธา 7

รักษาการหัวหน้างาน 8 งานบริการฯ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณัฏพงษ์ เอื้อนศิริ)

ช่างโยธา 4

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ชัย ศรีสุพรรณ)

ช่างโยธา 3

กรรมการกำหนดราคากลาง