

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ “ ปรับปรุงบ้านพักพนักงาน ๑ ครอบครัว จำนวน ๑ หลัง ”

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐.- บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๒๑,๐๐๐.- บาท

รวมเป็นเงิน ๓๒๑,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะโดยสังเขป งานปรับปรุงบ้านพักพนักงาน

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๒๑,๐๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๓๒๑,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง ๓ แผ่น / ชุด

๕.๑ งานอาคาร

๕.๒

๕.๓

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายพันธ์ชาติ ทิพย์จันทา หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๑ ประธานกรรมการฯ

๖.๒ นายณัฐพร พุทธศรี วิศวกร ๖ กรรมการฯ

๖.๓ นายอรรณพ กาโมะ ช่างโยธา ๔ กรรมการฯ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)

ประเภทงาน : งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงบ้านพักพนักงาน 1 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราง

แบบเลขที่ : กผว.ตร.10/59 (A3 จำนวน 7 แผ่น)


วันที่ 2 มิถุนายน 2559

ปร. 4 ที่แนบจำนวน 2 แผ่น

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท) (3) x (4)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) (3)+(5)
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณ กปภ.สาขาทราง ประเภทงานอาคาร ปรับปรุงบ้านพักพนักงาน 1 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง	269,595			
	รวมประเภทงานอาคาร	269,595	0.2708	73,006.33	342,601.33
	รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน				342,601.33
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (รวม ภาษี 7%)				342,601.33
	ค่าก่อสร้าง (ไม่รวม ภาษี 7%)				320,188.16
	ค่าก่อสร้าง (ไม่รวม ภาษี 7 %) บัณฑิต				300,000.00
	สามแสนบาทถ้วน				

หมายเหตุ

- รายการประมาณราคานี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดราคากลาง ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบปริมาณงานที่จะต้องปฏิบัติตามรายการและแบบแปลนในสัญญาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ผู้รับจ้างจะไม่นำปริมาณงานที่แสดงในบัญชี ๖ นี้ มาโต้แย้ง เพื่อกำหนดการปริมาณงานที่ต้องทำตามสัญญา



นายพิชิต ธิพัชณา
หน.งคก 1
ประธานกรรมการ



นายณัฐพร พุทธิศรี
วิศวกร 6
กรรมการ



นายอรรถน กาโมะ
ช่างโยธา 4
กรรมการ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)

ประเภทงาน : งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงบ้านพักพนักงาน 1 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง

แบบเลขที่ : กผว.ตร.10/59 (A3 จำนวน 7 แผ่น)

วันที่ 2 มิถุนายน 2559

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานรื้อถอน								
	งานรื้อถอนสิ่งของชำรุดหรือสิ่งก่อสร้างเดิม ตามรูปแบบ	เหมา	1	-	-	12,000	12,000	12,000	
	รวมข้อ 1							12,000	
2	งานพื้น,ผนัง								
	พื้น								
	- พ1 ปูพื้นกระเบื้อง ขนาด 30x30 ซม. (ชั้นล่าง)	ตร.ม.	55	315	17,325	158	8,690	26,015	
	- พ2 พื้นไม้ชั้นบน (คงเดิม) เปลี่ยนเฉพาะส่วนที่ชำรุด	ตร.ม.	15	570	8,550	100	1,500	10,050	
	- พ3 ปูพื้นกระเบื้อง ขนาด 20x20 ซม. (ห้องน้ำ ชั้นล่าง)	ตร.ม.	3	302	906	158	474	1,380	
	ผนัง								
	- ผ2 ผนังกระเบื้องขนาด 20x25 ซม. (ห้องน้ำ ชั้นล่าง)	ตร.ม.	15	257	3,855	138	2,070	5,925	
	- ผ3 ผนังบุสไมล์ทบอร์ด ทน 12 มม.ปูด้านเดียว (ใช้โครงเคร่าเดิม)	ตร.ม.	95	175	16,625	100	9,500	26,125	
	รวมข้อ 2							69,495	
3	งานฝ้าเพดาน								
	-ผ1 ฝ้า Smart Board ทน 6 มม (โครงเคร่า C-Line)	ตร.ม.	43	498	21,414	92	3,956	25,370	
	-ผ2 ฝ้า อีปซัมบอร์ด ทน 9 มม. (โครงเคร่า C-Line) ชั้นล่าง	ตร.ม.	53	262	13,886	75	3,975	17,861	
	-ผ3 ฝ้า อีปซัมบอร์ด มีฟอยด์กันความร้อน ทน 9 มม. (โครงเคร่า T-BAR) ชั้นบน	ตร.ม.	35	298	10,430	52	1,820	12,250	
	รวมข้อ 3							55,481	
4	งานหลังคา								
	-บุกระเบื้องลอนคู่ ขนาด 50x120 ซม.หนา 5 มม.	แผ่น	50	58	2,900	25	1,250	4,150	
	-เชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 1'x6" และ 1'x8"	เมตร	38	139	5,282	100	3,800	9,082	
	รวมข้อ 4							13,232	
5	ประตู-หน้าต่าง								
	- ป1 ประตูไม้เนื้อแข็ง วงกบพร้อมอุปกรณ์-(ด้านหน้า)	ชุด	1	3,300	3,300	-	-	3,300	
	- ป2 ประตูเหล็ก วงกบพร้อมอุปกรณ์-(ห้องครัว)	ชุด	1	4,500	4,500	-	-	4,500	
	- ป3 ประตูพีวีซี พร้อมวงกบ-(ห้องน้ำ)	ชุด	1	3,000	3,000	-	-	3,000	
	รวมข้อ 5							10,800	
6	งานสี								
	-สีน้ำพลาสติก (อะคริลิก 100 %) ผนังเดิม (ชั้นล่าง)	ตร.ม.	269	60	16,140	30	8,070	24,210	
	-สีน้ำพลาสติก (อะคริลิก 100 %) ผนังใหม่ (ชั้นบน)	ตร.ม.	199	50	9,950	30	5,970	15,920	
	-สีพลาสติก (อะคริลิก 100 %) ฝ้าเพดานใหม่	ตร.ม.	131	50	6,550	30	3,930	10,480	
	- งานสีอื่นๆ ตามรูปแบบ	เหมา	1	5,000	5,000	-	-	5,000	
	รวมข้อ 6							55,610	

นายพันธชาติ ทิพย์จันทร์
หน.งคก 1
ประธานกรรมการ

นายณัฐพร พุทธิศรี
วิศวกร 6
กรรมการ

นายฮิเดะนากะ กาโมะ
ช่างโยธา 4
กรรมการ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)

ประเภทงาน : งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงบ้านพักพนักงาน 1 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทวี

แบบเลขที่ : กผว.ตร.10/59 (A3 จำนวน 7 แผ่น)

วันที่ 2 มิถุนายน 2559

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
7	งานห้องน้ำและสุขาภิบาล								
	ห้องน้ำ-สุขภัณฑ์								
	- โถส้วมนั่งราบแบบฟลัชแทงค์	ชุด	1	3,500	3,500	450	450	3,950	
	-อ่างล้างหน้าแบบแขวน+กระจกเงา พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	1	2,300	2,300	450	450	2,750	
	-ฝักบัวอาบน้ำ	ชุด	1	400	400	70	70	470	
	-ชั้นวางสบู่แบบฝังผนัง	ชุด	1	350	350	120	120	470	
	-ราวแขวนผ้า	ชุด	1	180	180	130	130	310	
	-ที่ใส่กระดาษชำระ	ชุด	1	100	100	120	120	220	
	-สายฉีดชำระ	ชุด	1	300	300	35	35	335	
	-ฝาครอบกระเบื้องผนัง	ชุด	1	218	218	75	75	293	
	-ก๊อกล้างพื้น	ชุด	1	120	120	25	25	145	
	-STOP VALVE	ชุด	1	485	485	35	35	520	
	ระบบสุขาภิบาล								
	-งานระบบสุขาภิบาล	เหมา	1	5,000	5,000	-	-	5,000	
	-ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1,000 ลิตร	เหมา	1	8,100	8,100	1,215	1,215	9,315	
	รวมข้อ 7							23,778	
8	งานระบบไฟฟ้า								
	แผงควบคุมไฟฟ้า และวัสดุ/อุปกรณ์								
	-ตู้ควบคุมไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย 240 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์ (GND) จำนวนวงจรย่อย 8 ช่อง	ชุด	1	7,820	7,820	550	550	8,370	
	-Main Circuit Breaker (RCBO 30 mA) 2Pole 40AT IC >10kA								
	-Bracch Circuit Breaker (MCB) 1 Pole 20AT IC > 6kA								
	สำหรับวงจรแสงสว่าง จำนวน 2 ชุด								
	-Bracch Circuit Breaker (MCB) 1 Pole 20AT IC > 6kA								
	สำหรับวงจรเต้ารับ 4 ชุด								
	- โคมไฟฟ้า 1x36 วัตต์ (L1)	ชุด	8	500	4,000	115	920	4,920	
	- โคมไฟฟ้า 1x18 วัตต์ (L2)	ชุด	2	370	740	115	230	970	
	- Single Switch 1 Gang	ชุด	9	79	711	80	720	1,431	
	- Two Way Switch 1 Gang	ชุด	2	105	210	80	160	370	
	- Duplex 2P+G	ชุด	22	189	4,158	90	1,980	6,138	
	- งานซ่อมแซมสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	เหมา	1	7,000	7,000	-	-	7,000	
	รวมข้อ 8							29,199	
	รวมข้อ 1-8 ปรับปรุงบ้านพักพนักงาน 1 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง							269,595	
	รวมทั้งหมด							269,595	

ท.อ.น.อ.
นายพันธชาติ ทิพย์จันทา
หน.งคก 1
ประธานกรรมการ

นายณัฐพร พุทธิศรี
วิศวกร 6
กรรมการ

นายอัฒมาน กาโ
ช่างโยธา
กรรมกร