

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท แสนมณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริเวณหมู่ 3 ตำบลหน้าพระคู่ อำเภอบางทอง จังหวัดชลบุรี

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
	1	รายการท่อ , อุปกรณ์				
		ท่อ PB ขนาด 50 มม. SDR 13.5	ม.	630		117,810
		ท่อ HDPE ขนาด 160 มม. PN 6 (Class 100)	ม.	242		66,550
		ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 150 มม.พร้อมฝาครอบ	ชุด	1		7,840
		ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด 2 " พร้อมฝาครอบ	ตัว	10		24,100
		หน้างานเหล็กหล่อ ขนาด 100 มม.	แผ่น	10		2,900
		น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 100 มม.	ชุด	11		2,530
		น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 150 มม.	ชุด	25		9,500
		ท่อนสั้น PE พร้อมหน้างาน+STUB END ขนาด 160 มม. PN6	ตัว	22		38,126
		สามทางหน้างาน 3 ด้าน ขนาด 150 x 100 x 150 มม.	ตัว	11		26,290
		สามทางหน้างาน 3 ด้าน ขนาด 150 x 150 x 150 มม.	ตัว	1		2,575
		ชุดดับเพลิง ขนาด 100 มม. รวมค่าติดตั้ง	ชุด	1		13,800
		ข้อโค้ง PE 45 องศา ขนาด 160 (PN 6)	ตัว	3		1,764
		ข้อต่อตรง PB ขนาด 50 x 50 มม.	ตัว	12		4,320
		ข้อต่อตรงเกลียวนอก PB ขนาด 50 x 2"	ตัว	10		3,580
		ข้องอเกลียวนอก PB ขนาด 50 x 2"	ตัว	20		7,580
		ข้องอ PB ขนาด 50 x 50 มม.	ตัว	8		2,976
		ค่าคอนกรีตยึดฝาครอบประตุน้ำ	จุด	11		1,100
		ค่าเทแทนคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 150 มม.	จุด	11		1,650
		เทพื้นเกลียวท่อ	ม้วน	30		450
		แผ่นคสล.หล่อสำเร็จ วางเหนือท่อขนาด 150 มม.	เมตร	35		12,250
		ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 150 มม.(ร่องดิน)	ม.	35		2,485
		รวมข้อ 1				350,176
	2	ค่าแรงงาน				
		ค่าแรงวางท่อ PB ขนาด 50 มม. SDR 13.5	ม.	630		13,230
		ค่าแรงวางท่อ PE ขนาด 160 มม. (ลึก 0.60 ม.)	ม.	242		28,798
		ค่าแรงติดตั้งประตุน้ำ ขนาด 2"	ตัว	10		2,200
		ค่าแรงติดตั้งประตุน้ำ ขนาด 150 มม.	ตัว	1		660
		ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ ขนาด 150 มม.	ตัว	37		14,430
		ค่าแรงเชื่อม STUB END ขนาด 160 มม.	จุด	22		5,280
		ค่าคลอรีนล้างท่อ ขนาด 50 มม.(บ./1000 ม.)	ม.	630		20
		ค่าคลอรีนล้างท่อ ขนาด 150 มม.(บ./1000 ม.)	ม.	242		150

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท แสนมณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 บริเวณหมู่ 3 ตำบลหน้าพระคู่ อำเภอนาทอง จังหวัดชลบุรี

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
		ค่าทดสอบท่อ ขนาด 50 มม. (บ./500 ม.)	ม.	630		700
		ค่าทดสอบท่อ ขนาด 150 มม. (บ./500 ม.)	ม.	242		900
		ค่าแรงตัดถนน คสล.	เมตร	35		1,750
		ค่าตัดประสานท่อ ขนาด 150 มม.	จุด	1		600
		รวมข้อ 2				68,718
	3	ค่าขนส่ง กทม.- พนัสนิคม รถบรรทุก 10 ล้อ	เที่ยว	1	1,690	1,690
	4	รวมข้อ 1 + 2 + 3				420,584
	5	(แฟคเตอร์ F) * ข้อ 3		1.3365		562,111
	6	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				562,111
		SAY				560,000
		ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน				
		(รวม VAT)				

๒๐๘

(นายนิศน์ อ่างเข็ม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๑๐๕

(นายสุภชัย อยู่ดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

๑๐๕

(นายศักดิ์ แสนบัวคำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง