

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนซอยชายเขา หมู่ที่ ๙ ต.ท่ามะปลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร
๒. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน
๓. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
๔. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑,๔๕๐,๐๐๐ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๕. ลักษณะงานโดยสังเขป ขยายเขตจำหน่ายน้ำ
๖. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑,๕๕๑,๕๐๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๗. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๗.๑ ประเภทงานทาง เป็นเงิน ๑,๕๕๑,๕๐๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๘. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายมานิต อินทรประเสริฐ

ประธานกรรมการ

นายพลากร พลอุดมโชค

กรรมการ

นายธีระวุฒิ พังแพร่

กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนซอยชายเขา หมู่ที่ 9 ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหลังสวน

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนซอยชายเขา หมู่ที่ 9 ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร				
	การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหลังสวน				
1	ประเภทงานทาง				
	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ แบบเลขที่ 2560(05) ลต 04(16)	1,158,970	1.3548	1,570,172	
	รวมประเภทงานทาง	1,158,970	1.3548	1,570,172	
สรุป				รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด	1,570,172
				คิดเป็นเงินประมาณ	1,551,500 (รวม VAT)
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน			
			หรือคิดเป็นเงิน	1,450,000	(ไม่รวม VAT)
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม	101,500	

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 0%, ประกันผลงานหัก 0%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%



(นายมานิต อินทประเสริฐ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพลภกร พลอุดมโชค)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธีระวุฒิ หังแพร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
ถนนซอยชายเขา หมู่ที่ 9 ต.ท่ามะปลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหลังสวน

แบบเลขที่ 2560 (05) ลส 04 (15)

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหลังสวน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ค่าท่อ							
	ท่อ HDPE 100 Ø 110 มม. PN 6	379.00	ม.	129	48,891	81	30,699	79,590
	ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 6	2,020.00	ม.	275	555,500	107	216,140	771,640
	ท่อ G/S Ø 4 "	18.00	ม.	401.00	7,218	73.00	1,314	8,532
2	ท่อปลอก							
	ท่อ S/P (ปลอก วางท่อ) Ø 200 มม.	5.00	ม.	1,464	7,320.00	131	655.00	7,975
	ท่อ S/P (ปลอก วางท่อ) Ø 250 มม.	10.00	ม.	1,901	19,010.00	162	1,620.00	20,630
3	ประตุน้ำทุกประเภท ,แอร์วาล์ว							
	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบกลูแรง Ø 100 มม.	1.00	ชุด	5,330	5,330.00	440	440.00	5,770
	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบกลูแรง Ø 150 มม.	6.00	ชุด	7,840	47,040.00	660	3,960.00	51,000
	แอร์วาล์ว Ø 1"	1.00	ตัว	2,930	2,930.00	110	110.00	3,040
4	ค่าอุปกรณ์ท่อ							
	ค่าอุปกรณ์ท่อ อาทิเช่น สามทาง,ข้อโค้ง,หน้างาน ,STUB END &BACING RING ฯลฯ	1.00	เหมา	39,652.00	39,652.00	3,380.00	3,380.00	43,032
5	ชุดดับเพลิง Ø 4"	1.00	ชุด	13,800.00	13,800.00	0.00	-	13,800
6	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	5.00	-	0.00	-	900.00	4,500.00	4,500
7	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.(บ./1000 ม.)	3.00	-	0.00	-	150.00	450.00	450
9	หลัก คสล. แสดงแนวท่อ	12.00	ต้น	240.00	2,880.00	50.00	600.00	3,480
10	โครงสร้างคสล.รับท่อ F1	2.00	ชุด	43,575.00	87,150.00	0.00	-	87,150
11	โครงหลัก Ø 160 มม.	12.00	ม.	1,765.00	21,180.00	874.00	10,488.00	31,668
12	ค่าซ่อมลาดยาง	8.00	ตร.ม.	440.00	3,520.00	30.00	240.00	3,760
13	ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ(หลังสวน)	2.20	เที่ยว	10,433	22,953	0	0	22,953
								1,158,970
Factor F = 1.3548								1,570,172
ประมาณราคา								1,551,500

หมายเหตุ

FACTOR F = 1.3548

สำหรับเงินจ่ายล่วงหน้า 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %


หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี


ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %


(นายมานิต อินทรประเสริฐ)

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๑
ประธานกรรมการ


(นายพลอดม ช็อค)

วิศวกร ๕
กรรมการ


(นายธีระวุฒิ พังแพร่)

นายช่างโยธา ๕
กรรมการ