


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนเชียรเขา – บางสิง ต.เชียรเขา อ.เชียรใหญ่
จ.นครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๕๓๓,๔๐๐ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๕๖๙,๗๐๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ ประเภทงานทาง เป็นเงิน ๕๖๙,๗๐๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - นางสาวมณฑิ ลิทธิคุณ ประธานกรรมการ 
 - นายชลินทร์ ชานะมัย กรรมการ 
 - นายธีระวุฒิ พังแพร่ กรรมการ 

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ
ถนนเข็รเขา-บางสิง ด.เข็รเขา อ.เข็รใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง

แบบเลขที่ 2560(10)ปบ(01)(07)

				การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง				
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบกุญแจ Ø 100 มม.	2	ชุด	5,330	10,660	440	880	11,540
2	ท่อ S/P (ปลอกวางท่อ) Ø 200 มม.	10	ม.	1,464	14,640	131	1,310	15,950
3	แอร์วาล์ว Ø 1"	2	ตัว	2,930	5,860	110	220	6,080
4	ท่อ G/S Ø 4"	9	ม.	401	3,609	73	657	4,266
5	เสารับท่อเหล็กพร้อมตุ้กด้า Ø 100 มม.	4	ชุด	9,480	37,920	-	-	37,920
6	ชุดดับเพลิง Ø 4"	1	ชุด	13,800	13,800	-	-	13,800
7	ท่อ HDPE 100 Ø 110 มม. PN 6	1,361	ม.	129	175,569	81	110,241	285,810
8	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	ชุด	22,338	22,338	2,600	2,600	24,938
9	หลัก คสล. แสดงแนวท่อ	7	ตัว	240	1,680	50	350	2,030
10	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	3	-	0	0	900	2,700	2,700
11	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./1000 ม.)	2	-	0	0	150	300	300
12	ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ(ปากพนัง)	0.57	เที่ยว	15,914	9,071	-	-	9,071
	รวมเงิน							414,405
	Factor F = 1.3749							569,765
	ประมาณราคา							569,700

นายขลิตร ชานะมัย
 วิศวกร 5
 (ผู้ประมาณราคา)

หมายเหตุ

FACTOR F = 1.3749

สำหรับเงินจ่ายล่วงหน้า 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

(หักแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %