

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง
โครงการงบประมาณปี 2559
งานปรับปรุงเส้นท่อเพื่อรองรับระบบ DMA
บริเวณ สามแยกศรี รามศรีวังวิภา ถึง ถนนสมิครใจราษฎร์ หมู่ที่ 7 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอศรี จังหวัดชุมพร
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน

แบบเลขที่ 2559(18)ลส15(08)


ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ท่อ PB Ø 50 มม. SDR 13.5	100	ม.	187	18,700	21	2,100	20,800
2	ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 6,	610	ม.	275	167,750	131	79,910	247,660
3	Stub-End & Backing-Ring Ø 160 มม. PN 6 รวมน๊อตประกันยาง	4	ชุด	1,132	4,528	-	-	4,528
4	น๊อตรัดและปะกันยาง Ø 100 มม.	3	ชุด	230	690	-	-	690
5	น๊อตรัดและปะกันยาง Ø 150 มม.	1	ชุด	380	380	-	-	380
6	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 2"	2	ตัว	910	1,820	220	440	2,260
7	ฝาครอบประตุน้ำ Ø 2"	2	ตัว	1,500	3,000	240	480	3,480
8	สามทางหน้างาน Ø 150 x 150 x 150 มม.	1	ตัว	2,575	2,575	390	390	2,965
9	ข้อโค้ง 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 150 มม.	1	ตัว	1,750	1,750	390	390	2,140
10	รัดแยกเหล็กหล่อ สำหรับท่อ PE Ø 160 มม.	2	ตัว	1,225	2,450	390	780	3,230
11	แคลมป์PBØ 50 x 20 มม.เข้ามาตรวัดน้ำ Ø 1/2" เดียว (เหมา)	7	ชุด	1,117	7,819	-	-	7,819
12	รัดแยก PE Ø 160 เข้ามาตรวัดน้ำ Ø 1/2" เดียว (เหมา)	14	ชุด	2,469	34,566	-	-	34,566
13	ข้อต่อเกลียวนอก Ø 50 x 2"	4	ตัว	358	1,432	-	-	1,432
14	ข้อต่อเกลียวนอก Ø 50 x 2"	2	ตัว	379	758	-	-	758
15	ข้อต่อตรง Ø 50 x 50 มม.	2	ตัว	315	630	-	-	630
16	ข้อต่อ 90 Ø 50 x 50 มม.	4	ตัว	372	1,488	-	-	1,488
17	ชุดดับเพลิง Ø 4"	1	ชุด	13,800	13,800	-	-	13,800
18	ค่าซ่อมทางเท้า	8	ตร.ม.	260	2,080	-	-	2,080
19	ค่าซ่อมคอนกรีต	9	ตร.ม.	550	4,950	-	-	4,950
20	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	2	-	0	0	900	1,800	1,800
21	ค่าทดสอบท่อ Ø 50 มม. (บ./500 ม.)	1	-	0	0	700	700	700
22	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.(บ./1000 ม.)	1	-	0	0	150	150	150
23	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 50 มม.(บ./1000 ม.)	1	-	0	0	20	20	20
24	ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ(หลังสวน)	1	เที่ยว	10,666	10,666	-	-	10,666
25								
	(ราคาน้ำมันดีเซล ลิตรละ 25.00-27.99 บาท)							
	รวม				281,832		87,160	368,992.00
					รวมเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด			368,992.00
					FactorF = 1.3548			499,910.36
สรุป					คิดเป็นเงินประมาณ			499,690.00
	(สิ้นหนกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ไม่รวม VAT				คิดเป็นเงินประมาณ(ไม่รวมVAT)			467,000.00
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (VAT)			32,690.00

หมายเหตุ Factor F : เงินจ่ายล่วงหน้า 0% , ประกันผลงานหัก 0%,ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%,ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลงชื่อ 


(นายกัมพล ชัยนชัย) หนง.บริการ ฯ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ 

(นายณัฐพร ศรีแสง) ขางโยธา 3

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ 

(นายณพพล พรหมมนตรี) ขางไฟฟ้า ๓

กรรมการกำหนดราคากลาง