

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำหมู่ที่ ๑๓ ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
๒. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร (น.เวียงสระ)
๓. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕
๔. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๕๙๕,๐๐๐ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๕. ลักษณะงานโดยสังเขป ขยายเขตจำหน่ายน้ำ
๖. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๖๓๖,๖๕๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๗. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๗.๑ ประเภทงานทาง เป็นเงิน ๖๓๖,๖๕๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๘. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายมานิต อินทรประเสริฐ

ประธานกรรมการ

นายสถาพร เชาวลิต

กรรมการ

นายสุเทพ บัวเนียม

กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 13 ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร(น.เวียงสระ)

แบบเลขที่ 2560(02)นส 01(4)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร(น.เวียงสระ)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 10	36	ม.	439	15,804	-	-	15,804
2	ท่อ HDPE 100 Ø 110 มม. PN 6	875	ม.	129	112,875	81	70,875	183,750
3	ท่อ S/P (ปลอก_ตันท่อลอด) Ø 300 มม.	34	ม.	2,442	83,028	1,936	65,824	148,852
4	ท่อ S/P ชนิดได้ดิน Ø 150 มม.	3	ม.	1,160	3,480	108	324	3,804
7	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดได้ดิน + หีบกุญแจ Ø 100 มม.	1	ชุด	5,330	5,330	440	440	5,770
8	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดได้ดิน + หีบกุญแจ Ø 150 มม.	2	ชุด	7,840	15,680	660	1,320	17,000
9	ข้อโค้ง 90 หน้าจวน 2 ด้าน Ø 150 มม.	4	ตัว	1,750	7,000	390	1,560	8,560
10	หน้าจวนเหล็กเหนียว Ø 150 มม.รวมค่าเชื่อม	4	ตัว	1,627	6,508	-	-	6,508
11	หน้าจวนตาบอด Ø 100 มม.	1	ตัว	295	295	-	-	295
12	หน้าจวนตาบอด Ø 150 มม.	2	ตัว	505	1,010	-	-	1,010
13	กุญแจไขประตุน้ำได้ดิน	1	ชุด	4,995	4,995	-	-	4,995
14	ค่าบ่อคันและบ่อรับของงานต้นลวดถนน	1.0	จุด	27,000	27,000	-	-	27,000
15	ชุดดับเพลิง Ø 4"	2.00	ชุด	13,800	27,600	-	-	27,600
16	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	2.00	-	0	0	900	1,800	1,800
17	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.(บ./1000 ม.)	1.00	-	0	0	150	150	150
18	ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ(บ้านนาสาร)	0.60	เที่ยว	13,906	8,344	-	-	8,344
19	รวมค่าน้ำมันวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ลิตรละ 25.09 บาท							
รวมเงิน								484,118
FactorF =								1.3347
ประมาณราคา								646,152

เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %

เงินประกันผลงาน 0 %


ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

(หกแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)



นายมานิต อินทรประเสริฐ
หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๑
ประธานกรรมการ



นายสathaporn เชาวลิต
วิศวกร ๖
กรรมการ



นายสุเทพ บัวเนียม
วิศวกร ๔
กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 13 ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร(น.เวียงสระ)


ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 13 ต.ทุ่งหลวง อ. เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี				
	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร(น.เวียงสระ)				
1	ประเภทงานทาง				
	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ แบบเลขที่ 2560(02) นส.01.(4)	484,118	1.3347	646,152	
	รวมประเภทงานทาง	484,118	1.3347	646,152	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			646,152	
	คิดเป็นเงินประมาณ			636,650	(รวม VAT)
	ตัวอักษร	หกแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน			
			หรือคิดเป็นเงิน	595,000.00	(ไม่รวม VAT)
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม	41,650.00	

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 0%, ประกันผลงานหัก 0%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%



(นายมานิต อินทรประเสริฐ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสถาพร เชาวลิต)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุเทพ บัวเนียม)

กรรมการกำหนดราคากลาง