| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.10.200 | | ค่าเทแท่นคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 200 มม. | จุด | 1 | 310 | 310 |
| 12.1.150 | | แผ่นคสล.หล่อสำเร็จ วางเหนือท่อขนาด 150 มม. | เมตร | 30 | 350 | 10,500 |
| 15.1.7 | | ค่าคอนกรีตยึดฝาครอบประตูน้ำ | จุด | 8 | 100 | 800 |
| 20.1.150 | | ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 150 มม.(ร่องดิน) | ม. | 900 | 85 | 76,500 |
| | | รวม ข้อ 1 | | | | **568,261** |
| | 2 | **เผื่อขาดอุปกรณ์ 10%** | | | | **56,826** |
| | 3 | **ค่าแรงงาน** | | | | |
| 21.1.50 | | ค่าแรงวางท่อ PB ขนาด 50 มม. SDR 13.5 | ม. | 165 | 21 | 3,465 |
| 21.5.160 | | ค่าแรงวางท่อ HDPE ขนาด 160 มม. (PN 6) | ม. | 900 | 131 | 117,900 |
| 21.21.150 | | ค่าแรงดันลอดท่อปลอก ขนาด 150 มม. | ม. | 10 | 1,573 | 15,730 |
| 22.3.5 | | ค่าแรงติดตั้งประตูน้ำ ขนาด 2" | ตัว | 6 | 220 | 1,320 |
| 22.1.150 | | ค่าแรงติดตั้งประตูน้ำ ขนาด 150 มม. | ตัว | 2 | 660 | 1,320 |
| 22.9.1 | | ค่าแรงติดตั้งแอร์วาล์ว ขนาด 1" | ตัว | 1 | 110 | 110 |
| 23.1.50 | | ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ ขนาด 50 มม. | ตัว | 24 | 130 | 3,120 |
| 23.1.100 | | ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ ขนาด 100 มม. | ตัว | 17 | 260 | 4,420 |
| 23.1.150 | | ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ ขนาด 150 มม. | ตัว | 58 | 390 | 22,620 |
| 23.1.200 | | ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ ขนาด 200 มม. | ตัว | 5 | 520 | 2,600 |
| 24.1.50 | | ค่าคลอรีนล้างท่อ ขนาด 50 มม.(บ./1000 ม.) | ม. | 165 | 20/1000 | 20 |
| 24.2.50 | | ค่าทดสอบท่อ ขนาด 50 มม. (บ./500 ม.) | ม. | 165 | 700/500 | 700 |
| 24.1.150 | | ค่าคลอรีนล้างท่อ ขนาด 150 มม.(บ./1000 ม.) | ม. | 900 | 150/1000 | 150 |
| 24.2.150 | | ค่าทดสอบท่อ ขนาด 150 มม. (บ./500 ม.) | ม. | 900 | 900/500 | 1,800 |
| 25.1.100 | | ค่าตัดประสานท่อ ขนาด 100 มม. | จุด | 1 | 400 | 400 |
| 25.1.150 | | ค่าตัดประสานท่อ ขนาด 150 มม. | จุด | 9 | 600 | 5,400 |
| 25.1.200 | | ค่าตัดประสานท่อ ขนาด 200 มม. | จุด | 1 | 800 | 800 |
| 26.1.4 | | ค่าซ่อมถนนคอนกรีต | ตร.ม. | 4 | 500 | 2,000 |
| | | รวม ข้อ 3 | | | | **183,875** |
| 27.4 | 4 | ค่าขนส่ง กทม.- ศรีราชา รถบรรทุก 10 ล้อ | เที่ยว | 3 | 2,326 | 6,978 |
| | 5 | รวมข้อ 1 + 2 + 3 +4 | | | | **815,940** |
| | 6 | (แฟคเตอร์ F = 1.3347) x ข้อ 5 | | | | **1,089,035** |
| | 7 | ค่าสำรวจ 2% | | | | 16,319 |
| | 8 | ค่าธรรมเนียมประสานท่อ | | | | |
| 25.2.10 | | ค่าธรรมเนียมประสานท่อ ขนาด 100 มม.(โดยสามทาง) | จุด | 1 | 300 | 300 |
| 25.2.20 | | ค่าธรรมเนียมประสานท่อ ขนาด 200 มม.(โดยสามทาง) | จุด | 1 | 1,200 | 1,200 |
| | | **รวม 6 + 7 + 8** | | | | **1,106,854** |
| | | **รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด** | | | | |
| | | หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกพันแปดร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน | | | | **1,106,854** |
| | | ( รวม VAT ) | | | | |

สำเนาถูกต้อง

(นายกรกรต โคตรสมบัติ)
ช่างโยธา ๓