

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท ร่วมเจริญ ไฟฟ์ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด
บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
	1	รายการท่อ , อุปกรณ์				
		ท่อ PB ขนาด 50 มม. SDR 13.5	ม.	235		43,945
		ท่อ HDPE ขนาด 110 มม. PN 6 (Class 100)	ม.	1,090		140,610
		ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด 2 " พร้อมฝาครอบ	ตัว	6		14,460
		ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 100 มม.พร้อมฝาครอบ	ชุด	5		26,650
		ท่อนสั้น PE พร้อมหน้างาน+STUB END ขนาด 110 มม. PN6	ตัว	14		13,566
		แอร์วาล์ว ขนาด 1" แบบยกสูง	ชุด	1		5,500
		ชุดดับเพลิง ขนาด 100 มม. รวมค่าติดตั้ง	ชุด	1		13,800
		หน้างานตาบอด ขนาด 100 มม.	แผ่น	1		295
		หน้างานเหล็กหล่อ ขนาด 100 มม.	แผ่น	6		1,740
		น็อตและประเก็นยาง ขนาด 100 มม.	ชุด	33		7,590
		สามทางหน้างาน 3 ด้าน ขนาด 100 x 100 x 100 มม.	ตัว	11		16,060
		ข้อโค้ง 90 องศา หน้างาน 2 ด้าน ขนาด 100 มม.	ตัว	1		970
		ข้อต่อตรง PB ขนาด 50 x 50 มม.	ตัว	5		1,800
		ข้อต่อตรงเกลียวนอก PB ขนาด 50 x 2"	ตัว	12		4,296
		ข้องอเกลียวนอก PB ขนาด 50 x 2"	ตัว	6		2,274
		ฝาแค็ป+ฝาอุดท่อ PB ขนาด 50 มม.	ตัว	6		1,638
		เทปพันเกลียวท่อ	ม้วน	18		270
		ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 100 มม.(ร่องดิน)	ม.	1,031		59,798
		ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 100 มม.(ผิวจราจร)	ม.	59		9,912
		ค่าแท่นคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 100 มม.	จุด	11		990
		ค่าแท่นคอนกรีตยึดโค้ง 90 องศา ขนาด 100 มม.(แนวตั้ง)	จุด	1		90
		แผ่นคสล.หล่อสำเร็จ วางเหนือท่อขนาด 100 มม.	เมตร	59		19,470
		ค่าขอมถนนคอนกรีต	ตร.ม.	5		2,500
		ค่าขอมทางเท้าคอนกรีต	ตร.ม.	31		7,750
		ค่าคอนกรีตยึดฝาครอบประตุน้ำ	จุด	11		1,100
		รวมข้อ 1				397,074
	2	ค่าแรงงาน				
		ค่าแรงวางท่อ PB ขนาด 50 มม. SDR 13.5	ม.	235		4,935
		ค่าแรงวางท่อ HDPE ขนาด 110 มม. (PN 6)	ม.	1,090		110,090
		ค่าแรงติดตั้งประตุน้ำ ขนาด 2"	ตัว	6		1,320
		ค่าแรงติดตั้งประตุน้ำ ขนาด 100 มม.	ตัว	5		2,200

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท ร่วมเจริญ ไฟฟ์ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด
บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลหนองหงษ์ อำเภอนาทอง จังหวัดชลบุรี

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
		ค่าแรงเชื่อม STUB END ขนาด 110 มม.	จุด	14		2,520
		ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ ขนาด 100 มม.	ตัว	26		6,760
		ค่าตัดประสานท่อ ขนาด 100 มม.	จุด	1		400
		ค่าแรงตัดถนน คสล.	เมตร	77		3,850
		ค่าคลอรีนล้างท่อ ขนาด 50 มม.(บ./1000 ม.)	ม.	235		20
		ค่าคลอรีนล้างท่อ ขนาด 100 มม.(บ./1000 ม.)	ม.	1,090		300
		ค่าทดสอบท่อ ขนาด 50 มม. (บ./500 ม.)	ม.	235		1,400
		ค่าทดสอบท่อ ขนาด 100 มม. (บ./500 ม.)	ม.	1,090		2,700
		รวมข้อ 2				136,495
	3	ค่าขนส่ง กทม.- พนัสนิคม รถบรรทุก 10 ล้อ	เที่ยว	1	2,306	2,306
	4	รวมข้อ 1 + 2 + 3				535,875
	5	(แฟคเตอร์ F) * ข้อ 3		1.3347		715,232
	6	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				715,232
		SAY				710,000
		เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน				
		(รวม VAT)				




(นายนริศน์ อ่างเข็ม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุรัชย์ อยู่ดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายศักดิ์ แสนบัวคำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง