

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงบ้านพักพนักงาน ๒ ครอบครัว (สถานีผลิตน้ำนาง) จำนวน ๒ หลัง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๓๕,๐๐๐.- บาท
รวมเป็นเงิน ๕๓๕,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะโดยสังเขป ปรับปรุงบ้านพักเดิมซึ่งมีสภาพทรุดโทรม
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๓๕,๐๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๕๓๕,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง ๓ แผ่น / ชุด
๕.๑ งานอาคาร
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| ๖.๑ นายพันธ์ชาติ ทิพย์จันทา | หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๑ | ประธานกรรมการฯ |
| ๖.๒ นายณัฐพร พุทธศรี | วิศวกร ๖ | กรรมการฯ |
| ๖.๓ นางสาวศุภราภรณ์ แสงอุไร | ช่างโยธา ๔ | กรรมการฯ |

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ) และราคาก่อสร้าง (ราคากลาง)

ประเภทงาน : งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงบ้านพักพนักงาน 2 ครอบครัว (สถานีผลิตน้ำนาง) จำนวน 2 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาห้วยยอด

แบบเลขที่ : กผว.หย.5/59 (A3 จำนวน 7 แผ่น)

ปร. 4 ที่แนบจำนวน 2 แผ่น

วันที่ 8 กรกฎาคม 2559

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท) (3) x (4)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) (3)+(5)
1	สรุปราคาก่อสร้าง ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณ กปภ.สาขาห้วยยอด (สถานีผลิตน้ำนาง) ประเภทงานอาคาร ปรับปรุงบ้านพักพนักงาน 2 ครอบครัว จำนวน 2 หลัง	437,258			
	รวมประเภทงานอาคาร	437,258	0.2708	118,409.47	555,667.47
	รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน				555,667.47
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (รวม ภาษี 7%)				555,667.47
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (ไม่รวม ภาษี 7%)				519,315.39
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (ไม่รวม ภาษี 7%) บัดเศษ				500,000.00
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวม ภาษี 7%)				500,000.00
	ห้าแสนบาทถ้วน				

หมายเหตุ

- รายการประมาณราคานี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดราคากลาง ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบปริมาณงานที่จะต้องปฏิบัติตามรายการและแบบแปลนในสัญญาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ผู้รับจ้างจะไม่นำปริมาณงานที่แสดงในบัญชี ฯ นี้ มาโต้แย้ง เพื่อจำกัดการปริมาณงานที่ต้องทำตามสัญญา



นายพันชาติ ทิพย์จันทา
หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง 1
ประธานกรรมการ



นายณัฐพร พุทธิศรี
วิศวกร 6
กรรมการ



น.ส.ศุภรณ์ แสงอุไร
ช่างโยธา 4
กรรมการ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ) และราคาก่อสร้าง (ราคากลาง)

ประเภทงาน : งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร


ชื่อโครงการ : ปรับปรุงบ้านพักพนักงาน 2 ครอบครัว (สถานีผลิตน้ำนาง) จำนวน 2 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาห้วยยอด


แบบเลขที่ : กฉว.พย.5/59 (A3 จำนวน 7 แผ่น)

วันที่ 8 กรกฎาคม 2559

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานรื้อถอน							
	งานรื้อถอนสิ่งของชำรุดหรือสิ่งก่อสร้างเดิม ตามรูปแบบ	เหมา	1	-	-	12,000	12,000	12,000
	รวมข้อ 1							12,000
2	งานพื้น,ผนัง							
	พื้น							
	- พ2 พื้นไม้ชั้นบน (คงเดิม) เปลี่ยนเฉพาะส่วนที่ชำรุด	ตร.ม.	50	570	28,500	100	5,000	33,500
	- พ3 ปูพื้นกระเบื้อง ขนาด 20x20 ซม. (ห้องน้ำ ชั้นล่าง)	ตร.ม.	12	302	3,624	158	1,896	5,520
	ผนัง							
	- ผ2 ผนังกระเบื้องขนาด 20x25 ซม. (ห้องน้ำ ชั้นล่าง)	ตร.ม.	46	257	11,822	138	6,348	18,170
	- ผ3 ผนังบุสไมท์บอร์ด หนา 12 มม.บุด้านเดียว	ตร.ม.	190	175	33,250	100	19,000	52,250
	(ใช้โครงเคร่าเดิม)							
	- ผ4 บุษมาท์บอร์ด หนา 12 มม.(ปู 2 ด้าน) โครงเคร่าเดิม	ตร.ม.	25	250	6,250	100	2,500	8,750
	- ซ่อมแซมโครงเคร่าผนังเดิม	เหมา	1	5,000	5,000	-	-	5,000
	รวมข้อ 2							123,190
3	งานฝ้าเพดาน							
	-ผ1 ฝ้า Smart Board หนา 6 มม (โครงเคร่า C-Line)	ตร.ม.	82	498	40,836	92	7,544	48,380
	-ผ2 ฝ้า ยิปซัมบอร์ด มีพ้อยต์กันความร้อน หนา 9 มม.	ตร.ม.	62	298	18,476	52	3,224	21,700
	(โครงเคร่า T-BAR) ชั้นบน							
	รวมข้อ 3							70,080
4	งานหลังคา							
	-บุกระเบื้องลอนคู่ ขนาด 50x120 ซม.หนา 5 มม.	แผ่น	60	58	3,480	25	1,500	4,980
	-เชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 1"x6" และ 1"x8"	เมตร	70	139	9,730	100	7,000	16,730
	รวมข้อ 4							21,710
5	ประตู-หน้าต่าง							
	- ป1 ประตูไม้เนื้อแข็ง -(ด้านหน้า) (ขัด+ทาสี)	ชุด	4	150	600	-	-	600
	- ป2 ประตูไม้เนื้อแข็ง -(ห้องครัว) (ขัด+ทาสี)	ชุด	4	150	600	-	-	600
	- ป3 ประตูไม้เนื้อแข็ง -(ห้องน้ำ) (ขัด+ทาสี)	ชุด	4	150	600	-	-	600
	- ป4 ประตูไม้เนื้อแข็ง -(ห้องนอน) (ขัด+ทาสี)	ชุด	4	150	600	-	-	600
	- น1 หน้าต่างไม้เนื้อแข็ง - (ด้านหน้า) (ขัด+ทาสี)	ชุด	4	150	600	-	-	600
	- น2 หน้าต่างบานเกล็ด-(ห้องครัว) (ขัด+ทาสี)	ชุด	4	150	600	-	-	600
	- น3 หน้าต่างบานเกล็ด-(ห้องน้ำ) (ขัด+ทาสี)	ชุด	8	150	1,200	-	-	1,200
	- น4 หน้าต่างไม้เนื้อแข็ง-(ชั้นบน) (ขัด+ทาสี)	ชุด	8	150	1,200	-	-	1,200
	- น5 หน้าต่างบานเกล็ด-(ชั้นบน) (ขัด+ทาสี)	ชุด	8	150	1,200	-	-	1,200
	รวมข้อ 5							7,200
6	งานสี							
	-สีน้ำพลาสติก (อะคริลิค 100 %) ผนังเดิม (ชั้นล่าง+ชั้นบน)	ตร.ม.	635	60	38,100	30	19,050	57,150
	-สีพลาสติก (อะคริลิค 100 %) ฝ้าเพดานใหม่	ตร.ม.	144	50	7,200	30	4,320	11,520
	รวมข้อ 6							68,670



 นายพันธิชาติ ทิพย์จันทร์
 หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง
 ประธานกรรมการ



 นายณัฐพร พุทธิศรี
 วิศวกร 6
 กรรมการ



 น.ส.ศุภราภรณ์ แสงอุไร
 ช่างโยธา 4
 กรรมการ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ) และราคาก่อสร้าง (ราคากลาง)

ประเภทงาน : งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงบ้านพักพนักงาน 2 ครอบครัว (สถานีผลิตน้ำนาง) จำนวน 2 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาห้วยยอด

แบบเลขที่ : กผว.พย.5/59 (A3 จำนวน 7 แผ่น)

วันที่ 8 กรกฎาคม 2559

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
7	งานห้องน้ำและสุขาภิบาล							
	ห้องน้ำ-สุขภัณฑ์							
	-โถส้วมนั่งราบแบบฟลิชแทงค์	ชุด	4	3,500	14,000	450	1,800	15,800
	-อ่างล้างหน้าแบบแขวน+กระจกเงา พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	4	2,000	8,000	450	1,800	9,800
	-ฝักบัวอาบน้ำ	ชุด	4	400	1,600	70	280	1,880
	-ชั้นวางสบู่แบบฝังผนัง	ชุด	4	350	1,400	120	480	1,880
	-ราวแขวนผ้า	ชุด	4	180	720	130	520	1,240
	-สายฉีดชำระ	ชุด	4	300	1,200	35	140	1,340
	-ฝาตระแกรงระบายน้ำทิ้ง	ชุด	4	218	872	75	300	1,172
	-ก๊อกล้างพื้น	ชุด	4	120	480	25	100	580
	-STOP VALVE	ชุด	4	485	1,940	35	140	2,080
	ระบบสุขาภิบาล							
	-งานระบบสุขาภิบาล	เหมา	1	13,000	13,000	-	-	13,000
	-งานปรับปรุงบ่อเกรอะเดิม 4 บ่อ	เหมา	1	8,000	8,000	-	-	8,000
	รวมข้อ 7							56,772
8	งานระบบไฟฟ้า							
8.1	แผนควบคุมไฟฟ้า และวัสดุ/อุปกรณ์							
	-ตู้ควบคุมไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย 240 โวลต์ พร้อมกราวด์บาร์ (GND) จำนวนวงจรย่อย 8 ช่อง	ชุด	4	7,642	30,568	550	2,200	32,768
	-Main Circuit Breaker (RCBO 30 mA) 2Pole 40AT IC >10kA							
	-Bracch Circuit Breaker (MCB) 1 Pole 20AT IC > 6kA สำหรับวงจรแสงสว่าง จำนวน 2 ชุด							
	-Bracch Circuit Breaker (MCB) 1 Pole 20AT IC > 6kA สำหรับวงจรเต้ารับ 4 ชุด							
	- โคมไฟฟ้า 1x36 วัตต์ (L1)	ชุด	20	500	10,000	115	2,300	12,300
	- โคมไฟฟ้า 1x18 วัตต์ (L2)	ชุด	8	370	2,960	115	920	3,880
	- Single Switch 1 Gabg	ชุด	24	79	1,896	80	1,920	3,816
	- Two Way Switch 1 Gang	ชุด	8	105	840	80	640	1,480
	- Duplex 2P+G	ชุด	48	189	9,072	90	4,320	13,392
8.2	งานรื้อถอน อุปกรณ์ประกอบ และอื่นๆ	เหมา	1	-	-	10,000	10,000	10,000
	รวมข้อ 8							77,636
	รวมข้อ 1-8 ปรับปรุงบ้านพักพนักงาน คสล. 2 ครอบครัว จำนวน 2 หลัง							437,258
	รวมทั้งหมด							437,258



นายพันชาติ ธิพิย์จินทา
 หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง
 ประธานกรรมการ



นายณัฐพร พุทธศรี
 วิศวกร 6
 กรรมการ



น.ส.ศุภรณ์ แสงอุไร
 ช่างโยธา 4
 กรรมการ