

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนซอยญี่ปุ่น หมู่ที่ ๙ ต.ท่ามะปลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร
๒. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน
๓. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
๔. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑,๔๒๑,๐๐๐ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๕. ลักษณะงานโดยสังเขป ขยายเขตจำหน่ายน้ำ
๖. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ ก.ค. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑,๕๑๔,๐๐๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๗. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๗.๑ ประเภทงานทาง เป็นเงิน ๑,๕๑๔,๐๐๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๘. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายมานิต อินทรประเสริฐ

นายพลากร พลอุดมโชค

นายพิริยะ ณรงค์ฤทธิ์

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ




บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนซอยผู้ป่วน หมู่ที่ 9 ต.ท่ามะปลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหลังสวน

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนซอยผู้ป่วน หมู่ที่ 9 ต.ท่ามะปลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร				
	การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหลังสวน				
1	ประเภทงานทาง				
	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ แบบเลขที่ 2560(05) ลส 01(8)	1,117,907	1.3548	1,514,540	
	รวมประเภทงานทาง	1,117,907	1.3548	1,514,540	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด		1,514,540	
		คิดเป็นเงินประมาณ		1,514,000	(รวม VAT)
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน			
		หรือคิดเป็นเงิน		1,414,953	(ไม่รวม VAT)
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		99,047	

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 0%, ประกันผลงานหัก 0%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%



(นายมานิต อินทรประเสริฐ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพลกร พลุคมโชค)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพิริยะ วรรณศักดิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
ถนนซอยญี่ปุ่น หมู่ที่ 9 ต.ท่ามะปราง อ.หลังสวน จ.ชุมพร
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหลังสวน

แบบเลขที่ 2560 (05) ลส 01 (8)

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหลังสวน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ค่าท่อ							
	ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 6	2,050.00	ม.	275	563,750	107	219,350	783,100
	ท่อ S/P ชนิดบนดิน Ø 150 มม.	27.00	ม.	1,516	40,932	108	2,916	43,848
2	ท่อปลอก							
	ท่อ S/P (ปลอก วางท่อ) Ø 250 มม.	12.00	ม.	1,901	22,812.00	162	1,944.00	24,756
3	ประตุน้ำทุกประเภท ,แอร์วาล์ว							
	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบกุญแจ Ø 150 มม.	3.00	ชุด	7,840	23,520.00	660	1,980.00	25,500
	แอร์วาล์ว Ø 1"	3.00	ตัว	2,930	8,790.00	110	330.00	9,120
4	ค่าอุปกรณ์ท่อ ,मुखง							
	ค่าอุปกรณ์ท่อ อาทิเช่น สามทาง,ข้อโค้ง,หน้างาน	1.00	เหมา	103,129.00	103,129.00	7,410.00	7,410.00	110,539
	,STUB END & BACING RING ฯลฯ							
5	ชุดดับเพลิง Ø 4"	2.00	ชุด	13,800.00	27,600.00	0.00	-	27,600
6	ค่าวัสดุทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	5.00	-	0.00	-	900.00	4,500.00	4,500
7	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.(บ./1000 ม.)	3.00	-	0.00	-	150.00	450.00	450
8	เหล็ก คสล. แสดงแนวท่อ	11.00	ตัน	240.00	2,640.00	50.00	550.00	3,190
9	เสารับท่อเหล็กพร้อมตุ๊กตา Ø 150 มม.	6.00	ชุด	10,173.00	61,038.00	-	-	61,038
10	ค่าซ่อมลาดยาง	4.20	ตร.ม.	440.00	1,848.00	30.00	126.00	1,974
11	ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ(หลังสวน)	2.09	เที่ยว	10,666	22,292	0	0	22,292
								1,117,907
Factor F = 1.3548								1,514,540
ประมาณราคา								1,514,000

หมายเหตุ

FACTOR F = 1.3548

สำหรับเงินจ่ายล่วงหน้า 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

หนึ่งล้านบาทแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %



(นายมานิต อินทรประเสริฐ)
หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๑
ประธานกรรมการ



(นายพลกร พลอุดมโชค)
วิศวกร ๕
กรรมการ



(นายพิริยะ นรังกฤทธิ)
นายช่างโยธา ๕
กรรมการ