


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.๖ ถ.วัดกะโลมใต้ - บ้านกะปาง ต.กะปาง อ.ทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง
 ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
 ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๖,๙๑๐,๐๐๐.๐๐- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 ๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ระบบส่งน้ำประปา
 ๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ ก.ค. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๗,๓๙๓,๗๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 ๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ ประเภทงานก่อสร้างทาง เป็นเงิน ๗,๓๙๓,๗๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|---------------------|---------------|---|
| นางสาวมณฑิ สัทธิคุณ | ประธานกรรมการ |  |
| นายจักรี บุญสว่าง | กรรมการ |  |
| นายพลากร พลอุดมโชค | กรรมการ |  |

สรุปประมาณราคา


โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.6 อ.วัดกะโลห์ใต้ - บ้านกะปาง ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
3	งานก่อสร้างทาง				
3.1	งานวางท่อ แบบเลขที่ 2560 (01) ทศ 01 (23)	5,514,288	1.3668	7,536,928.46	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด				7,536,928.46	
Say				7,393,700.00	(รวม VAT)
เจ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่บาทถ้วน					
หรือคิดเป็นเงิน				6,910,000.00	(ไม่รวม VAT)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม				483,700.00	

เงินล่วงหน้าจ่าย 15% , เงินประกันผลงานหัก 0% , ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ราคาดำเนินคิดเลข วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ราคาโดยรวม 24.19 บาท/ลิตร



นางสาวณวดี สิทธิคุณ
หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๓
(รท.หนง.งคก.๒)
ประธานกรรมการ



นายจิติ บุญสว่าง
วิศวกร ๕
กรรมการ



นายพลกร พลอุดมโชค
วิศวกร ๕
กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ

ม.6 ถ.วัดกะโลสใต้ - บ้านกะปาง ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง

แบบเลขที่ 2560 (01) ทส 01 (23)

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ค่าท่อ							
	ท่อ HDPE 100 Ø 110 มม. PN 6	3,163.00	ม.	129	408,027	81	256,203	664,230
	ท่อ HDPE 100 Ø 225 มม. PN 6	3,244.00	ม.	533	1,729,052	179	580,676	2,309,728
	ท่อ HDPE 100 Ø 225 มม. PN 10	111.00	ม.	869	96,459	193	21,423	117,882
	ท่อ G/S Ø 4"	46.00	ม.	401	18,446	73	3,358	21,804
	ท่อ S/P ชนิดดิน Ø 200 มม.	46.00	ม.	1,980	91,080	131	6,026	97,106
	ท่อ S/P (ปลอก วางท่อ) Ø 300 มม.	49.00	ม.	2,442	119,658	227	11,123	130,781
	ท่อ S/P (ปลอก ดันท่อตลอด) Ø 400 มม.	108.00	ม.	3,150	340,200	2,541	274,428	614,628
	ท่อ S/P (ปลอก วางท่อ) Ø 400 มม.	53.00	ม.	3,150	166,950	311	16,483	183,433
2	ประตุน้ำทุกประเภท แอร์วาล์ว บ่อแอร์วาล์ว							
	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หนีบก้อน Ø 100 มม.	4.00	ชุด	5,330	21,320	440	1,760	23,080
	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หนีบก้อน Ø 200 มม.	10.00	ชุด	10,790	107,900	880	8,800	116,700
	แอร์วาล์ว Ø 25 มม.	4.00	ตัว	2,930	11,720	110	440	12,160
	แอร์วาล์ว Ø 50 มม.	4.00	ตัว	7,890	31,560	220	880	32,440
	ชุดดับเพลิง Ø 4"	6.00	ชุด	13,800	82,800	-	-	82,800
	บ่อแอร์วาล์ว	2.00	บ่อ	4,800	9,600	300	600	10,200
	ค่าเตรียมงานดันท่อตลอด-Sheet pile	3.00	จุด	27,000	81,000	-	-	81,000
3	ค่าอุปกรณ์ท่อ							
	ค่าอุปกรณ์ท่อ อาทิเช่น สามทาง,ข้อโค้ง,หน้างาน,STUB END & BACKING RING ฯลฯ	1.00	เหมา	809,044	809,044	55,510	55,510	864,554
4	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	14.00	-	0	0	900	12,600	12,600
5	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.(บ./1000 ม.)	7.00	-	0	0	150	1,050	1,050
6	ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ(ทุ่งสง)	8.48	เที่ยว	16,281	138,112	-	-	138,112
รวมเงิน								5,514,288

ราคาน้ำมันดีเซล วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ราคาเฉลี่ย 24.19 บาท/ลิตร

นางสาวณวดี สิทธิคุณ
หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๓
(รท.ท.ง.ค.๒)
ประธานกรรมการ

นายจักรี บุญสว่าง
วิศวกร ๕
กรรมการ

นายพลสาร พลอุดมโชค
วิศวกร ๕
กรรมการ