

บัญชีแสดงราคากลางปริมาณและวัสดุก่อสร้าง
โครงการงบประมาณประจำปี 2559
งานปรับปรุงเส้นท่อเพื่อรองรับระบบ DMA
บริเวณหมู่บ้านละมั่งเมืองใหม่ ต.ละมั่ง อ.ละมั่ง จ.หนองบัวลำภู (เพิ่มเติม)
การประสานงานภูมิภาค สาขาหลังสวน


แบบเลขที่ 2559(18)ลส12(8)

การประสานงานภูมิภาคสาขาหลังสวน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ท่อ PB Ø 50 มม. SDR 13.5	407	ม.	187	76,109	21	8,547	84,656
2	ท่อ PB Ø 25 มม. SDR 13.5	25	ม.	62	1,550	9	225	1,775
3	ท่อ HDPE 100 Ø 110 มม. PN 6	171	ม.	129	22,059	101	17,271	39,330
4	สามทางหน้างาน Ø 100x100x100 มม.	3	ตัว	1,460	4,380	260	780	5,160
5	STUB END & BACKING RING Ø 110 มม.	4	ตัว	546	2,184	-	-	2,184
6	หน้างานเกลียวใน Ø 100x2" มม.	2	ตัว	290	580	-	-	580
7	ข้อต่อตรงเกลียวนอก Ø 50 มม. x 2"	6	ตัว	345	2,070	-	-	2,070
8	ข้อต่อเกลียวนอก PB Ø 50 มม. x 2	4	ตัว	376	1,504	-	-	1,504
9	ข้อต่อตรงเกลียวนอก Ø 25 มม. x 1"	1	ตัว	107	107	-	-	107
10	ข้อต่อเกลียวนอก PB Ø 25 มม. x 1"	1	ตัว	112	112	-	-	112
11	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 1" พร้อมฝาครอบเหล็กหล่อ	1	ตัว	1,363	1,363	110	110	1,473
12	สามทาง PB Ø 50x50x50 มม.	3	ตัว	507	1,521	-	-	1,521
13	หน้างานดาบอด Ø 100 มม.	1	ตัว	295	295	-	-	295
14	รัดแยกเหล็กหล่อสำหรับท่อ PE Ø 110 มม. x 1"	1	ตัว	570	570	260	260	830
15	น็อตครีและปะเก็นยาง Ø 100 มม.	1	ชุด	230	230	-	-	230
16	ฝาครอบประตุน้ำ Ø 2" (สัน)	4	ตัว	983	3,932	-	-	3,932
17	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + ทึบกลูแฉ Ø 100 มม.	1	ชุด	5,330	5,330	440	440	5,770
18	ฝาอุดท่อ Ø 25 มม.	1	ตัว	79	79	-	-	79
19	ฝาอุดท่อ Ø 50 มม.	3	ตัว	174	522	-	-	522
20	ชุดดับเพลิง Ø 4"	1	ชุด	13,360	13,360	440	440	13,800
21	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 2"	4	ตัว	1,050	4,200	220	880	5,080
22	แบบขยายการติดตั้งมาตรวัดน้ำเดี่ยว	7	จุด	1,043	7,301	-	-	7,301
23	โดยใช้แคลมป์รัดแยก PB dia 50 x 20 มม.							
24	แบบขยายการติดตั้งมาตรวัดน้ำคู่	26	จุด	2,090	54,340	-	-	54,340
25	โดยใช้แคลมป์รัดแยก PB dia 50 x 20 มม.							
26	แบบขยายการติดตั้งมาตรวัดน้ำเดี่ยว	3	จุด	1,774	5,322	-	-	5,322
27	โดยใช้รัดแยกเหล็กหล่อ PE dia 110 มม.							
28	แบบขยายการติดตั้งมาตรวัดน้ำคู่	1	จุด	2,833	2,833	-	-	2,833
29	โดยใช้รัดแยกเหล็กหล่อ PE dia 110 มม.							
30	ค่าซ่อมคอนกรีต	89	ตร.ม.	470	41,830	50	4,450	46,280
31	ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ (หลังสวน)	0.07	เที่ยว	10,300	721	-	-	721
32	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 50 มม. (บ./500 ม.)	1	เที่ยว	-	-	700	700	700
33	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	1	เที่ยว	-	-	900	900	900
34	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 50 มม.(บ./1000 ม.)	1	เที่ยว	-	-	20	20	20
35	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.(บ./1000 ม.)	1	เที่ยว	-	-	150	150	150
(ราคาน้ำมันดีเซล สิตระ 23.29 บาท)								
รวม					254,404		35,173	289,577
				รวมเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด				289,577
				Factor F = 1.3548				392,319
สรุป				คิดเป็นเงินประมาณ				392,300.00
(รวมแสนหกหมื่นพันหกร้อยสามสิบห้าบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์) ไม่รวม VAT				คิดเป็นเงินประมาณ (ไม่รวม VAT)				366,635.51
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (VAT)				25,664.49

หมายเหตุ Factor F : เงินจ่ายล่วงหน้า 0% , ประกันผลงานหัก 0%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


นายสาธิต สุทธิ
 หัวหน้างาน 8 งานผลิต
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


นายอภิชาติ ถาวรรัตน์
 ข้าราชการ 4
 กรรมการกำหนดราคากลาง


นายณัฏฐ์ กว้างขวาง
 ข้าราชการ 3
 กรรมการกำหนดราคากลาง