

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม กปภ.ข.1
บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (พัสดุ) และค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)

ประเภทงาน : งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าบริเวณตลาดกลางชุมชน หมู่ที่ 12 ถึงศาลปู้ตา

ต.หนองแห่น อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา กปภ.พค.


สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม

แบบแปลนเลขที่ PWA1-60 PK 005

ประมาณราคาที่แนบจำนวน 2 แผ่น

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ,แรงงาน และค่าขนส่ง รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท) (3) x (4)
	สรุปราคางานก่อสร้าง			
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง			
	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าบริเวณตลาดกลางชุมชน หมู่ที่ 12	305,419		
	ถึงศาลปู้ตา ต.หนองแห่น อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา กปภ.พค.			
	FACTOR F (รวม VAT)	305,419	1.3347	407,643
	รวมค่อก่อสร้างทั้งสิ้น (ไม่รวม VAT)			380,975
	คิดเป็นเงินประมาณ		SAY	380,000
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			26,600
	หรือคิดเป็นค่าก่อสร้าง (รวม VAT)			406,600
	สี่แสนหกพันหกร้อยบาทถ้วน			
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวม VAT)			412,000

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 0%, ประกันผลงานหัก 0%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%



(นายจินดา วงศ์ประยูรศรี)

นายช่างโยธา 7

รักษาการหัวหน้างาน 8 งานบริการฯ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุกัญญ์ รัตนารีย์)

นายช่างโยธา 6

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณรงค์ชัย ศรีสุพรรณ)

ช่างโยธา 3

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าบริเวณตลาดกลางชุมชน หมู่ที่ 12 ถึงศาลปู่ตา

ต.หนองแห่น อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม

วันที่ 18 สิงหาคม 2559

แบบแปลนเลขที่ PWA1-60 PK 005

ค่าน้ำมันดีเซล 24.59 บาท/ลิตร

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
	1	รายการท่อ , อุปกรณ์				
1.5.110		ท่อ HDPE ขนาด 110 มม. PN 6 (Class 100)	ม.	200	129	25,800
1.5.160		ท่อ HDPE ขนาด 160 มม. PN 6 (Class 100)	ม.	230	275	63,250
2.10.100		ชุดดับเพลิง ขนาด 100 มม. รวมค่าติดตั้ง	ชุด	2	13,800	27,600
2.1.100		ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 100 มม.พร้อมฝาครอบ	ชุด	2	5,330	10,660
2.1.150		ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 150 มม.พร้อมฝาครอบ	ชุด	2	7,840	15,680
4.11.1		ข้อลด PE ขนาด 110 x 160 มม. (PN 10)	ตัว	2	335	670
4.16.2		สามทาง PE ขนาด 160 x 110 x 160 มม. ปลายเรียบ PN 6	ตัว	1	841	841
4.16.3		สามทาง PE ขนาด 160 x 160 x 160 มม. ปลายเรียบ PN 6	ตัว	3	987	2,961
4.16.6		สามทาง PE ขนาด 225 x 160 x 225 มม. ปลายเรียบ PN 6	ตัว	1	1,999	1,999
4.16.6		สามทาง PE ขนาด 225 x 160 x 225 มม. ปลายเรียบ PN 6	ตัว	1	1,999	1,999
3.7.160		หน้างาน+STUB END ขนาด 160 มม.	ชุด	6	1,148	6,888
3.11.100		น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 100 มม.	ชุด	8	230	1,840
3.11.150		น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 150 มม.	ชุด	9	380	3,420
3.11.200		น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 200 มม.	ชุด	4	385	1,540
3.12.110		ท่อนสั้น PE พร้อมหน้างาน+STUB END ขนาด 110 มม. PN6	ตัว	6	969	5,814
3.12.160		ท่อนสั้น PE พร้อมหน้างาน+STUB END ขนาด 160 มม. PN6	ตัว	8	1,733	13,864
3.12.225		ท่อนสั้น PE พร้อมหน้างาน+STUB END ขนาด 225 มม. PN6	ตัว	4	2,997	11,988
12.1.150		แผ่นคสล.หล่อสำเร็จ วางเหนือท่อขนาด 150 มม.	เมตร	4	350	1,400
20.1.100		ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 100 มม.(รองดิน)	ม.	200	70	14,000
20.1.150		ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 150 มม.(รองดิน)	ม.	221	85	18,785
20.2.150		ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 150 มม.(ผิวจราจร)	ม.	9	160	1,440
15.1.7		ค่าคอนกรีตยัดฝาครอบประตุน้ำ	จุด	4	100	400
9.10.150		ค่าเทแทนคอนกรีตยัดสามทาง ขนาด 150 มม.	จุด	4	150	600
9.10.200		ค่าเทแทนคอนกรีตยัดสามทาง ขนาด 200 มม.	จุด	2	310	620
		รวมข้อ 1.				234,059

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าบริเวณตลาดกลางชุมชน หมู่ที่ 12 ถึงศาลปู่ตา

ต.หนองแห่น อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม

แบบแปลนเลขที่ PWA1-60 PK 005

วันที่ 18 สิงหาคม 2559

ค่าน้ำมันดีเซล 24.59 บาท/ลิตร

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
	2	ค่าแรง				
21.5.110		ค่าแรงวางท่อ HDPE ขนาด 110 มม. (PN 6)	ม.	200	101	20,200
21.5.160		ค่าแรงวางท่อ HDPE ขนาด 160 มม. (PN 6)	ม.	230	131	30,130
22.1.100		ค่าแรงติดตั้งประตุน้ำ ขนาด 100 มม.	ตัว	2	440	880
22.1.150		ค่าแรงติดตั้งประตุน้ำ ขนาด 150 มม.	ตัว	2	660	1,320
23.1.100		ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ ขนาด 100 มม.	ตัว	6	260	1,560
23.1.150		ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ ขนาด 150 มม.	ตัว	14	390	5,460
23.1.200		ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ ขนาด 200 มม.	ตัว	6	520	3,120
23.2.160		ค่าแรงเชื่อม STUB END ขนาด 160 มม.	จุด	6	240	1,440
26.2.2		ค่าแรงตัดถนน คสล.	เมตร	15	50	750
26.1.4		ค่าซ่อมถนนคอนกรีต	ตร.ม.	5.8	500	2,900
26.1.5		ค่าซ่อมทางเท้าคอนกรีต	ตร.ม.	5.6	250	1,400
24.1.100		ค่าคลอรีนล้างท่อ ขนาด 100 มม.(บ./1000 ม.)	ม.	-	150/1000	-
24.2.100		ค่าทดสอบท่อ ขนาด 100 มม. (บ./500 ม.)	ม.	-	900/500	-
25.1.150		ค่าตัดประสาณท่อ ขนาด 150 มม.	จุด	1	600	600
25.1.200		ค่าตัดประสาณท่อ ขนาด 200 มม.	จุด	2	800	1,600
		รวมข้อ 2				71,360
27.10	3	ค่าขนส่ง กทม.- พนมสารคาม รถบรรทุก 10 ล้อ	เที่ยว	-	2,626	-
	4	รวมข้อ 1 + 2 + 3				305,419
	5	FACTOR F (รวม VAT)	1.3347			407,643
	6	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (ไม่รวม VAT)				380,975
			SAY			380,000
		สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน				
		(ไม่รวม VAT)				

(นายจินดา วงศ์ประยูรศรี)

นายช่างโยธา 7

รักษาการหัวหน้างาน 8 งานบริการฯ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุภักดิ์ฤทธิ์ รัตนธำ)

นายช่างโยธา 6

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ชัย ศรีสุพรรณ)

ช่างโยธา 3

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการ.....งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้านบริเวณตลาดกลางชุมชน หมู่ที่ ๑๒ ถึงศาลปู่ตา.....
ต.หนองแห่น อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม...../
หน่วยงานเจ้าของโครงการ...การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๔๑๒,๐๐๐.....บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป...ทำการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำตามแบบแปลนเลขที่ PWA๑-๖๐.PK.๐๐๕.(๑/๑)...
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙.....เป็นเงิน.....๔๐๖,๖๐๐.....บาท (รวม VAT)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง...แบบ ป.ร.๕ (เอกสารประมาณราคา)...จำนวน.....๒.....แผ่น.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๖.๑ รักษาการหัวหน้างานบริการและคนส. กปภ.สาขาพนมสารคาม.....
- ๖.๒ นายสุภกิจภูมิ...รัตนธำรี นายช่างโยธา ๖. กปภ.สาขาพนมสารคาม.....
- ๖.๓ นายณรงค์ชัย ศรีสุพรรณ...ช่างโยธา ๓. กปภ.สาขาพนมสารคาม.....