

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและค่าแรง (ราคากลาง)
งานโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลละแม
บริเวณบ้านทุ่งสวรรค์ - เขาชะมด
หมู่ที่ 6 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

แบบเลขที่ 2559(18)ลส18(4)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 6.3	500	ม.	275	137,500	131	65,500	203,000
2	Stub-End & Backing-Ring Ø 160 มม.	4	ชุด	1,132	4,528	-	-	4,528
3	ท่อ G/S Ø 1"	1	ม.	168	168	9	9	177
4	ท่อ S/P (ปลอก_วางท่อ) Ø 250 มม.	18	ม.	1,901	34,218	162	2,916	37,134
5	น๊อตรัดและปะเก็นยาง Ø 100 มม.	4	ชุด	257	1,028	-	-	1,028
6	น๊อตรัดและปะเก็นยาง Ø 150 มม.	2	ชุด	420	840	-	-	840
7	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบถุญแจ Ø 150 มม.	1	ชุด	7,840	7,840	660	660	8,500
8	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน Ø 150 x 100 x 150 มม.	2	ตัว	2,390	4,780	390	780	5,560
9	ค่าเทแทนคอนกรีตยึดสามทาง Ø 150 มม.	2	จุด	270	540	-	-	540
10	หน้างานเหล็กหล่อ Ø 100 มม.	1	ตัว	290	290	-	-	290
11	หน้างานดาบอด Ø 150 มม.	1	ตัว	505	505	-	-	505
12	แอร์วาล์ว Ø 1"	1	ตัว	2,930	2,930	110	110	3,040
13	บ่อแอร์วาล์ว	1	บ่อ	4,800	4,800	300	300	5,100
14	หลัก คสล. แสดงแนวท่อ	4	ตัว	240	960	50	200	1,160
15	ทรายรองท่อ/กลบหลังท่อ	111	ลบม.	606	67,266	-	-	67,266
16	ชุดดับเพลิง Ø 4"	1	ชุด	13,800	13,800	440	440	14,240
17	ค่าซ่อมคอนกรีต	7.20	ตร.ม.	470	3,384	50	360	3,744
18	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	2	-	0	0	900	1,800	1,800
19	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.(บ./1000 ม.)	1	-	0	0	150	150	150
20	ค่าขนส่ง รถบรรทุก 6 ล้อ (หลังสวน)	1	เที่ยว	5,150	5,150	-	-	5,150
21								
	(ราคาน้ำมันดีเซล ลิตรละ 23.34 บาท)							
	รวม				290,527		73,225	363,752
				รวมเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด				363,752
				Factor F = 1.3548				492,811
สรุป	(สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)			กำหนดราคากลาง				492,000

หมายเหตุ Factor F : เงินจ่ายล่วงหน้า 0% , ประกันผลงานหัก 0% , ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลงชื่อ
(นายสาริต สุขุโล) หัวหน้างาน งานผลิต
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ
(นายสุกิจ สุนทรานุรักษ์) ช่างไฟฟ้า ๔
กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ
(นายนิพนธ์ ศรีแดง) ช่างโยธา ๓
กรรมการกำหนดราคากลาง