

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท แสนจมา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
บริเวณโครงการแสนมณี เฟส 9 หมู่ 7 ตำบลบ้านเก่า อำเภอนาทอง จังหวัดชลบุรี

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
	1	รายการท่อ , อุปกรณ์				
		ท่อ PB ขนาด 50 มม. SDR 13.5	ม.	1,513		282,931
		ท่อ HDPE ขนาด 110 มม. PN 6 (Class 100)	ม.	554		71,466
		ท่อ HDPE ขนาด 160 มม. PN 6 (Class 100)	ม.	345		94,875
		ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 100 มม.พร้อมฝาครอบ	ชุด	3		15,990
		ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 150 มม.พร้อมฝาครอบ	ชุด	1		7,840
		ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด 2 " พร้อมฝาครอบ	ตัว	25		60,250
		หน้างานตาบอด ขนาด 150 มม.	แผ่น	1		505
		หน้างานเหล็กหล่อ ขนาด 100 มม.	แผ่น	25		7,250
		น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 100 มม.	ชุด	68		15,640
		น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 150 มม.	ชุด	23		8,740
		ท่อนสั้น PE พร้อมหน้างาน+STUB END ขนาด 110 มม. PN6	ตัว	37		35,853
		ท่อนสั้น PE พร้อมหน้างาน+STUB END ขนาด 160 มม. PN6	ตัว	18		31,194
		สามทางหน้างาน 3 ด้าน ขนาด 100 x 100 x 100 มม.	ตัว	18		26,280
		สามทางหน้างาน 3 ด้าน ขนาด 150 x 100 x 150 มม.	ตัว	11		26,290
		สามทางหน้างาน 3 ด้าน ขนาด 150 x 150 x 150 มม.	ตัว	1		2,575
		ชุดดับเพลิง ขนาด 100 มม. รวมค่าติดตั้ง	ชุด	2		27,600
		ข้อโค้ง PE 45 องศา ขนาด 110 (PN 6)	ตัว	1		289
		ข้อโค้ง PE 45 องศา ขนาด 160 (PN 6)	ตัว	2		1,176
		ข้อต่อตรง PB ขนาด 50 x 50 มม.	ตัว	30		10,800
		ข้อต่อตรงเกลียวนอก PB ขนาด 50 x 2"	ตัว	25		8,950
		ข้องอเกลียวนอก PB ขนาด 50 x 2"	ตัว	50		18,950
		ข้องอ PB ขนาด 50 x 50 มม.	ตัว	12		4,464
		ฝาแค็ป+ฝาอุดท่อ PB ขนาด 50 มม.	ตัว	1		273
		ค่าคอนกรีตยึดฝาครอบประตุน้ำ	จุด	29		2,900
		ค่าเทแทนคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 100 มม.	จุด	18		1,620
		ค่าเทแทนคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 150 มม.	จุด	12		1,800
		เทพื้นเกลียวท่อ	ม้วน	75		1,125
		แผ่นคสล.หล่อสำเร็จ วางเหนือท่อขนาด 100 มม.	เมตร	48		15,840
		แผ่นคสล.หล่อสำเร็จ วางเหนือท่อขนาด 150 มม.	เมตร	8		2,800
		ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 100 มม.(รองดิน)	ม.	554		32,132
		ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 150 มม.(รองดิน)	ม.	345		24,495

[illegible]

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท แสนจมา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
บริเวณโครงการแสนมณี เฟส 9 หมู่ 7 ตำบลบ้านเก่า อำเภอบางทอง จังหวัดชลบุรี

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
	3	ค่าขนส่ง กทม.- พนัสนิคม รถบรรทุก 10 ล้อ	เที่ยว	2		4,446
	4	รวมข้อ 1 + 2 + 3				1,022,521
	5	(แฟคเตอร์ F) * ข้อ 3		1.3347		1,364,759
	6	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				1,364,759
		SAY				1,300,000
		หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน				
		(รวม VAT)				

Sap.

(นายศตพล ทับทิม)

ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.

(นางสาวกัญญา อิมสำราญ)

หัวหน้างาน 8 งานจัดเก็บรายได้

กรรมการกำหนดราคากลาง

อ.ก.

(นายศักดิ์ แสนบัวคำ)

ช่างโยธา 4

กรรมการกำหนดราคากลาง