



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำดิบ น้ำตกโตน ตำบลปากอ อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒,๕๙๐,๐๐๐. บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป งานปรับปรุงท่อส่งน้ำดิบ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ ส.ค. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒,๔๙๓,๐๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ งานก่อสร้างทาง เป็นเงิน ๒,๔๐๗,๑๓๑ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 - ๖.๒ งานสะพานและท่อเหลี่ยม เป็นเงิน ๘๖,๓๐๓.๑๙ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



นางสาวมณฑิ สัทธิคุณ
หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๓

ประธานกรรมการ



นายอัศวิน เอี่ยมคล้าย
วิศวกร ๖

กรรมการ



นายพิริยะ ณรงค์ฤทธิ์
นายช่างโยธา ๕

กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ)และราคาค่าก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำดิบ น้ำตกโดน ตำบลปากอ อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
			รวมเป็นเงิน (บาท)		
1.	ประเภทงานก่อสร้างทาง				
	1.1 งานวางท่อน้ำดิบ	1,755,364.20			
	รวมงานก่อสร้างทาง	1,755,364.20	1.3713	2,407,131.00	
2.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	2.1 งานวางกล่อง GABIONS	69,292.00			
	รวมงานสะพานและท่อเหลี่ยม	69,292.00	1.2455	86,303.19	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			2,493,434.19	
	คิดเป็นเงินประมาณ			2,493,000.00	(รวม VAT)
	ตัวอักษร	สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน			
	หรือคิดเป็นเงิน			2,329,906.54	(ไม่รวม VAT)
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			163,093.46	


Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย15%,ประกันผลงานหัก 0%,ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%,ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%



(นายอัศวิน เอี่ยมคล้าย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วิศวกร 6



(นางสาวณวดี สิทธิคุณ)

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง 3

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพิริยะ ณรงค์ฤทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธา 5

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา

รวมเงิน	1,755,364
---------	-----------

แบบเลขที่ 2559(21)พง18(6)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
	2.งานสะพานและท่อเหลี่ยม							
1	กล่อง GABIONS 2x1x1 รุ่น Z8/2.7 ช่องตาข่าย 8x10 ซม.	8	กล่อง	1,372	10,976	150	-	10,976
2	กล่อง GABIONS 3x1.3x0.5 รุ่น Z8/2.7 ช่องตาข่าย 8x10 ซม.	1	กล่อง	1,788	1,788	150	-	1,788
3	กล่อง GABIONS 2x1x0.5 รุ่น Z8/2.7 ช่องตาข่าย 8x10 ซม.	2	กล่อง	976	1,952	150	-	1,952
4	กล่อง GABIONS 3x1x0.5 รุ่น Z8/2.7 ช่องตาข่าย 8x10 ซม.	1	กล่อง	1,376	1,376	150	-	1,376
5	หินใหญ่ ขนาด 15 - 25 ซม.	27	ลบ.ม.	600	16,200	150	4,050	20,250
6	ปรับพื้นที่และย้ายแนวท่อทางตัดหน้าฝาย โดยใช้เครื่องจักร	1	งาน	0	0	30,000	30,000	30,000
7	เสา คอ.ร. สีเหลี่ยม ขนาด 0.15x0.15 ม. ยาว 4.00 ม.	4	ต้น	700	2,800		150	2,950
					รวมเงิน			69,292