

บัญชีแสดงราคากลางปริมาณและวัสดุก่อสร้าง
โครงการวางท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1 นิ้ว ขอใช้ประปาชั่วคราว
บมจ.ปตท. ตำบลนาโพธิ์
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหลังสวน


แบบเลขที่ 2559(18)ลส21(8)


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน

แบบเลขที่ 2559(16)สผ22(6)								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
	ในส่วนติดตั้งมาตรวัดน้ำ							
1	ขาตั้งมาตร ท่อ PB ϕ 25 x 1"	2	ตัว	125	250	0	0	250
2	ประตุน้ำทองแดงเชื่อมแบบลิ้นยก ϕ 1 "	3	ตัว	380	1,140	110	330	1,470
3	ประตุน้ำกันน้ำกลับ (CHECK VALVE) ϕ 1"	1	ตัว	241	241	0	0	241
4	นิปีเบิล G/S ϕ 1"	2	ตัว	26	52	0	0	52
5	ข้อต่อ 90 องศา ท่อ PB ϕ 25 x 25 มม.	1	ตัว	99	99	0	0	99
6	ข้อต่อเกลียวใน ท่อ PB ϕ 25 x 1"	1	ตัว	110	110	0	0	110
7	ท่อ PB ϕ 25 มม. (1") SDR 13.5	6	ม.	62	372	0	0	372
8	รัดแยกเหล็กหล่อ สำหรับท่อ HDPE ϕ 160 x 1"	1	ตัว	1,062	1,062	390	390	1,452
9	เทปพันเกลียวท่อ	5	ม้วน	11	55	0	0	55
10	ค่าแรงติดตั้งมาตรวัดน้ำ ϕ 1"	1	ตัว	0	0	100	100	100
	รวมเงิน							4,201
	FactorF =							1.3548
	ค่าจ้างในส่วนติดตั้งมาตร							5,692
	ในส่วนวางท่อ							
1	ท่อ HDPE 100 ชั้น PN 6.3 ϕ 160 มม.	1,600	ม.	275	440,000	131	209,600	649,600
2	ท่อ SP ชนิดท่อปลูก(ขุดวาง) ϕ 250 มม.	12	ม.	1,901	22,812	162	1,944	24,756
3	ประตุน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน ϕ 150 มม.มม.(รวมหีบถุญแจ,หลอดกันดิน)	1	ชุด	7,840	7,840	660	660	8,500
4	สกรูยึดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง ϕ 150 มม.	2	ชุด	380	760	0	0	760
5	Stub-End & Backing-Ring ϕ 160 มม. PN 6.0 รวมน็อตปะเก็นยาง	2	ตัว	1,132	2,264	0	0	2,264
6	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน 150x100x150	1	ตัว	2,390	2,390	390	390	2,780
7	หัวดับเพลิง ϕ 100 มม.(4") (ครบชุด,ปะเก็นยาง,ประตุน้ำ,โคงดินเปิด)	1	ชุด	13,800	13,800	0	0	13,800
8	ค่าซ่อมถนนคอนกรีต	7	ตร.ม.	470	3,290	50	350	3,640
9	ทรายหยาบ	370	ลบ.ม.	280	103,600	0	0	103,600
10	คาน้ำทดสอบท่อ ϕ 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	4	เที่ยว	-	-	900	3,600	3,600
11	ค่าลอรีนล้างท่อ ϕ 100 - 200 มม.(บ./1000 ม.)	2	เที่ยว	-	-	150	300	300
12	ค่าขนส่ง รถบรรทุก10 ล้อ (หลังสวน)	1.56	เที่ยว	10,300	16,068	-	-	16,068
	รวมเงิน							829,668
	FactorF =							1.3548
	ค่าจ้างในส่วนวางท่อ							1,124,034
	(ราคาน้ำมันดีเซล สัปดาห์ 23.69 บาท 26/08/59)							
	รวม							1,129,726
สรุป				คิดเป็นเงินประมาณ				1,129,700.00
	(หนึ่งล้านห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสามบาทสามสิบเก้าสตางค์) ไม่รวม VAT			คิดเป็นเงินประมาณ (ไม่รวม VAT)				1,055,794.39
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (VAT)				73,905.61

หมายเหตุ Factor F : เงินจ่ายล่วงหน้า 0% , ประกันผลงานหัก 0%,ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%,ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


นายสาธิต สุทธิไธ
 หัวหน้างาน 8 งานผลิต
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


นายอภิชาติ อารวรรณ์
 ช่างโยธา 4
 กรรมการกำหนดราคากลาง


นายสรวิศ เหมทานนท์
 ช่างเครื่องกล 3
 กรรมการกำหนดราคากลาง