

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานก่อสร้างรั้วคอนกรีต และลานเก็บขยะ กปภ.ข.๙
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๓๓,๖๔๔.๘๖ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป งานก่อสร้างรั้วคอนกรีต และลานเก็บขยะ กปภ.ข.๙
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๕๓๓,๐๐๐.- (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง
 - ๕.๒
 - ๕.๓
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. หัวหน้างาน ๘ งานแผนงาน กปภ.ข.๙ เป็นประธานกรรมการ ฯ
 ๒. นายศุภชัย นาคเอี่ยม นายช่างโยธา ๖ " เป็นกรรมการ ฯ
 ๓. นายธงชัย ปัญญาคม ช่างโยธา ๔ " เป็นกรรมการ ฯ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างรั้วคอนกรีต และลานเก็บขยะ กปภ.ข.9

สถานที่ก่อสร้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

แบบเลขที่ กผว.59061


หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานโครงการก่อสร้าง 2 กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างทาง	-	-	-	
2	งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-		
3	งานอาคาร	450,811.14	1.2672	571,267.87	
	รวมเป็นเงินทั้งหมด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				

รวมค่าก่อสร้าง	571,267.87
สรุปราคาค่าก่อสร้าง (รวมภาษี)	570,310.00
สรุปราคาค่าก่อสร้าง (ไม่รวมภาษี)	533,000.00


(เงิน ห้าแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)



ประธานกรรมการ

(นายสุกฤษฎ์ จันทรสุกเสน)

หัวหน้างาน 8 งานแผนงาน



กรรมการ

(นายสุชัย นาคเอี่ยม)

นายช่างโยธา ๖



กรรมการ

(นายธงชัย ปัญญาคม)

ช่างโยธา 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบ พร. 4 แผ่นที่ 1/2

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างรั้วคอนกรีต และลานเก็บขยะ กปภ.ข.9

สถานที่ก่อสร้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

หน่วยงาน งานโครงการก่อสร้าง 2 กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างรั้ว								
	งานโครงสร้าง								
	- เสาค้ำ ขนาด 15x15 ซม. ยาว 4.00 ม.	106	ต้น	802.00	85,012.00	416	44,096.00	129,108.00	
	- ขุดดิน - กลับดิน	93	ลบ.ม.	-	-	99	9,207.00	9,207.00	
	- ทราดยาบ	3	ลบ.ม.	514.02	1,542.06	63	189.00	1,731.06	
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	6	ลบ.ม.	1,265.00	7,590.00	398	2,388.00	9,978.00	
	- คอนกรีต ชนิด ค. 1	31	ลบ.ม.	1,680.37	52,091.47	274	8,494.00	60,585.47	
	- ค่าวัสดุไม้แบบ 60 %	135	ตร.ม.	268.00	36,180.00	-	-	36,180.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ 100 %	225	ตร.ม.	-	-	133	29,925.00	29,925.00	
	- ตะปู	67	กก.	32.39	2,170.13	-	-	2,170.13	
	- เหล็กกลมขนาด Ø 6 มม.	320	กก.	21.84	6,988.80	4.10	1,312.00	8,300.80	
	- เหล็กกลมขนาด Ø 9 มม.	922	กก.	21.23	19,574.06	4.10	3,780.20	23,354.26	
	- เหล็กข้ออ้อยขนาด Ø 12 มม.	2,305	กก.	21.26	49,004.30	3.30	7,606.50	56,610.80	
	- ลวดผูกเหล็ก	107	กก.	30.37	3,249.59	-	-	3,249.59	
	รวมข้อ 1				263,402.41		106,997.70	370,400.11	
2	งานผนัง								
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อกทึบ	29	ตร.ม.	91	2,639	60	1,740	4,379	
	- ฉาบปูนผนัง	57	ตร.ม.	54	3,084	70	3,998	7,083	
	- ฉาบปูนเรียบ เสาคาน	101	ตร.ม.	55	5,555	80	8,080	13,635	
	- งานทาสีน้ำพลาสติก	133	ตร.ม.	40	5,320	30	3,990	9,310	
	รวมข้อ 2				16,598		17,808	34,407	
3	งานรื้อถอนโครงสร้างรั้ว ค.ส.ล								
	- งานรื้อถอนผนังก่อคอนกรีตบล็อกทึบ	29	ตร.ม.	-	-	38	1,102	1,102	
	- งานรื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล.	7	ลบ.ม.	-	-	600	4,200	4,200	
	- งานรื้อถอนตะแกรงเหล็ก	1	มร.	-	-	5,000	5,000	5,000	
	รวมข้อ 3				-		10,302	10,302	
4	งานติดตั้งตะแกรงเหล็ก								
	- งานติดตั้งตะแกรงเหล็ก	64	ตร.ม.	-	-	120	7,680	7,680	
	- งานทาสีน้ำมัน	90	ตร.ม.	51	4,590	35	3,150	7,740	
	รวมข้อ 4				4,590		10,830	15,420	

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ พร. 4 แผ่นที่ 2/2

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างรั้วคอนกรีต และลานเก็บขยะ กปภ.ช.9

สถานที่ก่อสร้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

หน่วยงาน งานโครงการก่อสร้าง 2 กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานก่อสร้างลานทิ้งขยะ								
	- ทรายหยาบ	3	ลบ.ม.	514.02	1,542.06	99	297	1,839.06	
	- คอนกรีต ชนิด ค. 1	6	ลบ.ม.	1,680.37	10,082.22	498	2,988	13,070.22	
	- เหล็ก WIRE MESH 4 mm.@ 0.20 m.#	55	ตร.ม.	40.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
	- ค่าไม้แบบ	4	ตร.ม.	268.00	1,072.00	133	532	1,604.00	
	- ตะปู	1.20	กก.	32.39	38.87	-	-	38.87	
	รวมข้อ 5				14,935.15		3,817.00	18,752.15	
6	งานภูมิสถาปัตยกรรม								
	- ดัน خاکก่อกั้น	510	ตัน	3	1,530	-	-	1,530.00	
	รวมข้อ 6				1,530		-	1,530	
7	รวมข้อ 1,2,3,4,5 และ6				301,056.04		149,755.10	450,811.14	

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ