

รายละเอียดการกำหนดราคากลาง
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บจก.เสริมสร้าง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
ตำบลโสร้ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

กปก.สาขาฉะเชิงเทรา

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙

แบบเลขที่ กปก.ฉ. ๑๘/๕๙

ค่าน้ำมันดีเซล ๒๓.๒๙ บาท/ลิตร

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
	๑	รายการท่อ , อุปกรณ์				
๑.๕.๑๑๐		ท่อ HDPE ขนาด ๑๑๐ มม. PN ๖ (Class ๑๐๐)	ม.	๑๗๔	๑๒๙	๒๒,๔๔๖
๑.๕.๑๖๐		ท่อ HDPE ขนาด ๑๖๐ มม. PN ๖ (Class ๑๐๐)	ม.	๑๕๙	๒๗๕	๔๓,๗๒๕
๒.๑.๑๐๐		ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด ๑๐๐ มม.พร้อมฝาครอบ	ชุด	๓	๕,๓๓๐	๑๕,๙๙๐
๒.๑.๑๕๐		ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด ๑๕๐ มม.พร้อมฝาครอบ	ชุด	๑	๗,๘๔๐	๗,๘๔๐
๒.๑๐.๑๐๐		ชุดดับเพลิง ขนาด ๑๐๐ มม. รวมค่าติดตั้ง	ชุด	๑	๑๓,๘๐๐	๑๓,๘๐๐
๓.๗.๑๑๐		หน้างาน+STUB END ขนาด ๑๑๐ มม.	ชุด	๔	๕๙๓	๒,๓๗๒
๓.๗.๑๖๐		หน้างาน+STUB END ขนาด ๑๖๐ มม.	ชุด	๙	๑,๑๔๘	๑๐,๓๓๒
๓.๗.๒๒๕		หน้างาน+STUB END ขนาด ๒๒๕ มม.	ชุด	๒	๑,๘๙๑	๓,๗๘๒
๓.๑๐.๑๐๐		หน้างานตาบอด ขนาด ๑๐๐ มม.	แผ่น	๓	๒๙๕	๘๘๕
๓.๑๐.๑๕๐		หน้างานตาบอด ขนาด ๑๕๐ มม.	แผ่น	๑	๕๐๕	๕๐๕
๓.๑๑.๑๐๐		น๊อตและประเก็นยาง ขนาด ๑๐๐ มม.	ชุด	๑๐	๒๓๐	๒,๓๐๐
๓.๑๑.๑๕๐		น๊อตและประเก็นยาง ขนาด ๑๕๐ มม.	ชุด	๑๐	๓๘๐	๓,๘๐๐
๓.๑๑.๒๐๐		น๊อตและประเก็นยาง ขนาด ๒๐๐ มม.	ชุด	๒	๓๘๕	๗๗๐
๓.๑๒.๑๑๐		ท่อนสั้น PE พร้อมหน้างาน+STUB END ขนาด ๑๑๐ มม. PN ๖	ตัว	๖	๙๖๙	๕,๘๑๔
๓.๑๒.๑๖๐		ท่อนสั้น PE พร้อมหน้างาน+STUB END ขนาด ๑๖๐ มม. PN ๖	ตัว	๘	๑,๗๓๓	๑๓,๘๖๔
๓.๑๒.๒๒๕		ท่อนสั้น PE พร้อมหน้างาน+STUB END ขนาด ๒๒๕ มม. PN ๖	ตัว	๒	๒,๙๙๗	๕,๙๙๔
๔.๑๖.๒		สามทาง PE ขนาด ๑๖๐ x ๑๑๐ x ๑๖๐ มม. ปลายเรียบ PN ๖	ตัว	๔	๘๔๑	๓,๓๖๔
๔.๑๖.๖		สามทาง PE ขนาด ๒๒๕ x ๑๖๐ x ๒๒๕ มม. ปลายเรียบ PN ๖	ตัว	๑	๑,๙๙๙	๑,๙๙๙
๙.๙.๑๕๐		ค่าเทแทนคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด ๑๕๐ มม. (มีเข็ม)	จุด	๔	๒,๕๓๐	๑๐,๑๒๐
๙.๙.๒๐๐		ค่าเทแทนคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด ๒๐๐ มม. (มีเข็ม)	จุด	๑	๓,๘๓๐	๓,๘๓๐
๑๒.๑.๑๐๐		แผ่นคสล.หล่อสำเร็จ วางเหนือท่อขนาด ๑๐๐ มม.	เมตร	๑๘	๓๓๐	๕,๙๔๐
๑๕.๑.๗		ค่าคอนกรีตยึดฝาครอบประตุน้ำ	จุด	๔	๑๐๐	๔๐๐
๑๕.๑.๑๓		ค่าคอนกรีตยึดปลายท่อ	จุด	๓	๑๐๐	๓๐๐
๒๐.๑.๑๐๐		ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด ๑๐๐ มม.(รองดิน)	ม.	๑๕๖	๗๐	๑๐,๙๒๐
๒๐.๑.๑๕๐		ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด ๑๕๐ มม.(รองดิน)	ม.	๑๕๙	๘๕	๑๓,๕๑๕
๒๐.๒.๑๐๐		ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด ๑๐๐ มม.(ผิวจราจร)	ม.	๑๘	๑๔๐	๒,๕๒๐
		รวมข้อ ๑.				๒๐๗,๑๒๗
	๒	ค่าแรงงาน				
๒๑.๒๕.๑๑๐		ค่าแรงวางท่อ PE ขนาด ๑๑๐ มม. (ลึก ๐.๖๐ ม.)	ม.	๑๗๔	๙๑	๑๕,๘๓๔
๒๑.๒๕.๑๖๐		ค่าแรงวางท่อ PE ขนาด ๑๖๐ มม. (ลึก ๐.๖๐ ม.)	ม.	๑๕๙	๑๑๙	๑๘,๙๒๑
๒๒.๑.๑๐๐		ค่าแรงติดตั้งประตุน้ำ ขนาด ๑๐๐ มม.	ตัว	๓	๔๔๐	๑,๓๒๐
๒๒.๑.๑๕๐		ค่าแรงติดตั้งประตุน้ำ ขนาด ๑๕๐ มม.	ตัว	๑	๖๖๐	๖๖๐
๒๓.๑.๑๐๐		ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ ขนาด ๑๐๐ มม.	ตัว	๖	๒๖๐	๑,๕๖๐
๒๓.๑.๑๕๐		ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ ขนาด ๑๕๐ มม.	ตัว	๑๒	๓๙๐	๔,๖๘๐
๒๓.๑.๒๐๐		ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ ขนาด ๒๐๐ มม.	ตัว	๓	๕๒๐	๑,๕๖๐

รายละเอียดการกำหนดราคากลาง

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บจก.เสริมสร้าง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์

ตำบลไสธร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

กปก.สาขาฉะเชิงเทรา

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙

แบบเลขที่ กปก.ฉช. ๑๘/๕๙

ค่าน้ำมันดีเซล ๒๓.๒๙ บาท/ลิตร

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
๒๓.๒.๑๑๐		ค่าแรงเชื่อม STUB END ขนาด ๑๑๐ มม.	จุด	๔	๑๘๐	๗๒๐
๒๓.๒.๑๖๐		ค่าแรงเชื่อม STUB END ขนาด ๑๖๐ มม.	จุด	๙	๒๔๐	๒,๑๖๐
๒๓.๒.๒๒๕		ค่าแรงเชื่อม STUB END ขนาด ๒๒๕ มม.	จุด	๒	๓๖๐	๗๒๐
		รวมข้อ ๒				๔๘,๑๓๕
	๓	รวมข้อ ๑ + ๒				๒๕๕,๒๖๒
	๔	FACTOR . F ข้อ ๔ รวม VAT		๑.๓๓๔๗		๓๔๐,๖๙๘
		รวมค่าใช้จ่าย				๓๔๐,๖๙๘
		สามแสนสี่หมื่นหกร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน				
		กำหนดราคากลาง				๓๔๐,๐๐๐
		สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน				

..... ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

นายบรรลือ วิทยประภารัตน์(หัวหน้างานบริการฯ)
 นางสาวรุจิภาญณ์ เลิศโรจน์ฉัตร(นักบัญชี ๒)
 นายเอิบ สมหมาย(พนักงานบริการ ๕)