

รายละเอียดการทำราคากลาง

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ อบต.บางกะโท

ซอยเทพธาราม หมู่ที่ ๗ ตำบลบางกะโท อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

กปภ.สาขาสฉะเชิงเทรา

วันที่

๒๗ กันยายน ๒๕๕๙

แบบเลขที่ กปภ.ฉช. ๑๔/๕๙

ค่าน้ำมันดีเซล

๒๓.๒๙

บาท/ลิตร

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
	๑	รายการท่อ , อุปกรณ์				
๑.๕.๑๑๐		ท่อ HDPE ขนาด ๑๑๐ มม. PN ๖ (Class ๑๐๐)	ม.	๗๙๐	๑๒๙	๑๐๑,๙๑๐
๒.๑.๑๐๐		ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด ๑๐๐ มม.พร้อมฝาครอบ	ชุด	๒	๕,๓๓๐	๑๐,๖๖๐
๒.๑๐.๑๐๐		ชุดดับเพลิง ขนาด ๑๐๐ มม. รวมค่าติดตั้ง	ชุด	๑	๑๓,๘๐๐	๑๓,๘๐๐
๓.๖.๑๐๐		ท่อน้ำเหล็กหล่อหน้างานปลายปากกระชัง ขนาด ๑๐๐ มม.	ตัว	๑	๘๒๐	๘๒๐
๓.๑๐.๑๐๐		หน้างานตาบอด ขนาด ๑๐๐ มม.	แผ่น	๒	๒๙๕	๕๙๐
๓.๑๑.๑๐๐		น๊อตและประเก็นยาง ขนาด ๑๐๐ มม.	ชุด	๑๑	๒๓๐	๒,๕๓๐
๓.๑๒.๑๑๐		ท่อน้ำ PE พร้อมหน้างาน+STUB END ขนาด ๑๑๐ มม. PN ๖	ตัว	๔	๙๖๙	๓,๘๗๖
๑๒.๑.๑๐๐		แผ่นคสล.หล่อสำเร็จ วางเหนือท่อขนาด ๑๐๐ มม.	เมตร	๑๐	๓๓๐	๓,๓๐๐
๑๕.๑.๗		ค่าคอนกรีตยึดฝาครอบประตุน้ำ	จุด	๒	๑๐๐	๒๐๐
๒๐.๑.๑๐๐		ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด ๑๐๐ มม.(ร่องดิน)	ม.	๗๘๐	๗๐	๕๔,๖๐๐
๒๐.๒.๑๐๐		ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด ๑๐๐ มม.(ผิวจราจร)	ม.	๑๐	๑๔๐	๑,๔๐๐
๒๖.๑.๓		ค่าซ่อมถนนลาดยาง	ตร.ม.	๒	๓๑๐	๖๒๐
		รวมเงินข้อ ๑.				๑๙๔,๓๐๖
	๒	ค่าแรงงาน				
๒๑.๕.๑๑๐		ค่าแรงวางท่อ HDPE ขนาด ๑๑๐ มม. (PN ๖)	ม.	๗๙๐	๑๐๑	๗๙,๗๙๐
๒๒.๑.๑๐๐		ค่าแรงติดตั้งประตุน้ำ ขนาด ๑๐๐ มม.	ตัว	๒	๔๔๐	๘๘๐
๒๓.๑.๑๐๐		ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ ขนาด ๑๐๐ มม.	ตัว	๕	๒๖๐	๑,๓๐๐
๒๖.๒.๑		ค่าแรงตัดถนนลาดยาง	เมตร	๕	๓๐	๑๕๐
		รวมข้อ ๒				๘๒,๑๒๐
	๓	รวมข้อ ๑ + ๒				๒๗๖,๔๒๖
	๔	FACTOR . F ข้อ ๔ รวม VAT		๑.๓๓๔๗		๓๖๘,๙๔๖
		รวมค่าใช้จ่าย				๓๖๘,๙๔๖
		สามแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน				
		กำหนดราคากลาง				๓๖๘,๐๐๐
		สามแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน				

..... ประธานกรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

นางสมพิศ ศรีสุวรรณ (หัวหน้างานอำนวยการ)

นายสุรเชษฐ์ เรืองศิริ (นายช่างโยธา ๗)

นางสาวสุนทรีย์ ลิ้มเจริญ (พนักงานคอมพิวเตอร์ ๕)