

บัญชีแสดงราคากลางปริมาณและวัสดุก่อสร้าง
โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก
หมู่ที่ 2 บ้านท่า ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน

แบบเลขที่ 2559(18)ลส25(4)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ท่อ HDPE 100 Ø 110 มม. PN 6	1,418	ม.	129	182,922	101	143,218	326,140
2	Stub-End & Backing-Ring Ø 110 มม. PN 6.0 รวมน๊อตประเก็นยาง	8	ชุด	546	4,368	-	-	4,368
3	ท่อ S/P (ปลอก_วางท่อ) Ø 200 มม.	18	ม.	1,464	26,352	131	2,358	28,710
4	น๊อตรัดและปะเก็นยาง Ø 100 มม.	15	ชุด	230	3,450	-	-	3,450
5	ประคบน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + ทึบกัญแจ Ø 100 มม.	3	ชุด	5,330	15,990	440	1,320	17,310
6	สามทางหน้างาน Ø 100 x 100 x 100 มม.	4	ตัว	1,460	5,840	260	1,040	6,880
7	หน้างานตามยอด Ø 100 มม.	3	ตัว	295	885	-	-	885
8	ชุดดับเพลิง Ø 4"	3	ชุด	13,800	41,400	-	-	41,400
9	ค่าซ่อมคอนกรีต	8.6	ตร.ม.	470	4,042	50	430	4,472
10	ค่านำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	3	-	0	0	900	2,700	2,700
11	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.(บ./1000 ม.)	2	-	0	0	150	300	300
12	ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ(หลังสวน)	0.59	เที่ยว	10,300	6,077	-	-	6,077
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
	ราคาน้ำมัน 23.69 บาท/ลิตร ณ วันที่ 4/10/59							

หมายเหตุ

FACTOR F = 1.3548

สำหรับเงินจ่ายล่วงหน้า 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

รวมเงิน 442,692


FactorF = 1.3548 599,759

ประมาณราคา 599,700


(ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)



นายสาธิต สุทธิไธ
หัวหน้างาน 8 งานผลิต
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



นายอภิชาติ ถาวรรัตน์
ช่างโยธา 4
กรรมการกำหนดราคากลาง



นายสุกิจ สุนทรานุรักษ์
ช่างไฟฟ้า 4
กรรมการกำหนดราคากลาง