


บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง (ราคากลาง)
โครงการงบประมาณปี 2559
งานปรับปรุงเส้นทางเพื่อรองรับระบบ DMA
บริเวณ ถนนบางสมบุรณ์ฝั่งขวา ถึง สี่แยกไกรศร หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
การประสานงานกับภาคีสาขาหลังสวน


แบบเลขที่ 2559(18)ลส24(11)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ท่อ PB Ø 50 มม. SDR 13.5	330	ม.	187	61,710	21	6,930	68,640
2	ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 6	900	ม.	275	247,500	131	117,900	365,400
3	ท่อ S/P (ปลอก วางท่อ) Ø 250 มม.	6	ม.	1,901	11,406	162	972	12,378
4	Stub-End & Backing-Ring Ø 160 มม. PN 6 รวมน็อตประกันยาง	8	ชุด	1,132	9,056	-	-	9,056
5	Stub-End & Backing-Ring Ø 110 มม. PN 6 รวมน็อตประกันยาง	3	ชุด	546	1,638	-	-	1,638
6	น็อตรัดและปะกันยาง Ø 100 มม.	5	ชุด	230	1,150	-	-	1,150
7	น็อตรัดและปะกันยาง Ø 150 มม.	1	ชุด	380	380	-	-	380
8	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + ทึบทุยแฉะ Ø 150 มม.	1	ชุด	7,840	7,840	660	660	8,500
9	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + ทึบทุยแฉะ Ø 100 มม.	1	ชุด	5,330	5,330	440	440	5,770
10	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 2"	8	ตัว	910	7,280	220	1,760	9,040
11	ฝาครอบประตุน้ำ Ø 2"	8	ตัว	1,500	12,000	240	1,920	13,920
12	สามทางหน้างาน Ø 100 x 100 x 100 มม.	1	ตัว	1,460	1,460	260	260	1,720
13	สามทางหน้างาน Ø 150 x 100 x 150 มม.	2	ตัว	2,390	4,780	390	780	5,560
14	ข้อลดหน้างาน Ø 150 x 100 มม.	1	ตัว	1,520	1,520	390	390	1,910
15	ข้อต่อเกลียวนอก Ø 50 x 2"	16	ตัว	358	5,728	-	-	5,728
16	ข้อต่อเกลียวนอก Ø 50 x 2"	8	ตัว	379	3,032	-	-	3,032
17	รัดแยกเหล็กหล่อ สำหรับท่อ PE Ø 160 มม.	8	ตัว	1,225	9,800	390	3,120	12,920
18	แคลมป์PBØ 50 x 20 มม.เข้ามาตรวัดน้ำ Ø 1/2" เดียว (เหนมา)	31	ชุด	1,117	34,627	-	-	34,627
19	แคลมป์PBØ 50 x 25 มม.เข้ามาตรวัดน้ำ Ø 1/2" คู่ (เหนมา)	7	ชุด	1,771	12,397	-	-	12,397
20	รัดแยก PE Ø 160 เข้ามาตรวัดน้ำ Ø 1/2" เดียว (เหนมา)	23	ชุด	2,469	56,787	-	-	56,787
21	เทปพันเกลียวท่อ	40	ม้วน	11	440	-	-	440
22	แคลมป์PBØ 50 x 20 มม.เข้ามาตรวัดน้ำ Ø 3/4" เดียว (เหนมา)	2	ชุด	1,518	3,036	-	-	3,036
23	แคลมป์PBØ 50 x 25 มม.เข้ามาตรวัดน้ำ Ø 1" เดียว (เหนมา)	1	ชุด	1,987	1,987	-	-	1,987
24	ข้อต่อเกลียวนอก Ø 50 x 2"	6	ตัว	379	2,274	-	-	2,274
25	ข้อต่อตรง Ø 50 x 50 มม.	6	ตัว	315	1,890	-	-	1,890
26	สามทาง Ø 50 x 50 x 50 มม.	2	ตัว	511	1,022	-	-	1,022
27	ชุดดับเพลิง Ø 4"	1	ชุด	13,800	13,800	-	-	13,800
28	ค่าซ่อมทางเท้า	50	ตร.ม.	260	13,000	-	-	13,000
29	ค่าซ่อมคอนกรีต	3.0	ตร.ม.	550	1,650	-	-	1,650
30	ค่าซ่อมลาดยาง	208	ตร.ม.	310	64,480	-	-	64,480
31	ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ(หลังสวน)	1	เที่ยว	10,300	10,300	-	-	10,300
32								
	(ราคาน้ำมันดีเซล สิตระ 23.00-23.99 บาท)							
	รวม				495,861		135,132	744,432.00
				รวมเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด		744,432.00		
				Factor F = 1.3548		1,008,556.00		
สรุป				คิดเป็นเงินประมาณ		1,007,000.00		
	(เก็บแสนสี่หมื่นพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์) ไม่รวม VAT			คิดเป็นเงินประมาณ(ไม่รวมVAT)		941,121.50		
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (VAT)		65,878.50		

หมายเหตุ Factor F : เงินจ่ายล่วงหน้า 0% , ประกันผลงานหัก 0%,ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%,ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


นายกำพล ชัยชัย
หัวหน้างาน 8 งานบริการ
ประธานกรรมการ


นายทนาคศักดิ์ ธรรมณี
นายช่างไฟฟ้า 6
กรรมการ


นายธีระฤทธิ์ สุวรรณณี
นายช่างโยธา 5
กรรมการ