

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ
บริเวณถนนสายหนองบัวฤกษ์ - อมตะ หมู่ 5 ตำบลหนองกะขะ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
	1	รายการท่อ, อุปกรณ์				
		ท่อ HDPE ขนาด 225 มม. PN 6 (Class 100)	ม.	376		200,408
		ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 200 มม.พร้อมฝาครอบ	ชุด	1		10,790
		ชุดดับเพลิง ขนาด 100 มม. รวมค่าติดตั้ง	ชุด	1		13,800
		หน้างาน+STUB END ขนาด 110 มม.	ชุด	1		593
		หน้างาน+STUB END ขนาด 225 มม.	ชุด	2		3,782
		หน้างานตาบอด ขนาด 200 มม.	แผ่น	1		720
		น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 100 มม.	ชุด	1		230
		น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 200 มม.	ชุด	3		1,155
		ท่อนสัน PE พร้อมหน้างาน+STUB END ขนาด 225 มม. PN6	ตัว	1		2,997
		สามทาง PE ขนาด 225 x 160 x 225 มม. ปลายเรียบ PN 6	ตัว	1		1,999
		ค่าเทแทนคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 200 มม.	จุด	1		310
		แผ่นคสล.หล่อสำเร็จ วางเหนือท่อขนาด 200 มม.	เมตร	18		6,840
		ค่าคอนกรีตยึดฝาครอบประตุน้ำ	จุด	1		100
		ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 200 มม.(ร่องดิน)	ม.	358		35,800
		ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 200 มม.(ผิวจราจร)	ม.	18		3,240
		ค่าซ่อมทางเท้าคอนกรีต	ตร.ม.	10		2,500
		รวมข้อ 1				285,264
	2	ค่าแรงงาน				
		ค่าแรงวางท่อ PE ขนาด 225 มม. (ลึก 0.60 ม.)	ม.	376		61,664
		ค่าแรงติดตั้งประตุน้ำ ขนาด 200 มม.	ตัว	1		880
		ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ ขนาด 200 มม.	ตัว	2		1,040
		ค่าแรงเชื่อม STUB END ขนาด 110 มม.	จุด	1		180
		ค่าแรงเชื่อม STUB END ขนาด 225 มม.	จุด	2		720
		ค่าคลอรีนล้างท่อ ขนาด 200 มม.(บ./1000 ม.)	ม.	376		150
		ค่าทดสอบท่อ ขนาด 200 มม. (บ./500 ม.)	ม.	376		900
		ค่าแรงตัดถนน คสล.	เมตร	12		600
		รวมข้อ 2				66,134

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ
บริเวณถนนสายหนองบัวฤกษ์ - อมตะ หมู่ 5 ตำบลหนองกะขะ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
	3	ค่าขนส่ง กทม.- พนมสนิม รถบรรทุก 10 ล้อ	เที่ยว	1		2,004
	4	รวมข้อ 1 + 2 + 3				353,402
	5	(แฟคเตอร์ F) * ข้อ 3		1.3347		471,686
	6	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				471,686
		ราคาสมควรจ้าง				455,000
		สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน				
		(รวม VAT)				



(นายภัทรพล อิมจิตร)

นายช่างโยธา 6 รักษาการแทน

หัวหน้างาน 8 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายจักรปราช ชูสวัสดิ์)

พนักงานบัญชี 5

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายทรงวุฒิ มีกำไร)

ช่างไฟฟ้า 4

กรรมการกำหนดราคากลาง

