

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม กปภ.ข.1
สรุปบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (พัสดุ) และค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)

ประเภทงาน : งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าบริเวณ ซอยเด่นชัยเจริญ

หมู่ 7 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา กปภ.พค.

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม

แบบแปลนเลขที่ PWA1-60 PK002 (1/1)

ประมาณราคาที่แนบจำนวน 1 แผ่น

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ,แรงงาน และค่าขนส่ง รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท) (3) x (4)
	สรุปราคางานก่อสร้าง			
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง			
	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าบริเวณ ซอยเด่นชัยเจริญ หมู่ 7 ต.เ	284,056.00		
	อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา			
	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม			
	รวมประเภทงานก่อสร้างทาง (รวมVAT)	284,056.00	1.3624	386,997.89
	คิดเป็นเงินประมาณ			350,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			24,500.00
	หรือคิดเป็นค่าก่อสร้าง (รวม VAT)			374,500.00
	สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน			
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวม VAT)			350,000.00

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 0%, ประกันผลงานหัก 0%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%



(นายจินดา วงศ์ประยูรศรี)

นายช่างโยธา 7

รักษาการหัวหน้างาน 8 งานบริการและ คนส.


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณรงค์ชัย ศรีสุพรรณ)

ช่างโยธา 4

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางวรรณ รุ่งโรจน์)

พนักงานการเงินและบัญชี 4

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าบริเวณ ซอยเด่นชัยเจริญ หมู่ 7 ต.เกาะขนุน

อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม

แบบแปลนเลขที่ PWA1-60 PK002 (1/1)

วันที่ 15 พฤศจิกายน 3102

ค่าน้ำมันดีเซล 25.49 บาท/ลิตร

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
	1	รายการท่อ , อุปกรณ์				
1.5.110		ท่อ HDPE ขนาด 110 มม. PN 6 (Class 100)	ม.	621	129	80,109.00
2.1.100		ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 100 มม.พร้อมฝาครอบ	ชุด	3	5,330	15,990.00
2.10.100		ชุดดับเพลิง ขนาด 100 มม. รวมค่าติดตั้ง	ชุด	2	13,800	27,600.00
3.6.300		ท่อนสันเหล็กหล่อหน้างานปลายปากกระบัง ขนาด 300 มม.	ตัว	2	4,280	8,560.00
3.7.110		หน้างาน+STUB END ขนาด 110 มม.	ชุด	4	593	2,372.00
3.7.315		หน้างาน+STUB END ขนาด 315 มม.	ชุด	2	3,700	7,400.00
3.10.100		หน้างานตาบอด ขนาด 100 มม.	แผ่น	3	295	885.00
3.11.100		น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 100 มม.	ชุด	12	230	2,760.00
3.11.300		น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 300 มม.	ชุด	2	600	1,200.00
3.12.110		ท่อนสัน PE พร้อมหน้างาน+STUB END ขนาด 110 มม. PN6	ตัว	6	969	5,814.00
4.12.110		ข้อโค้ง PE 45 องศา ขนาด 110 (PN 6)	ตัว	1	289	289.00
4.14.110		ข้อโค้ง PE 90 องศา ขนาด 110 (PN 6)	ตัว	1	360	360.00
4.16.1		สามทาง PE ขนาด 110 x 110 x 110 มม. ปลายเรียบ PN 6	ตัว	4	462	1,848.00
4.16.7		สามทาง PE ขนาด 225 x 225 x 225 มม. ปลายเรียบ PN 6	ตัว	1	2,062	2,062.00
9.2.100		ค่าแท่นคอนกรีตยึดโค้ง 45 องศา ขนาด 100 มม.(แนวราบ)	จุด	1	50	50.00
9.4.100		ค่าแท่นคอนกรีตยึดโค้ง 90 องศา ขนาด 100 มม. (แนวราบ)	จุด	1	90	90.00
9.10.100		ค่าแท่นคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 100 มม.	จุด	4	90	360.00
9.10.300		ค่าแท่นคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 300 มม.	จุด	1	770	770.00
12.1.100		แผ่นคสล.หล่อสำเร็จ วางเหนือท่อขนาด 100 มม.	เมตร	11	330	3,630.00
15.1.7		ค่าคอนกรีตยึดฝาครอบประตุน้ำ	จุด	3	100	300.00
20.1.100		ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 100 มม.(ร่องดิน)	ม.	610	70	42,700.00
20.2.100		ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 100 มม.(ผิวจราจร)	ม.	11	140	1,540.00
		รวมข้อ 1.				206,689.00
	2	ค่าแรง				
21.5.110		ค่าแรงวางท่อ HDPE ขนาด 110 มม. (PN 6)	ม.	621	101	62,721.00
22.1.100		ค่าแรงติดตั้งประตุน้ำ ขนาด 100 มม.	ตัว	3	440	1,320.00
23.1.100		ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ ขนาด 100 มม.	ตัว	12	260	3,120.00
23.1.300		ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ ขนาด 300 มม.	ตัว	1	780	780.00

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าบริเวณ ซอยเด่นชัยเจริญ หมู่ 7 ต.เกาะขนุน

อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม


แบบแปลนเลขที่ PWA1-60 PK002 (1/1)

วันที่ 15 พฤศจิกายน 3102

ค่าน้ำมันดีเซล

25.49 บาท/ลิตร

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
23.2.110		ค่าแรงเชื่อม STUB END ขนาด 110 มม.	จุด	4	180	720.00
23.2.315		ค่าแรงเชื่อม STUB END ขนาด 315 มม.	จุด	2	460	920.00
24.1.100		ค่าคลอรีนล้างท่อ ขนาด 100 มม.(บ./1000 ม.)	ม.	621	150/1000	150.00
24.2.100		ค่าทดสอบท่อ ขนาด 100 มม. (บ./500 ม.)	ม.	621	900/500	1,800.00
25.1.300		ค่าตัดประสานท่อ ขนาด 300 มม.	จุด	1	1,200	1,200.00
26.1.3		ค่าซ่อมถนนลาดยาง	ตร.ม.	3	310	930.00
26.1.5		ค่าซ่อมทางเท้าคอนกรีต	ตร.ม.	3	250	750.00
26.2.1		ค่าแรงตัดถนนลาดยาง	เมตร	11	30	330.00
		รวมข้อ 2				74,741.00
27.10	3	ค่าขนส่ง กทม.- พนมสารคาม รถบรรทุก 10 ล้อ	เที่ยว	1	2,626	2,626.00
	4	รวมข้อ 1 + 2 + 3				284,056.00
	5	FACTOR F (รวม VAT)		1.3624		386,997.89
	6	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				386,997.89
		สามแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทแปดสิบเก้าสตางค์				
		กำหนดราคากลาง				374,500.00
		สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน				



(นายจินดา วงศ์ประยูรศรี)

นายช่างโยธา 7

รักษาการหัวหน้างาน 8 งานบริการและ คนส.


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณรงค์ชัย ศรีสุพรรณ)

ช่างโยธา 4

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางวรรณภา รุ่งโรจน์)

พนักงานการเงินและบัญชี 4

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการ.....งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณซอยต้นชัยเจริญ หมู่ ๗ ต.เกาะขนุน.....
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม...../
หน่วยงานเจ้าของโครงการ...การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๓๕๐.๐๐๐.-.....บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป...ทำการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำตามแบบแปลนเลขที่ PWA๑-๖๐ PK.๐๐๒.(๑/๑)...
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙...เป็นเงิน...๓๗๔,๕๐๐.-.....บาท (รวม VAT)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง...แบบ ป.ร.๕ (เอกสารประมาณราคา)...จำนวน...๒...แผ่น.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๖.๑ ...รักษาการหัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาพนมสารคาม.....
๖.๒ ...นายณรงค์ชัย ศรีสุพรรณ ช่างโยธา ๔ กปภ.สาขาพนมสารคาม.....
๖.๓ ...นางวรรณ รุ่งโรจน์ พ.การเงินและบัญชี ๔ กปภ.สาขาพนมสารคาม.....