



ใบแยกวัสดุและประมาณการ

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ		งบลงทุน ปี ๒๕๖๐
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโคกระกา หมู่ ๑๒ (คุ้มคอนคู) ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์		แบบเลขที่ ๘๐๕ / ๑๓๗-๖๐
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย		แผ่นที่ จาก 1 แผ่น

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	ท่อ - ประตูนํ้าและดับเพลิง							
	ท่อ HDPE ø 110 มม.PN.6 (Class 80)	เมตร	1,915	156	298,740	88	168,520	
	ประตูนํ้าใต้ดิน + ทึบกฎแฉะ ø 100 มม.	ตัว	8	5,330	42,640	440	3,520	
	ชุดดับเพลิง ขนาด ø 100 มม.	ตัว	1	13,800	13,800	-	-	
	รวมข้อ 1				355,180		172,040	527,220
2	อุปกรณ์ประกอบท่อขนาด ø 100 มม.							
	อุปกรณ์ประกอบท่อขนาด ø 100 มม.	มร.	1	30,641	30,641	520	520	
	และอุปกรณ์ประกอบท่อ PE ø 110 มม.							
	รวมข้อ 2				30,641		520	31,161
3	อื่นๆ							
	คอนกรีตรองชุดประตูนํ้า ø 100 - 200 มม.	จุด	8	300	2,400			
	ค่าประสานท่อ ø 100 มม. (งานขยายเขต)	จุด	1	1,000	1,000	-	-	
	ค่าคลอรีนล้างท่อ ø 100 - 200 มม.	เมตร	1,915	(150 บาท / 1,000 ม.)			300.0	
	ค่าทดสอบท่อ ø 100 - 200 มม.	เมตร	1,915	(900 บาท / 500 ม.)			3,600.0	
	ซ่อมถนน คสล.	ตร.ม	24	-	-	550	13,200.00	
	ซ่อมทางเท้าคอนกรีต	ตร.ม	32	-	-	260	8,320.00	
	แผ่น คสล.หล่อสำเร็จ ท่อขนาด ø 100 มม.+ ทราयरอง + ทรายม	เมตร	32	510	16,320			
	เสา คสล.แสดงตำแหน่งท่อ	ชุด	5	200	1,000			
	ค่าขนส่งท่อและอุปกรณ์	เที่ยว	1	-	-	8,334	8,334	
	รวมข้อ 3				20,720		33,754.00	54,474.00
	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น							612,855.00
เงินทดแทนหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน								



.....ประธานกรรมการ
(นายวิวัฒน์ สุรินทรานนท์)
หัวหน้างานอำนาจการ



.....กรรมการ
(นายเอี่ยม เวียนโรง)
นายช่างโยธา 7



.....กรรมการ
(นายอภิชัย คำหอม)
ช่างโยธา 4