

ใบแยกวัสดุและประมาณการ

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ ๓ บ้านหนองปรือพัฒนา ต.สาวะถี อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์	งบลงทุน ปี ๒๕๖๐	
	แบบเลขที่ ๘๐๘ / ๑๔๐-๖๐	
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย	แผ่นที่	จาก 1 แผ่น

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	ท่อ - ประตูนํ้าและดับเพลิง							
	ท่อ HDPE ๑ 110 มม.PN.6 (Class 80)	เมตร	2,630	156	410,280	88	231,440	
	ท่อ PB ๑ 50 มม. SDR 13.5	เมตร	100	187	18,700	21	2,100	
	ท่อ G/S ๑ 100 มม. (ประเภท 2)	เมตร	18	415	7,470	75	1,350	
	ประตุนํ้าใต้ดิน + หีบกุญแจ ๑ 100 มม.	ตัว	8	5,330	42,640	440	3,520	
	ประตุนํ้าทองเหลือง + หีบกุญแจ ๑ 50 มม.	ตัว	1	2,847	2,847	220	220	
	แอร์วาล์ว ๑ 1 นิ้ว	ตัว	2	2,930	5,860	110	220	
	ชุดดับเพลิง ขนาด ๑ 100 มม.	ตัว	1	13,800	13,800	-	-	
	รวมข้อ 1				501,597		238,850	740,447
2	อุปกรณ์ประกอบท่อขนาด ๑ 100 มม.							
	อุปกรณ์ประกอบท่อขนาด ๑ 100 มม.	มร.	1	50,108	50,108	2,600	2,600	
	และอุปกรณ์ประกอบท่อ PE ๑ 110 มม.							
	รวมข้อ 2				50,108		2,600	52,708
3	อุปกรณ์ประกอบท่อขนาด ๑ 50 มม.							
	อุปกรณ์ประกอบท่อขนาด ๑ 50 มม.	มร.	1	2,340	2,340	-	-	
	และอุปกรณ์ประกอบท่อ PE ๑ 110 มม.							
	รวมข้อ 3				2,340		-	2,340
4	อื่นๆ							
	คอนกรีตรองชุดประตุนํ้า ๑ 100 - 200 มม.	จุด	7	300	2,100			
	แผ่น คสล.หล่อสำเร็จ ท่อขนาด ๑ 100 มม.+ ทราซรอง + ทราซอม	เมตร	40	510	20,400			
	เสา คสล.รับท่อ ๑ 100 มม. สูงไม่เกิน 4 ม.	ชุด	4	5,000	20,000			
	คู่มือรับท่อ ๑ 100 มม.	ชุด	4	1,500	6,000			
	ค่าคลอรีนล้างท่อ ๑ 50 มม.	เมตร	100	(20 บาท / 1,000 ม.)			20.0	
	ค่าทดสอบท่อ ๑ 50 มม.	เมตร	100	(700 บาท / 500 ม.)			700.0	
	ค่าคลอรีนล้างท่อ ๑ 100 - 200 มม.	เมตร	2,630	(150 บาท / 1,000 ม.)			450.0	
	ค่าทดสอบท่อ ๑ 100 - 200 มม.	เมตร	2,630	(900 บาท / 500 ม.)			5,400.0	
	ค่าประสานท่อ ๑ 100 มม.	จุด	3	-	-	1,000	3,000	
	ซ่อมถนน คสล.	ตร.ม	25	-	-	550	13,750.00	
	ซ่อมทางเท้าคอนกรีต	ตร.ม	118	-	-	260	30,680.00	
	ค่าขนส่งท่อและอุปกรณ์	เที่ยว	1	8,334	8,334	-	-	
	รวมข้อ 4				56,834		54,000.00	110,834.00
	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น							906,329.00
	เงินเก็บแสนหกพันสามร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน							

.....ประธานกรรมการ
(นายวิวัฒน์ สุรินทรานนท์)
หัวหน้างานอำนวยการ

.....กรรมการ
(นายเอี่ยม เวียนโรสง)
นายช่างโยธา 7

.....กรรมการ
(นายอภิชัย คำหอม)
ช่างโยธา 4