

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท แสรมณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
บริเวณหมู่ 7 ตำบลบ้านเก่า อำเภอบางทอง จังหวัดชลบุรี

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
	1	รายการท่อ , อุปกรณ์				
		ท่อ HDPE ขนาด 110 มม. PN 6 (Class 100)	ม.	1,416		182,664
		ท่อ HDPE ขนาด 160 มม. PN 6 (Class 100)	ม.	174		47,850
		ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 100 มม.พร้อมฝาครอบ	ชุด	10		53,300
		ชุดดับเพลิง ขนาด 100 มม. รวมค่าติดตั้ง	ชุด	1		13,800
		หน้างานดาบอด ขนาด 150 มม.	แผ่น	1		505
		ท่อนสั้น PE พร้อมหน้างาน+STUB END ขนาด 110 มม. PN6	ตัว	20		19,380
		ท่อนสั้น PE พร้อมหน้างาน+STUB END ขนาด 160 มม. PN6	ตัว	22		38,126
		ข้อโค้ง PE 90 องศา ขนาด 160 (PN 6)	ตัว	1		743
		สามทางหน้างาน 3 ด้าน ขนาด 150 x 100 x 150 มม.	ตัว	11		26,290
		น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 100 มม.	ชุด	21		4,830
		น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 150 มม.	ชุด	23		8,740
		ค่าแท่นคอนกรีตยึดโค้ง 90 องศา ขนาด 150 มม. (แนวราบ)	จุด	1		150
		ค่าแท่นคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 150 มม.	จุด	11		1,650
		แผ่นคสล.หล่อสำเร็จ วางเหนือท่อขนาด 150 มม.	เมตร	40		14,000
		ค่าคอนกรีตยึดฝาครอบประตุน้ำ	จุด	20		2,000
		รวมข้อ 1				414,028
	2	ค่าแรงงาน				
		ค่าแรงวางท่อ PE ขนาด 110 มม. (ลึก 0.60 ม.)	ม.	1,416		128,856
		ค่าแรงวางท่อ PE ขนาด 160 มม. (ลึก 0.60 ม.)	ม.	174		20,706
		ค่าแรงติดตั้งประตุน้ำ ขนาด 100 มม.	ตัว	10		4,400
		ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ ขนาด 150 มม.	ตัว	11		4,290
		ค่าแรงเชื่อม STUB END ขนาด 110 มม.	จุด	20		3,600
		ค่าแรงเชื่อม STUB END ขนาด 160 มม.	จุด	22		5,280
		ค่าลอกรินล้างท่อ ขนาด 100 มม.(บ./1000 ม.)	ม.	1,416		40
		ค่าลอกรินล้างท่อ ขนาด 150 มม.(บ./1000 ม.)	ม.	174		150
		ค่าทดสอบท่อ ขนาด 100 มม. (บ./500 ม.)	ม.	1,416		2,100
		ค่าทดสอบท่อ ขนาด 150 มม. (บ./500 ม.)	ม.	174		900
		ค่าตัดประสานท่อ ขนาด 150 มม.	จุด	1		600
		รวมข้อ 2				170,922

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท แสมฉะชีรี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 บริเวณหมู่ 7 ตำบลบ้านเก่า อำเภอบางบาล จังหวัดลพบุรี

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
	3	ค่าขนส่ง กทม.- พนมสนิม รถมอเตอร์ 10 ล้อ	เที่ยว	1		-
	4	รวมข้อ 1 + 2 + 3				584,950
	5	(แฟลคเตอร์ F) * ข้อ 3		1.3347		780,733
	6	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				780,733
		ราคากลางสมควรจ้าง				765,000
		เจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน				
		(รวม VAT)				



(นายสมชาย สนใจ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายจักรวธ ชูสวัสดิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายทรงวุฒิ มีคำไร)

กรรมการกำหนดราคากลาง