


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานจ้างขุดดินตักวางท่อประปาให้ บริษัท เดอะเน็กซ์ แอสเซท จำกัด (ช่วงที่ 2) หมู่ 7 ตำบลบึง อำเภอสรีราชา

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
15.34		ค่าแรงวางท่อ PB ขนาด 50 มม.	ม.	1,435	21	30,135
17.106		ค่าแรงติดตั้งประตุน้ำ ขนาด 100 มม.	ตัว	6	440	2,640
17.105		ค่าแรงติดตั้งประตุน้ำ ขนาด 2"	ตัว	42	220	9,240
16.32		ค่าแรงเชื่อม STUB END ขนาด 160 มม.	จุด	2	240	480
16.31		ค่าแรงเชื่อม STUB END ขนาด 110 มม.	จุด	84	180	15,120
17.22		ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ ขนาด 150 มม.	ตัว	2	390	780
17.21		ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ ขนาด 100 มม.	ตัว	53	260	13,780
18.31		ค่าตัดประสานท่อ ขนาด 100 มม.	จุด	1	400	400
18.32		ค่าตัดประสานท่อ ขนาด 150 มม.	จุด	1	600	600
		รวมเงินข้อ 2				162,787
		รวมเงินข้อ 1 + 2				1,065,034
		รวมเงินข้อ 1 + 2 x (1.3624)	1.36240			1,451,002
		รวมค่าจ้างเหมา				1,451,002
		(หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองบาทถ้วน)				
		(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณันตวัฒน์ จีราวัฒน์เมธี) ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายทรัพย์อนันต์ ชรรณสุนา) คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายจินติ สมะโน) คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กระทรวงมหาดไทย สำนักงานอธิบดีกรมการช่าง กรมการช่าง (ช่วงที่ 2) หมู่ 7 ตำบลบึง อำเภอสรรคบุรี

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
	1	รายการท่อ , อุปกรณ์				
1.52		ท่อ HDPE ขนาด 160 มม. PN 6.3	ม.	67	275	18,425
1.51		ท่อ HDPE ขนาด 110 มม. PN 6.3	ม.	930	129	119,970
1.34		ท่อ PB ขนาด 50 มม. SDR 13.5	ม.	1,435	187	268,345
2.11		ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 100 มม.พร้อมฝาครอบ	ชุด	6	5,330	31,980
2.39		ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด 2 " พร้อมฝาครอบ	ตัว	42	2,907	122,094
13.11		ชุดดับเพลิง ขนาด 100 มม.	ชุด	3	13,800	41,400
4.502		สามทางหน้างาน 3 ด้าน ขนาด 150 x 100 x 150 มม.	ตัว	1	2,390	2,390
4.101		ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน ขนาด 150 x 100 มม.	ตัว	1	1,520	1,520
4.501		สามทางหน้างาน 3 ด้าน ขนาด 100 x 100 x 100 มม.	ตัว	48	1,460	70,080
4.701		สามทางวางหน้างาน 3 ด้าน ขนาด 100 x 100 x 100 มม.	ตัว	1	590	590
3.82		หน้างาน+STUB END ขนาด 160 มม.	ชุด	2	1,148	2,296
3.81		หน้างาน+STUB END ขนาด 110 มม.	ชุด	84	593	49,812
3.92		น็อตและปะเก็นยาง ขนาด 150 มม.	ชุด	3	380	1,140
3.91		น็อตและปะเก็นยาง ขนาด 100 มม.	ชุด	150	230	34,500
3.61		หน้างานเหล็กหล่อ ขนาด 100 มม.	แผ่น	42	290	12,180
4.41		ข้อโค้ง 90 องศา หน้างาน 2 ด้าน ขนาด 100 มม.	ตัว	2	970	1,940
4.31		ข้อโค้ง 45 องศา หน้างาน 2 ด้าน ขนาด 100 มม.	ตัว	2	1,050	2,100
6.58		ข้ออกลีวนอกพร้อมแฟลร์นัท PB ขนาด 50 x 2"	ตัว	84	369	30,996
6.98		ข้อต่อตรงกลีวนอกพร้อมแฟลร์นัท PB ขนาด 50 x 2"	ตัว	42	355	14,910
6.45		ข้ออพร้อมแฟลร์นัท PB ขนาด 50 x 50 มม.	ตัว	22	371	8,162
6.75		ข้อต่อตรงพร้อมแฟลร์นัท PB ขนาด 50 x 50 มม.	ตัว	15	357	5,355
7.44		แฟลร์นัท+แฟลร์ปลั๊ก PB ขนาด 50 มม.	ตัว	2	287	574
11.22		ค่าเทแทนคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 150 มม.	จุด	1	150	150
11.21		ค่าเทแทนคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 100 มม.	จุด	49	90	4,410
13.26		ค่าคอนกรีตยึดฝาครอบประตุน้ำ	จุด	48	100	4,800
21.2		ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 150 มม.(ผิวจราจร)	ม.	96	193	18,528
		แผ่นคสล. หล่อสำเร็จวางเหนือท่อขนาด 150 มม.	ม.	96	350	33,600
		รวมเงินข้อ 1				902,247
	2	ค่าแรงงาน				
15.62		ค่าแรงวางท่อ HDPE ขนาด 160 มม.	ม.	67	116	7,772
15.71		ค่าแรงวางท่อ HDPE ขนาด 110 มม.	ม.	930	88	81,840