


ใบแยกวัสดุและประมาณการ

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านพลวง หมู่ที่ ๑๖ ต.สวายจิก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์						(งบลงทุน งบปี ๒๕๖๐)			
การประสานงานภูมิภาควิทยาศาสตร์ การประสานงานภาค กระทรวงมหาดไทย						แบบเลขที่ 809/ 141 - 60			
						แผ่นที่ ๑ จาก ๑ แผ่น			
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวม วัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	ท่อ - ประตุน้ำและดับเพลิง								
	ท่อ HDPE Ø 110 มม. PN.6 (Class 80)	1,633	เมตร	156	254,748	88	143,704	398,452	
	ประตุน้ำใต้ดิน + ทัณญญแจ Ø 100 มม.	1	ตัว	5,330	5,330	440	440	5,770	
	ชุดดับเพลิง Ø 100 มม.	1	ตัว	13,800	13,800	-	-	13,800	
	รวมข้อ 1				273,878		144,144	418,022	
2	อุปกรณ์ประกอบท่อขนาด Ø 100 มม.								
	อุปกรณ์ประกอบท่อขนาด Ø 100 มม.	1	มร.	3,994	3,994	-	-	3,994	
	และอุปกรณ์ประกอบท่อ PE Ø 110 มม.								
	รวมข้อ 2				3,994			3,994	
3	อื่นๆ								
	คอนกรีตรองชุดประตุน้ำ Ø 100 - 200 มม.	1	จุด	300	300	-	-	300	
	แผ่น คสล.หล่อสำเร็จ วางเหนือท่อขนาด 100 มม.+ทรายรอง	36	เมตร	510	18,360	-	-	18,360	
	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.	1,633	เมตร	-	-	150บ./1000บ.	300	300	
	ค่าทดสอบท่อ Ø 100 -200 มม.	1,633	เมตร	-	-	900บ./500บ.	3,600	3,600	
	ค่าประสานท่อ Ø 100 มม.	1	จุด	-	-	1,000	1,000	1,000	
	ข้อมถน น คสล.	30	ตร.ม.	-	-	550	16,500	16,500	
	ข้อมทางเท้าคอนกรีต	40	ตร.ม.	-	-	260	10,400	10,400	
	เสา คสล. แสดงตำแหน่งท่อ	8	ชุด	200	1,600	-	-	1,600	
	ค่าขนส่ง	1	เที่ยว	8,334	8,334	-	-	8,334	
	รวมข้อ 3				28,594		31,800	60,394	
4	รวมข้อ 1+2+3				306,466		175,944	482,410	


 ประธานกรรมการ
 (นางสาวพรวิมล ราชย์)
 ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาบุรีรัมย์


 กรรมการ
 (นายณัฐพงษ์ พรมมา)
 นายช่างโยธา ๖


 กรรมการ
 (นายอภิชัย คำหอม)
 ช่างโยธา ๔