

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานย้ายแนวท่อที่กีดขวางการก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนนสาย ก.(ตอนที่๒) ผังเมืองรวมสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ช่วงตัดผ่านซอยบุญช่วย กม.ที่ ๒+๑๐๐.๐๐๐ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
๒. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ)
๓. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ)
๔. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๑,๗๐๙.๔๗ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๕. ลักษณะงานโดยสังเขป ย้ายแนวท่อที่กีดขวางการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสาย ก.
๖. ราคากลางคำนวณ ณ. วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๗๓,๐๐๐.๐๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๗. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๗.๑ ประเภทงานทาง เป็นเงิน ๑๗๓,๐๐๐.๐๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๘. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายศักดิ์ชัย ไชยโกวิท

หนง.งบค.๒

ประธานกรรมการ

นายพรประเสริฐ แก้วสุขศรี

วิศวกร ๗

กรรมการ

นายพรเทพ รัตนภิรมย์

นายช่างโยธา ๕

กรรมการ


นายประเสริฐ แก้วสุขศรี
Rings

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง

งานย้ายแนวท่อ ที่กีดขวางการก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง ถนนสาย ก. (ตอนที่ ๒) ผังเมืองรวมสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ช่วงตัดผ่านซอยบุญช่วย กม.ที่ ๒+๑๐๐.๐๐๐ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)

แบบเลขที่ สฎ. ๖๐-๔๗

กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
๑	ค่าท่อ/อุปกรณ์ และค่าแรงงาน							
๑.๑	ท่อ(ใหม่)							
	ท่อ HDPE ๑๐๐ Ø ๑๖๐ mm. PN ๑๐	๔๖	ม.	๔๓๙.๐๐	๒๐,๑๙๕.๐๐	๑๔๔.๐๐	๖,๖๒๔.๐๐	๒๖,๘๑๙.๐๐
	ท่อ S/P ปลอกวาง Ø ๒๕๐ mm.	๓๐	ม.	๑,๙๐๑.๐๐	๕๗,๐๓๐.๐๐	๑๖๒.๐๐	๔,๘๖๐.๐๐	๖๑,๘๙๐.๐๐
๑.๒	อุปกรณ์(ใหม่)							
	Stub-End&Backing-Ring Ø ๑๖๐ mm. พร้อมน๊อตปะกัน	๘	ชุด	๑,๑๓๒.๐๐	๘,๐๕๖.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘,๐๕๖.๐๐
	โค้ง ๔๕ หน้างาน ๒ ด้าน Ø ๑๕๐ mm.	๒	ตัว	๒,๐๒๐.๐๐	๔,๐๔๐.๐๐	๓๙๐.๐๐	๗๘๐.๐๐	๔,๘๒๐.๐๐
	โค้ง ๙๐ หน้างาน ๒ ด้าน Ø ๑๕๐ mm.	๒	ตัว	๑,๗๕๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๓๙๐.๐๐	๗๘๐.๐๐	๔,๒๘๐.๐๐
	รวมเงิน ข้อ ๑							๑๐๖,๘๖๕.๐๐
๒	ค่าจ้างขุดรื้อ และวางท่อ พร้อมอุปกรณ์เดิม							
๒.๑	ขุดรื้อย้ายท่อเดิม							
	—	๐	ม.					๐.๐๐
๒.๒	ขุดรื้อย้ายอุปกรณ์เดิม							
	—	๐	ม.					๐.๐๐
	รวมเงิน ข้อ ๒							๐.๐๐
๓	ค่าแรง และค่าเช่าเครื่องจักร							
๓.๑	ค่าเช่ารถขุด	๖	ชม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐
	รวมเงิน ข้อ ๓							๙,๐๐๐.๐๐
๔	ค่าสิ่งก่อสร้าง							
	ค่าทรายรองท่อ	๑๕.๗๓	ลิป.ม.	๖๐๐.๐๐	๙,๔๓๘.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙,๔๓๘.๐๐
	ค่าหินคลุก(เฉพาะบริเวณที่มีรถวิ่งผ่าน)	๐	ลิป.ม.	๗๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
	รวมเงิน ข้อ ๔							๙,๔๓๘.๐๐
๕	ค่าขนส่ง							
	กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ฯ(ราคาน้ำมัน๒๖.๐๙ บ./ลิตรณวันที่๑๖ ธ.ค.๕๙)	๐.๑๓	เที่ยว	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓,๐๘๖.๐๐	๑,๗๐๑.๑๘	๑,๗๐๑.๑๘
	รวมเงินข้อ ๑ + ๒ + ๓ + ๔ + ๕							๑๒๗,๐๐๓.๑๘

หมายเหตุ FACTOR F = ๑.๓๖๒๔

สำหรับเงินจ่ายล่วงหน้า ๐ %

เงินประกันผลงานหัก ๐ %

ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

FACTOR F =๑.๓๖๒๔

รวมเงิน


ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์

๔๖,๐๒๕.๙๕

๑๗๓,๐๒๙.๑๓

๑๖๑,๗๐๙.๔๗


(นายพรประเสริฐ แก้วสุศรี)

วิศวกร ๗
กรรมการ


(นายพรเทพ รัตนภิรมย์)

นายช่างโยธา ๕
กรรมการ


(นายศักดิ์ชัย ไชยโกวิท)

หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย๒
ประธานกรรมการ