

รายการประมาณราคา

งานย้ายแนวท่อน้ำดิบ หลบการก่อสร้างบริเวณทางหลวงชนบทหมายเลข ฉช.3001 แยก ทล.314 - ลาดกระบัง
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง

แบบเลขที่ PWA1 - 59 BP 001

ค่าน้ำมันดีเซล

23.79 บาท/ลิตร

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
	1	รายการท่อ,อุปกรณ์ (ใหม่)				
	1.1	รายการท่อ, อุปกรณ์				
1.6.800		ท่อ HDPE ขนาด 800 มม. PN 10 (Class 100)	ม.	173	11,047	1,911,131.00
		ท่อ DI ขนาด 800 มม. (Class 25)	ม.	3,030	12,151	36,817,530.00
2.5.800		ประตุน้ำปีกผีเสื้อ ขนาด 800 มม.	ตัว	6	135,270	811,620.00
2.9.5		แอร์วาล์ว ขนาด 4"	ตัว	2	11,470	22,940.00
2.10.150		ชุดดับเพลิง ขนาด 150 มม. รวมค่าติดตั้ง	ชุด	1	28,600	28,600.00
2.11.300		โบลว์ออฟ ขนาด 300 มม. รวมค่าติดตั้ง	ชุด	2	75,000	150,000.00
		อุปกรณ์+คอนกรีตยึดอุปกรณ์+ค่าทรายรองหุ้มท่อ (เหมารวม)	Lot	1	4,448,174	4,448,174.00
		Surface Box พร้อมแท่น คสล.	ชุด	6	25,000	150,000.00
		รวมข้อ 1.1				44,339,995.00
	1.2	ค่าแรงงาน				
		ค่าแรงวางท่อเหล็ก DI ขนาด 800 มม. C-25	ม	3,030	1,032	3,126,960.00
21.23.800		ค่าแรงดึงท่อลอด PE. ขนาด 800 มม.	ม.	173	9,600	1,660,800.00
		ค่าแรงติดตั้งประตุน้ำ ขนาด 800 มม	ตัว	6	3,520	21,120.00
22.9.5		ค่าแรงติดตั้งแอร์วาล์ว ขนาด 4"	ตัว	2	440	880.00
		ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ประกอบท่อ (เหมารวม)	Lot	1	72,460	72,460.00
		ค่าคลอรีนล้างท่อ ขนาด 800 มม.(บ./1000 ม.)	ม.	3,203	1500/1000.	6,000.00
24.2.800		ค่าทดสอบท่อ ขนาด 800 มม. (ม.500 ม.)	ม.	3,203	3800/500.	26,600.00
		ค่าตัดประสานท่อ ขนาด 800 มม.	จุด	4	3,200	12,800.00
		รวมข้อ 1.2				4,927,620.00
	1.3	ค่าขนส่ง กทม.- บางปะกง รถบรรทุก 10 ล้อ	เที่ยว	72	1,425	102,600.00
		รวมข้อ 1.				49,370,215.00



(นายพงศ์ธร ปุญญวัศพล)
ประธานกรรมการ



(นายวัฒนา กิติโสภาคกุล)
กรรมการ



(นายศักดิ์ชาย ปทุมชาติพัฒน์)
กรรมการ

รายการประมาณราคา

งานย้ายแนวท่อน้ำดิบ หลบการก่อสร้างบริเวณทางหลวงชนบทหมายเลข ฉข.3001 แยก ทล.314 - ลาดกระบัง
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง

แบบเลขที่ PWA1 - 59 BP 001

ค่าน้ำมันดีเซล

23.79 บาท/ลิตร


รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
	2	งานรื้อถอนท่อเดิม (ค่ารื้อ+ค่าขนย้าย) เบิกจ่ายตามจริง				
		ค่าแรงขุดรื้อท่อ 5 ขนาด 800 มม.	ม.	3,203	1,073.00	3,436,819.00
		รวมข้อ 2.				3,436,819.00
	3	รวมข้อ 1+2				52,807,034.00
	4	(แฟกเตอร์ F) x ข้อ 4 (รวม VAT)		1.2037		63,563,826.83
	5	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				4,158,381.19
		รวมค่าก่อสร้าง (ไม่รวม VAT)				59,405,445.64
		SAY				58,503,000.00
		ห้าสิบแปดล้านห้าแสนสามพันบาทถ้วน				
		(ไม่รวม VAT)				



(นายพงศกร ปญญวัศพล)
ประธานกรรมการ



(นายวัฒนา กิติโสภากุล)
กรรมการ



(นายศักดิ์ชาย ปทุมชาติพัฒน์)
กรรมการ