

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการงานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด ๓" ให้กับ บจก.โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ ๑๗๙/๑ หมู่ที่ ๑ ต.วัดประตู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
๒. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ)
๓. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ)
๔. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๖๑,๒๑๕ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๕. ลักษณะงานโดยสังเขป ขยายเขตจำหน่ายน้ำ
๖. ราคากลางคำนวณ ณ. วันที่ ๓ ก.พ. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๘๖,๕๐๐.- (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๗. บัญชีประมาณราคากลาง
๗.๑ ประเภทงานทาง เป็นเงิน ๓๘๖,๕๐๐.- (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๘. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายอะโรทัย ชัยศรี

นางสาวอรสา ศรีขวัญ

นายพรเทพ รัตนภิรมย์

หนง.งบค.๑


นายช่างโยธา ๖

นายช่างโยธา ๕

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ



บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 3" ให้กับ บจก.โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ 179/1 หมู่ที่ 1 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ สฎ.60-37

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ในส่วนติดตั้งมาตรวัดน้ำ							
	ข้อโค้ง 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 100 มม.	2	ตัว	970	1,940	260	520	2,460
	ท่อ G/S Ø 4" (มอก.)	1	ม.	401	401	73	73	474
	ท่อสั้นหน้างาน 2 ด้าน	1	ตัว	1,115	1,115	260	260	1,375
	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดบนดิน Ø 100 มม.	1	ตัว	3,990	3,990	440	440	4,430
	ที - สเตนเนอร์ Ø 100 มม.	1	ตัว	8,278	8,278			8,278
	แท่นรับมาตรวัดน้ำตามแบบมาตรฐาน	1	จุด	3,000	3,000			3,000
	หน้างานเหล็กเหนียว Ø 100 มม.รวมค่าเชื่อม	2	อัน	430	860			860
	หน้างานลวดเกลียวใน 4"x3"	1	ตัว	1,627	1,627			1,627
	นิปเปิ้ล 3"	1	ตัว	224	224			224
	น็อตรัดและปะเก็นยาง Ø 100 มม.	7	ชุด	230	1,610			1,610
2	ในส่วนวางท่อภายใน							
	ท่อ G/S Ø 4" (มอก.)	0.5	ม.	401	201	73	37	237
	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดบนดิน Ø 100 มม.	1	ตัว	3,990	3,990	440	440	4,430
	เข็ควาล์ว Ø 100 มม.	1	ตัว	2,890	2,890	440	440	3,330
	ข้อโค้ง 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 100 มม.	2	ตัว	970	1,940			1,940
	MECHANICAL COPLING 100 มม.	1	ตัว	1,938	1,938			1,938
	สามทางหน้างาน Ø 100 x 100 x 100 มม.	1	ตัว	1,460	1,460	260	260	1,720
	ท่อสั้นหน้างาน 2 ด้าน	1	ตัว	1,115	1,115	260	260	1,375
	น็อตรัดและปะเก็นยาง Ø 100 มม.	7	ชุด	230	1,610			1,610
	หน้างานเหล็กเหนียว Ø 100 มม.รวมค่าเชื่อม	2	อัน	430	860			860
	หน้างานลวดเกลียวใน 4"x3"	1	ตัว	1,627	1,627			1,627
	นิปเปิ้ล 3"	1	ตัว	224	224			224
	แอร์วาล์ว Ø 1"	1	ตัว	2,930	2,930	110	110	3,040
3	ในส่วนวางท่อภายนอก							
	ท่อ HDPE 100 Ø 315 มม. PN 10	15	ม.	1,705	25,575	317	4,755	30,330
	ท่อปลอกดันลวด Ø 400 มม.	14	ม.	3,150	44,100	2,541	35,574	79,674
	สามทางหน้างาน Ø 300 x 300 x 300 มม.	2	ตัว	8,525	17,050	780	1,560	18,610
	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน Ø 300 มม.(รวมหีบกุญแจ)	2	ตัว	21,430	42,860	1,320	2,640	45,500
	Stub-End & Backing-Ring Ø 315 มม.	4	ชุด	3,502	14,008			14,008
	ชุดดับเพลิง Ø100 มม.	1	ชุด	13,800	13,800			13,800
	น็อตรัดและปะเก็นยาง Ø 300 มม.	5	ชุด	600	3,000			3,000
	หน้างานตาบอด Ø 300 มม.	1	ตัว	1,530	1,530			1,530

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 3" ให้กับ บจก.โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ 179/1 หมู่ที่ 1 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ สฎ.60-37

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
4	ค่าแรงงาน ค่าทดสอบท่อ และอื่นๆ							
	ค่าดำเนินการดันลอด	๑	จุด			๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐
	ค่าตัดประสานท่อ Ø ๓๑๕ มม.	๑	จุด	๑,๒๐๐	๑,๒๐๐			๑,๒๐๐
	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø ๑๐๐ - ๒๐๐ มม. (บ./๕๐๐ ม.)	๑	เที่ยว	๔๐๐				๔๐๐
	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø ๑๐๐ - ๒๐๐ มม.(บ./๑๐๐๐ ม.)	๑	เที่ยว	๑๕๐				๑๕๐
	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø ๕๐ มม. (บ./๕๐๐ ม.)	๑	เที่ยว	๗๐๐				๗๐๐
	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø ๕๐ มม.(บ./๑๐๐๐ ม.)	๑	เที่ยว	๒๐				๒๐
	ค่าขนส่งท่อและอุปกรณ์(ดีเซลลิตรละ ๒๖.๖๔)	๐.๐๕	เที่ยว	๑๒,๐๔๘				๖๐๕
								283,696
Factor F = 1.3624								386,507
ประมาณราคา								386,507

สามแสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดบาทถ้วน

หมายเหตุ

Factor F = 1.3624

สำหรับเงินจ่ายล่วงหน้า 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %



(นายเวโรทัย ขัยศร)
หัวหน้างานบริการ ฯ 1
ประธานกรรมการ



(นางสาวอรสา ศรีขวัญ)
นายช่างโยธา 6
กรรมการ



(นายพรเทพ รัตนภิรมย์)
นายช่างโยธา 5
กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 3" ให้กับ บจก.โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ 179/1 หมู่ที่ 1 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ(บาท) รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ และติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 3"				
	ให้กับ บจก.โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ 179/1 หมู่ที่ 1 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี				
	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ)				
1	ประเภทงานทาง				
	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ แบบเลขที่ สฎ.60-52	283,696	1.3624	386,507	
	รวมประเภทงานทาง	283,696	1.3624	386,507	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			386,507	
	คิดเป็นเงินประมาณ			386,500	(รวม VAT)
	ตัวอักษร	สามแสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน			
		หรือคิดเป็นเงิน		361,215	(ไม่รวม VAT)
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		25,285	

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ,ประกันผลงานหัก 0 % ,ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ,ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %



(นายระไรทัย ชัยสร)
หัวหน้างานบริการ ฯ 1
ประธานกรรมการ



(นางสาวอรสา ศรีขวัญ)
นายช่างโยธา 6
กรรมการ



(นายพรเทพ รัตนภิรมย์)
นายช่างโยธา 5
กรรมการ