

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท กานต์สินี เพลส จำกัด

บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
	1	รายการท่อ , อุปกรณ์				
		ท่อ HDPE ขนาด 110 มม. PN 6 (Class 100)	ม.	106		13,674
		ท่อ HDPE ขนาด 160 มม. PN 6 (Class 100)	ม.	270		74,250
		ท่อเหล็ก S ชนิดบนดิน ขนาด 150 มม.	ม.	10		15,160
		ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 100 มม.พร้อมฝาครอบ	ชุด	1		5,330
		ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 150 มม.พร้อมฝาครอบ	ชุด	1		7,840
		ชุดดับเพลิง ขนาด 100 มม. รวมค่าติดตั้ง	ชุด	1		13,800
		น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 100 มม.	ชุด	7		1,610
		น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 150 มม.	ชุด	6		2,280
		น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 300 มม.	ชุด	2		1,200
		ท่อนสั้น PE พร้อมหน้างาน+STUB END ขนาด 110 มม. PN6	ตัว	2		1,938
		ท่อนสั้น PE พร้อมหน้างาน+STUB END ขนาด 160 มม. PN6	ตัว	4		6,932
		ท่อนสั้น PE พร้อมหน้างาน+STUB END ขนาด 315 มม. PN6	ตัว	4		22,468
		หน้างานตาบอด ขนาด 100 มม.	แผ่น	1		295
		หน้างานตาบอด ขนาด 150 มม.	แผ่น	1		505
		ข้อโค้ง 90 องศา หน้างาน 2 ด้าน ขนาด 100 มม.	ตัว	1		970
		สามทางหน้างาน 3 ด้าน ขนาด 100 x 100 x 100 มม.	ตัว	1		1,460
		สามทางหน้างาน 3 ด้าน ขนาด 150 x 100 x 150 มม.	ตัว	1		2,390
		สามทางหน้างาน 3 ด้าน ขนาด 300 x 150 x 300 มม.	ตัว	1		6,960
		เสารับท่อ A/C พร้อมเหล็กรัด ขนาด 150 มม.	คัน	3		4,770
		ค่าแท่นคอนกรีตยึดโค้ง 90 องศา ขนาด 100 มม. (แนวราบ)	จุด	1		90
		ค่าแท่นคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 100 มม.	จุด	1		90
		ค่าแท่นคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 150 มม.	จุด	1		150
		ค่าแท่นคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 300 มม.	จุด	1		770
		ค่าคอนกรีตยึดฝาครอบประตุน้ำ	จุด	2		200
		ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 100 มม.(ร่องดิน)	ม.	106		7,420
		ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 150 มม.(ร่องดิน)	ม.	270		22,950
		ค่าซ่อมถนนคอนกรีต	ตร.ม.	48		24,000
		รวมข้อ 1				239,502
	2	ค่าแรงงาน				
		ค่าแรงวางท่อ PE ขนาด 110 มม. (ลึก 0.60 ม.)	ม.	106		9,328
		ค่าแรงวางท่อ PE ขนาด 160 มม. (ลึก 0.60 ม.)	ม.	270		31,320

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท กานต์สินี เพลส จำกัด

บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลมาบโป่ง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
	3	ค่าขนส่ง กทม.- พนัสนิคม รถบรรทุก 10 ล้อ	เที่ยว	1		1,709
	4	รวมข้อ 1 + 2 + 3				304,289
	5	(แฟคเตอร์ F) * ข้อ 3		1.3624		414,563
	6	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				414,563
		ราคากลางสมควรจ้าง				403,000
		สี่แสนสามพันบาทถ้วน				
		(รวม VAT)				

(นายธีระศักดิ์ มอญสวัสดิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสุกัญญา อิ่มสำราญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศักดิ์ แสนบัวคำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง