



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาอำนาจเจริญ

ที่ มท... ๕๕๓๒๐-๑๕.๐๒ / ๑๓

วันที่

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง...กำหนดราคากลางงานจ้างเหมาตามคำสั่ง กปภ.สาขาอำนาจเจริญ ที่ ๒๔/๒๕๖๐

เรียน ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำนาจเจริญ

ตามคำสั่ง กปภ.สาขาอำนาจเจริญ ที่ ๒๔/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สิ่ง ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งข้าพเจ้า ผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับมาตรการป้องกันหรือลดโอกาสการสมยอมกันในการเสนอราคา อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ แห่งข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๙ และคำสั่งการประปาส่วนภูมิภาค ๗๖๔/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒

คณะกรรมการได้จัดทำราคากลาง ในการสอบราคา จ้างงานย้ายแนวท่อออกจากท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล ๔ หมู่ ๔ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอบัวตี่ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ๑. ค่าวางท่อพร้อมอุปกรณ์+ค่าขนส่ง | เป็นเงิน 363,134.80 บาท |
| ๒. ค่า FACTOR $F = 1.2703 \times$ ข้อ 1 | เป็นเงิน 461,290.14 บาท |
| ๓. รวมเป็นเงิน (ไม่รวม VAT) | เป็นเงิน 461,290.14 บาท |
| ๔. บัดเศษ (เท่าบบประมาณ) | เป็นเงิน 461,000.00 บาท (ไม่รวม VAT) |

ดังนั้นราคากลาง เพื่อใช้ในการสอบราคางานจ้างงวดนี้ คือ 461,000.00 บาท.-

(เงินสี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน.-) ซึ่งเป็นราคาที่ไมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเพื่อใช้เป็นราคากลางต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายทรงภูมิ สุพรหม) หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศักดิ์สิทธิ์ สายพฤกษ์) ข่างโยธา ๔

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายไกรวัตร คุกรนก) นายช่างไฟฟ้า ๕

ใบสรุปประมาณราคา

งานย้ายแนวท่อออกจากท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล ๔ หมู่ ๔ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอบ้านดู่
จังหวัดอำนาจเจริญ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ ตามแบบเลขที่ ๘๐๕-๔/๑๐-๖๐ ขอสรุป
ประมาณการดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| ๑. ค่าวางท่อพร้อมอุปกรณ์+ค่าขนส่ง | จำนวน ๓๖๓,๑๓๔.๘๐ บาท |
| ๒. ค่า FACTOR F = ๑.๒๗๐๒ x ข้อ ๑ | จำนวน ๔๖๑,๒๖๐.๑๔ บาท |
| ๓. รวมเป็นเงิน (ไม่รวม VAT) | จำนวน ๘๖๑,๒๖๐.๑๔ บาท |
| ๔. รวมเป็นเงินพิเศษ | จำนวน ๔๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท (ไม่รวม VAT) |

(เงินสี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน.-)

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(นายศักดิ์สิทธิ์ สายพฤษ)
ช่างโยธา ๔

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
(นายทรงภูมิ สุพรหม)
หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
(นายสังวาลย์ มงคลมะไฟ)
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาอำนาจเจริญ

ใบแนกวัสดุและประมาณการ

ค่าก่อสร้าง งานย้ายแนวท่อประปาออกจากท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 4 หมู่ 4 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าต้ว จ.ยโสธร

ก่อสร้าง หน่วยบริการป่าต้ว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ

แบบเลขที่ 805-4 / 10-60

รายการเลขที่

โครงการก่อสร้าง 3 กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559

ประมาณราคาโดย นายพงศธรณ์ แวงวาสิต..... รวมน้ำมันดีเซล 26.09 ณ วันประมาณราคา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวม ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	ท่อ - ประตูน้ำและดับเพลิง								
	ท่อ HDPE Ø 110 มม. PN.6 (Class 80)	410	เมตร	156.00	63,960.00	88.00	36,080.00	100,040.00	
	ประตูน้ำใต้ดิน + ทึบทุยแฉ Ø 100 มม.	5	ตัว	5,330.00	26,650.00	440.00	2,200.00	28,850.00	
	ประตูน้ำทองเหลือง + ทึบทุยแฉ Ø 50 มม.	3	ตัว	2,847.00	8,541.00	220.00	660.00	9,201.00	
	รวมข้อ 1				99,151.00		38,940.00	138,091.00	
3	อุปกรณ์ประกอบท่อขนาด Ø 150 มม.								
	อุปกรณ์ประกอบท่อขนาด Ø 150 มม.	1	มร.	4,096.00	4,096.00	780.00	780.00	4,876.00	
	และอุปกรณ์ประกอบท่อ PE ขนาด Ø 160 มม.								
	รวมข้อ 3				4,096.00		780.00	4,876.00	
4	อุปกรณ์ประกอบท่อขนาด Ø 100 มม.								
	อุปกรณ์ประกอบท่อขนาด Ø 100 มม.	1	มร.	41,006.00	41,006.00	1,300.00	1,300.00	42,306.00	
	และอุปกรณ์ประกอบท่อ PE ขนาด Ø 110 มม.								
	รวมข้อ 4				41,006.00		1,300.00	42,306.00	
5	อุปกรณ์ประกอบท่อขนาด Ø 50 มม.								
	อุปกรณ์ประกอบท่อขนาด Ø 50 มม.	1	มร.	5,418.00	5,418.00	-	-	5,418.00	
	รวมข้อ 5				5,418.00		-	5,418.00	
6	อื่นๆ								
	คอนกรีตรองชุดประตูน้ำ Ø 100 - 200 มม.	5	จุด	300.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	แผ่น คสล.หล่อสำเร็จ วางเหนือท่อขนาด 100 มม.	20	ม.	500.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	ท่อขนาด 100 มม. + ทราयरอง (ลวดถนอม) ตามแบบ SD14C/003	9	ลบ.ม.	367.60	3,455.44	-	-	3,455.44	
	ท่อขนาด 100 มม. + ทราयरอง (วางในถนอม)ตามแบบ SD14C/004	86	ลบ.ม.	367.60	31,650.36	-	-	31,650.36	
	ค่าประสานมาตรฐานผู้ใช้น้ำ Ø 1/2" จากท่อเมน Ø 100 มม.ใหม่	7	ราย	1,946.00	13,622.00	-	-	13,622.00	
	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100-200 มม.	410	เมตร	-	-	150บ./1000ม.	150.00	150.00	
	ค่าทดสอบท่อ Ø 100-200 มม.	410	เมตร	-	-	900บ./500ม.	900.00	900.00	
	ค่าประสานท่อ Ø 150 มม.	1	จุด	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	ค่าประสานท่อ Ø 100 มม.	4	จุด	-	-	1,500.00	6,000.00	6,000.00	
	ซ่อมถนอม คสล.	150	ตร.ม	-	-	550.00	82,500.00	82,500.00	
	ค่าขนส่ง	1	เที่ยว	12,666.00	12,666.00	-	-	12,666.00	
	ตัดอุดท่อเดิม	40	เหมา			200.00	8,000.00	8,000.00	
	รวมข้อ 6				72,893.80		99,550.00	172,443.80	
7	รวมข้อ 1-6				222,564.80		140,570.00	363,134.80	