

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2" ให้กับบจก.ท่าชนะการเกษตร

ม.1 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ สฎ.60-107

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)	
				หน่วยละ	รวม
รายละเอียด	รายการ / ขนาด	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน
					บาท
รายละเอียด	รายการ / ขนาด	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน
					บาท
1.ในส่วนเหมาจ่ายไม่เกิน10ม.					
1	ค่าแรงติดตั้งมาตรวัดน้ำ 1/2"				576.00
2	ในส่วนวางท่อภายนอก				
	1.1 ท่อ อุปกรณ์ และวัสดุก่อสร้าง				
	1.1.1 ท่อ PE100 (PN6) Ø 110 มม.	160	ม.	129.00	20,640.00
	1.1.2 ท่อ PB (SDR 13.5) Ø 50 มม.	153	ม.	187.00	28,611.00
	1.1.3 ท่อปลอก SP Ø 200 มม.(ปลอก)	17	ม.	1,464.00	24,888.00
	1.1.4 ท่อปลอก GS Ø 3 "	8	ม.	294.00	2,352.00
	1.1.5 Stub-End & Backing-Ring Ø160มม.รวมน็อตประเก็น	2	ชุด	1,132.00	2,264.00
	1.1.6 Stub-End & Backing-Ring Ø110มม.รวมน็อตประเก็น	8	ชุด	546.00	4,368.00
	1.1.7 ประตุน้ำ Ø 100 มม. พร้อมหีบ	2	ตัว	5,330.00	10,660.00
	1.1.8 สามทางลด Ø150x100x150 มม.	1	ตัว	2,390.00	2,390.00
	1.1.9 สามทาง Ø100 x100x100 มม.	5	ตัว	1,460.00	7,300.00
	1.1.10 หน้าจานตาบอด Ø 100 มม.	2	ตัว	295.00	590.00
	1.1.11 ชุดดับเพลิง Ø 100 มม.	2	ตัว	13,800.00	27,600.00
	1.1.12 หน้าจานเกลียวในเหล็กหล่อ Ø4"x2"	3	ตัว	290.00	870.00
	1.1.13 ข้อโค้ง 90 Ø 100 x 100 มม.	3	ตัว	970.00	2,910.00
	1.1.14 น็อต + ประเก็นยาง Ø 100 มม.	7	ชุด	230.00	1,610.00
	1.1.14 น็อต + ประเก็นยาง Ø 150 มม.	1	ชุด	380.00	380.00
	1.1.15 ข้อต่อตรงเกลียวนอก PB Ø 50 x 2"	5	ตัว	334.00	1,670.00
	1.1.16 ประตุน้ำทองเหลือง Ø 2" + หีบ	2	ตัว	2,410.00	4,820.00
	1.1.17 ข้อต่อเกลียวนอก PB Ø 50 x 2"	2	ตัว	353.00	706.00
	1.1.18 ข้อต่อ 90 PB Ø 50 x 50 มม.	3	ตัว	348.00	1,044.00
	1.1.19 รััดแยก Ø 50 x 20 มม	1	ตัว	272.00	272.00
	1.1.20 ชุด PB Ø 50 มม	3	ตัว	106.00	318.00
	รวมเงิน ข้อ 1.1				146,263.00
	2.3 ค่าแรงงาน ค่าทดสอบท่อ และอื่นๆ				

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2" ให้กับบจก.ท่าชนะการเกษตร

ม.1 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ สฎ.60-107


ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)	
				หน่วยละ	รวม
รายละเอียด	รายการ / ขนาด	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน บาท
	2.3.1ค่าแรงงานวางท่อ PE (PN6) Ø 110 มม.	160	ม.	101.00	16,160.00
	2.3.2 ค่าแรงวางท่อ PB (SDR 13.5) Ø 50 มม.	153	ม.	21.00	3,213.00
	2.3.3 ท่อปลอก SP Ø 200มม.	17	ม.	131.00	2,227.00
	2.3.4 ท่อปลอก GS Ø 3"	8	ม.	40.00	320.00
	2.3.5ประตุน้ำ Ø 100 มม.	2	ตัว	440.00	880.00
	2.3.6 สามทาง Ø 150 x100x150 มม.	1	ตัว	390.00	390.00
	2.3.7 สามทาง Ø 100x100x100 มม.	5	ตัว	260.00	1,300.00
	2.3.8ข้อโค้ง 90 Ø 100x100 มม.	3	ตัว	260.00	780.00
	2.3.9 ติดตั้งประตุน้ำ Ø 2"	2	ตัว	220.00	440.00
	2.3.11 ค่าตัดประสานท่อ Ø 160 มม.	1	จุด	600	600.00
	2.3.12. คำน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	1	เที่ยว	900	900.00
	2.3.13 ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.(บ./1000 ม.)	1	เที่ยว	150	150.00
	2.3.14ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 50 มม. (บ./500 ม.)	1	เที่ยว	700	700.00
	2.3.15 ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 50 มม.(บ./1000 ม.)	1	เที่ยว	20	20.00
	2.3.16 ค่าซ่อมแอสฟัลท์ 0.50 x 8.00 ตร.ม.	7	ตร.ม.	500	3,500.00
	2.3.17ค่าทรายรองท่อ	2.14	ลบ.ม.	600	1,281.60
	รวมเงินข้อ 2.3				32,861.60
	2.4 ค่าขนส่งท่อและอุปกรณ์ Ø 160 มม.	0.07	เที่ยว	12,768.00	893.76
					180,018
				Factor F =1.3624	245,257
				ประมาณราคา	245,000

หมายเหตุ

Factor F =1.3624

สำหรับเงินจ่ายล่วงหน้า 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %


(นายเวโรทัย ชัยยศ)

หนง.บริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 1

ประธานกรรมการ



(นายพรเทพ รัตนภิรมย์)

นายช่างโยธา 6

กรรมการ

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %


(นางสาวอรสา ศรีขวัญ)

นายช่างโยธา 6

กรรมการ