




รายละเอียดประมาณราคา
โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในพื้นที่ ม.5 และ ม.6 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ลำดับที่	รายละเอียด	แบบเลขที่	แผ่นที่	วงเงิน(บาท)
1	โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ ม.5 และ ม.6 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่	160041	1/4	494,635.00 ✓
2	โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ ม.5 และ ม.6 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่	160041	2/4,3/4	1,204,729.00 ✓
3	โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ ม.5 และ ม.6 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่	160041	4/4	483,353.00 ✓
4	รวมค่าวัสดุ-แรงงาน F=1.3592 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)			2,966,748.95 ✓
5	สรุปประมาณราคาก่อสร้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามงบประมาณที่ได้รับ			2,966,575.00 ✓
6	สรุปประมาณราคาก่อสร้าง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามงบประมาณที่ได้รับ			2,772,500.00 ✓
สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน				

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจประมาณการ

ลงชื่อ..........ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม่

การประสานงานภูมิภาควิทยาวิทยาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)

แบบเลขที่ 460041

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

แผ่นที่ 1/4

โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ ม.5 และ ม.6 ต.หนองฝั ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ลำดับ ที่	รายการ/ขนาด	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1	วัสดุท่อและอุปกรณ์							
	- ท่อ HDPE.80 OD.110 mm. PN.6.0	เมตร	535.00	156.00	83,460.00	88.00	47,080.00	130,540.00
	- ท่อ G.S. ๑ 4" มอก. ขึ้นปานกลาง	เมตร	20.00	401.00	8,020.00	75.00	1,500.00	9,520.00
	- ท่อ G.S. ๑ 3" มอก.	เมตร	16.00	294.00	4,704.00	26.00	416.00	5,120.00
	- ท่อ PB. ๑ 50 mm. ขึ้น 13.5	เมตร	405.00	187.00	75,735.00	21.00	8,505.00	84,240.00
	- ประตุน้ำใต้ดิน ๑ 100 mm. (พร้อมหีบฝาคกรอบ)	ชุด	2	5,330.00	10,660.00	440.00	880.00	11,540.00
	- ชุดประตุน้ำทองเหลือง ๑ 50 mm. (พร้อมหีบ)	ชุด	4	2,946.00	11,784.00	220.00	880.00	12,664.00
	- ชุดดับเพลิง ๑ 100 mm. (ครบชุด)	ชุด	2	13,800.00	27,600.00	-	-	27,600.00
	- Pressure Gage ๑ 4" (ชนิดน้ำมัน)	ตัว	2	1,675.00	3,350.00	-	-	3,350.00
	- สามทางหน้างานสามด้าน ๑ 100x100x100 mm.	ตัว	10	1,460.00	14,600.00	260.00	2,600.00	17,200.00
	- ท่อนสั้นหน้างาน - ปากะฆัง ๑ 100 mm.	ตัว	8	820.00	6,560.00	260.00	2,080.00	8,640.00
	- ท่อโค้ง 90 หน้างานสองด้าน ๑ 100 mm.	ตัว	4	970.00	3,880.00	260.00	1,040.00	4,920.00
	- หน้างานเหล็กเหนียว ๑ 100 mm.	แผ่น	11	500.00	5,500.00	-	-	5,500.00
	- หน้างานตาบอด ๑ 100 mm.	แผ่น	1	295.00	295.00	-	-	295.00
	- หน้างานเกลียวใน ๑ 100x2"	แผ่น	7	290.00	2,030.00	-	-	2,030.00
	- ข้อต่อตรงเกลียวนอก PB ๑ 50 mm. x 2"	ตัว	7	358.00	2,506.00	-	-	2,506.00
	- ข้อต่อตรง PB ๑ 50 x 50 mm.	ตัว	2	360.00	720.00	-	-	720.00
	- ฝาอุดท่อ PB ๑ 50 mm.	ตัว	3	174.00	522.00	-	-	522.00
	- สกรูยึดพร้อมประเก็นยาง ๑ 100 mm.	ชุด	28	230.00	6,440.00	-	-	6,440.00
	- STUB END & BACKING RING ๑ 110 ชุดเดียว	ชุด	16	905.00	14,480.00	-	-	14,480.00
	- ค่าประสานมาตรวัดน้ำเดิม ๑ 1/2 นิ้ว	จุด	2	1,451.00	2,902.00	-	-	2,902.00
	- คอนกรีตยึดสามทาง ๑ 100 mm.	จุด	10	60.00	600.00	-	-	600.00
	- คอนกรีตยึดโค้ง 90 (แนวราบ) ๑ 100 mm.	จุด	4	60.00	240.00	-	-	240.00
	- คอนกรีตยึดประตุน้ำใต้ดิน ๑ 100 mm.	จุด	2	100.00	200.00	-	-	200.00
	- แท่นคอนกรีตชุดดับเพลิง ๑ 100 mm.	จุด	2	100.00	200.00	-	-	200.00
	- คอนกรีตยึดหีบฝาคกรอบ	จุด	6	70.00	420.00	-	-	420.00
	- ค่าเจาะถนน คสล.และถนนลาดยาง	เมตร	1,004	-	-	20.00	20,080.00	20,080.00
	- ทรายถมการวางท่อ	ลบ.ม.	135	350.00	47,250.00	-	-	47,250.00
	- ค่าขนวัสดุทิ้ง	ลบ.ม.	165	-	-	80.00	13,200.00	13,200.00
	- ซ่อมถนนคอนกรีต	ตร.ม.	10	500.00	5,000.00	-	-	5,000.00
	- ซ่อมคอนกรีต / แอสฟัลท์ / พุตบาท	ตร.ม.	160	250.00	40,000.00	-	-	40,000.00
	รวม				379,658.00		98,261.00	477,919.00
	รวมข้อ 1				379,658.00		98,261.00	477,919.00

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....ผ.ส.ผ.ก.ก.ป.ก.(พ)สาขาเชียงใหม่

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)

แบบเลขที่ 460041

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

แผ่นที่ 1/4

โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ ม.5 และ ม.6 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ลำดับ ที่	รายการ/ขนาด	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
2	ค่าแรงงานและอื่นๆ							
	- ค่าทดสอบท่อต่ำกว่า ๑00 mm. (ต่อ 500 ม.)	เมตร	405.00	-	700/500ม.		700.00	700.00
	- ค่าคลอรีนล้างท่อต่ำกว่า ๑00 mm. (ต่อ 1,000 ม.)	เมตร	405.00	-	20/1000ม.		20.00	20.00
	- ค่าทดสอบท่อ ๑00-200 mm. (ต่อ 500 ม.)	เมตร	553.00	-	900/500ม.		1,800.00	1,800.00
	- ค่าคลอรีนล้างท่อ ๑00-200 mm. (ต่อ 1,000 ม.)	เมตร	553.00	-	150/1000ม.		150.00	150.00
	รวมข้อ 2						2,670.00	2,670.00
3	ค่าขนส่งรถ 10 ล้อ (กทม.-เชียงใหม่)	เที่ยว	1.00			14,046.00	14,046.00	14,046.00
4	รวมเป็นเงิน (1+2+3)				379,658.00		114,977.00	494,635.00

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....ผช.ผจก.กปภ.(พ)สาขาเชียงใหม่

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ ม.5 และ ม.6 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

แบบเลขที่ 16004/1/2

แผ่นที่ 2/4,3/4

ลำดับ ที่	รายการ/ขนาด	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1	1.1 วัสดุท่อและอุปกรณ์							
	- ท่อ HDPE.80 OD.225 PN.6	เมตร	40.00	642.00	25,680.00	134.00	5,360.00	31,040.00
	- ท่อ HDPE.80 OD.110 PN.6	เมตร	1,719	156.00	268,164.00	88.00	151,272.00	419,436.00
	- ท่อ PB Ø 50 mm. SDR 13.5 (160 PSI)	เมตร	660	187.00	123,420.00	21.00	13,860.00	137,280.00
	- ท่อ S (ไต้ดิน) Ø 200 mm.	เมตร	6.00	1,722.00	10,332.00	98.00	588.00	10,920.00
	- ท่อ G/S Ø 4" มอก.	เมตร	61.00	401.00	24,461.00	75.00	4,575.00	29,036.00
	- ท่อ G/S Ø 3" มอก. (ท/ป)	เมตร	29.00	294.00	8,526.00	26.00	754.00	9,280.00
	- ประตุน้ำไต้ดิน Ø 200 mm. พร้อมหีบครอบประตุน้ำ	ชุด	1.00	10,790.00	10,790.00	880.00	880.00	11,670.00
	- ประตุน้ำไต้ดิน Ø 100 mm. พร้อมหีบครอบประตุน้ำ	ชุด	6.00	5,330.00	31,980.00	440.00	2,640.00	34,620.00
	- ชุดดับเพลิง Ø 100 mm. พร้อมอุปกรณ์	ชุด	4.00	13,800.00	55,200.00	-	-	55,200.00
	- Pressure Gage Ø 4"	ตัว	4.00	1,675.00	6,700.00	-	-	6,700.00
	- Repair Clamp HDPE 110 x 16" ชนิด Stainless Steel	ชุด	6.00	1,769.00	10,614.00	-	-	10,614.00
	- ประสานท่อ PB Ø50 mm.เข้ากับท่อ PE Ø110 mm.(ครบชุด)	จุด	1.00	5,392.00	5,392.00	-	-	5,392.00
	- สามทางงานสามด้าน Ø 200 x 100 x 200 mm.	ตัว	1.00	3,480.00	3,480.00	520.00	520.00	4,000.00
	- สามทางงานสามด้าน Ø 100 x 100 x 100 mm.	ตัว	18.00	1,460.00	26,280.00	260.00	4,680.00	30,960.00
	- ท่อโค้ง 90 งาน 2 ด้าน Ø 100 mm.	ตัว	1.00	970.00	970.00	260.00	260.00	1,230.00
	- ท่อโค้ง 45 งาน 2 ด้าน Ø 100 mm.	ตัว	2.00	1,050.00	2,100.00	260.00	520.00	2,620.00
	- STUB END & BACKING RING Ø 225 ชุดเดียว	ชุด	2.00	2,509.00	5,018.00	-	-	5,018.00
	- STUB END & BACKING RING Ø 110 ชุดเดียว	ชุด	46.00	905.00	41,630.00	-	-	41,630.00
	- หน้างานเหล็กเหนียว Ø 200 mm.	แผ่น	2.00	2,125.00	4,250.00	-	-	4,250.00
	- หน้างานเหล็กเหนียว Ø 100 mm.	แผ่น	22.00	500.00	11,000.00	-	-	11,000.00
	- สกรูอัดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง Ø 200 mm.	ชุด	3.00	385.00	1,155.00	-	-	1,155.00
	- สกรูอัดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง Ø 100 mm.	ชุด	35.00	230.00	8,050.00	-	-	8,050.00
	- หน้างานเกลียวใน Ø 100 mm.	แผ่น	9.00	290.00	2,610.00	-	-	2,610.00
	- ข้อต่อตรงเกลียวนอก PB Ø 50 x 2"	ตัว	10.00	358.00	3,580.00	-	-	3,580.00
	- ข้อต่อ 90 PB Ø 50 x 50 mm.	ตัว	3.00	372.00	1,116.00	-	-	1,116.00
	- ข้อต่อตรง PB Ø 50 x 50 mm.	ตัว	9.00	360.00	3,240.00	-	-	3,240.00
	- ฝาอุดท่อ PB Ø 50 mm.	ตัว	2.00	174.00	348.00	-	-	348.00
	- เทปพันเกลียว	ม้วน	26.00	17.00	442.00	-	-	442.00
	- คอนกรีตยึดประตุน้ำไต้ดิน	จุด	7.00	100.00	700.00	-	-	700.00
	- คอนกรีตยึดฝาครอบประตุน้ำ	จุด	7.00	70.00	490.00	-	-	490.00
	- คอนกรีตยึดแท่นดับเพลิง	จุด	4.00	100.00	400.00	-	-	400.00

ลงชื่อ

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ

หัวหน้างาน

ลงชื่อ

ผจก.กปภ.(ท)สาขาเชียงใหม่

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ ม.5 และ ม.6 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

แบบเลขที่ 166041 2/2

แผ่นที่ 2/4,3/4

ลำดับ ที่	รายการ/ขนาด	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- คอนกรีตอัดสามทาง ขนาด ๑ 200 mm.	จุด	1.00	300.00	300.00		-	300.00
	- คอนกรีตอัดสามทาง ขนาด ๑ 100 mm.	จุด	18.00	60.00	1,080.00		-	1,080.00
	- คอนกรีตอัดท่อโค้ง 90 จาน 2 ด้าน ๑ 100 mm. (แนวราบ)	ตัว	1.00	60.00	60.00		-	60.00
	- คอนกรีตอัดท่อโค้ง 45 จาน 2 ด้าน ๑ 100 mm. (แนวราบ)	ตัว	2.00	50.00	100.00		-	100.00
	- ค่าเจาะถนน คสล.และถนนลาดยาง	เมตร	1,070		-	20.00	21,400.00	21,400.00
	- ทรายถมการวางท่อ	ลบ.ม.	350	350.00	122,500.00		-	122,500.00
	- ค่าขนวัสดุทิ้ง	ลบ.ม.	245		-	80.00	19,600.00	19,600.00
	- ซ่อมคอนกรีต / แอสฟัลท์ / พุดบาท	ตร.ม.	245	250.00	61,250.00		-	61,250.00
	- ซ่อมถนนคอนกรีต	ตร.ม.	122	500.00	61,000.00		-	61,000.00
	รวมข้อ 1.1				944,408.00		226,909.00	1,171,317.00
	1.2 เมื่อ 10% ของค่าวัสดุ ท่อ และอุปกรณ์				-			-
	รวมข้อ 1 (1.1-1.2)				944,408.00		226,909.00	1,171,317.00
2	ค่าแรงงานและอื่นๆ							
	- ค่าทดสอบท่อ ๑ ต่ำกว่า 100 mm. (ต่อ 500 ม.)	เมตร	660		700/500ม.		1,400.00	1,400.00
	- ค่าคลอรีนล้างท่อ ๑ ต่ำกว่า 100 mm. (ต่อ 1,000 ม.)	เมตร	660		20/1000ม.		20.00	20.00
	- ค่าทดสอบท่อ ๑ 100-200 mm. (ต่อ 500 ม.)	เมตร	1,826		900/500ม.		3,600.00	3,600.00
	- ค่าคลอรีนล้างท่อ ๑ 100-200 mm. (ต่อ 1,000 ม.)	เมตร	1,826		150/1000ม.		300.00	300.00
	รวมข้อ 2						5,320.00	5,320.00
3	ค่าขนส่งรถ 10 ล้อ (กทม.-เชียงใหม่)	เที่ยว	2.00			14,046.00	28,092.00	28,092.00
4	รวมเป็นเงิน (1+2+3)				944,408.00		260,321.00	1,204,729.00

ลงชื่อ

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ

หัวหน้างาน

ลงชื่อ

ผจก.กปภ.(พ)สาขาเชียงใหม่

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ ม.5 และ ม.6 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

แบบเลขที่ 160041 1/2

แผ่นที่ 4/4

ลำดับ ที่	รายการ/ขนาด	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1	1.1 วัสดุท่อและอุปกรณ์							
	- ท่อ HDPE.80 OD.110 PN.6	เมตร	1,095	156.00	170,820.00	88.00	96,360.00	267,180.00
	- ท่อ G/S Ø 4" มอก.	เมตร	42.00	401.00	16,842.00	75.00	3,150.00	19,992.00
	- ประตุน้ำใต้ดิน Ø 100 mm. พร้อมทึบครอบประตุน้ำ	ชุด	2.00	5,330.00	10,660.00	440.00	880.00	11,540.00
	- ชุดดับเพลิง Ø 100 mm. พร้อมอุปกรณ์	ชุด	2.00	13,800.00	27,600.00	-	-	27,600.00
	- Pressure Gage Ø 4"	ตัว	2.00	1,675.00	3,350.00	-	-	3,350.00
	- สามทางงานสามด้าน Ø 250 x 100 x 250 mm.	ตัว	1.00	4,900.00	4,900.00	650.00	650.00	5,550.00
	- สามทางงานสามด้าน Ø 100 x 100 x 100 mm.	ตัว	4.00	1,460.00	5,840.00	260.00	1,040.00	6,880.00
	- STUB END & BACKING RING Ø 110 ชุดเดียว	ชุด	22.00	905.00	19,910.00	-	-	19,910.00
	- ท่อนสั้นหน้างาน - ปากระฆัง Ø 250 mm.	ตัว	2.00	3,345.00	6,690.00	650.00	1,300.00	7,990.00
	- หน้างานเหล็กเหนียว Ø 100 mm.	แผ่น	14.00	500.00	7,000.00	-	-	7,000.00
	- หน้างานดาบอด Ø 100 mm.	แผ่น	1.00	295.00	295.00	-	-	295.00
	- สกรูอัดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง Ø 250 mm.	ชุด	2.00	570.00	1,140.00	-	-	1,140.00
	- สกรูอัดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง Ø 100 mm.	ชุด	10.00	230.00	2,300.00	-	-	2,300.00
	- คอนกรีตยึดประตุน้ำใต้ดิน	จุด	2.00	100.00	200.00	-	-	200.00
	- คอนกรีตยึดฝาครอบประตุน้ำ	จุด	2.00	70.00	140.00	-	-	140.00
	- คอนกรีตยึดแท่นดับเพลิง	จุด	2.00	100.00	200.00	-	-	200.00
	- คอนกรีตยึดสามทาง ขนาด Ø 250 mm.	จุด	1.00	400.00	400.00	-	-	400.00
	- คอนกรีตยึดสามทาง ขนาด Ø 100 mm.	จุด	4.00	60.00	240.00	-	-	240.00
	- ค่าเจาะถนน คสล.และถนนลาดยาง	เมตร	425.00	-	-	20.00	8,500.00	8,500.00
	- ทรายถมการวางท่อ	ลบ.ม.	90.00	350.00	31,500.00	-	-	31,500.00
	- ค่าขนวัสดุทิ้ง	ลบ.ม.	80.00	-	-	80.00	6,400.00	6,400.00
	- ซ่อมคอนกรีต / แอสฟัลท์ / พุตบาท	ตร.ม.	120.00	250.00	30,000.00	-	-	30,000.00
	- ซ่อมถนนคอนกรีต	ตร.ม.	16.00	500.00	8,000.00	-	-	8,000.00
	รวมข้อ 1.1				348,027.00		118,280.00	466,307.00
	1.2 เพื่อ 10% ของค่าวัสดุ ท่อ และอุปกรณ์				-			-
	รวมข้อ 1 (1.1-1.2)				348,027.00		118,280.00	466,307.00

ลงชื่อ

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ

หัวหน้างาน

ลงชื่อ

ผจก.กปภ.(พ)สาขาเชียงใหม่

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)

แบบเลขที่ 16041 2/2

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

แผ่นที่ 4/4

โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ ม.5 และ ม.6 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ลำดับ ที่	รายการ/ขนาด	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
2	ค่าแรงงานและอื่นๆ							
	- ค่าทดสอบท่อ ø 100-200 mm. (ต่อ 500 ม.)	เมตร	1,137		900/500ม.		2,700.00	2,700.00
	- ค่าคลอรีนล้างท่อ ø 100-200 mm. (ต่อ 1,000 ม.)	เมตร	1,137		150/1000ม.		300.00	300.00
	รวมข้อ 2						3,000.00	3,000.00
3	ค่าขนส่งรถ 10 ล้อ (กทม.-เชียงใหม่)	เที่ยว	1.00			14,046.00	14,046.00	14,046.00
4	รวมเป็นเงิน (1+2+3)				348,027.00		135,326.00	483,353.00

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ หัวหน้างาน

ลงชื่อ ผจก.กปภ.(พ)สาขาเชียงใหม่