


กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

งานย้ายแนวท่อน้ำดิบ S ขนาด 600 มม. กปภ.สาขาบางปะกง

บริเวณทางหลวงหมายเลข 34 (ถนนเทพรัตน)

ที่กม.37+138 - กม.37+163

แบบเลขที่ กปภ.บปภ.09/60


 กรรมการฯ

 กรรมการฯ

 ประธานฯ

นายสามัญ ศรีแก้ว

นายอรุณ แสงมณี

นางงามพิศ โคตเครือ

วันที่

ค่าน้ำมันดีเซล

24.69 บาท/ลิตร

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
	1	รายการท่อ , อุปกรณ์				
1.5.630		ท่อ HDPE ขนาด 630 มม. PN 6.3 (Class 100)	ม.	25	4,223	105,575
1.8.600		ท่อเหล็ก S ชนิดบนดิน ขนาด 600 มม.	ม.	3	7,985	23,955
3.3.600		MECHANICAL COUPLING ขนาด 600 มม.	ชุด	1	6,732	6,732
3.7.600		หน้างาน+STUB END ขนาด 630 มม.	ชุด	2	26,883	53,766
3.11.600		น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 600 มม.	ชุด	2	2,600	5,200
9.5.600		ค่าแท่นคอนกรีตยึดโค้ง 45 องศา ขนาด 600 มม.(แนวตั้ง) มีเข็ม	จุด	1	20,000	20,000
20.2.600		ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 600 มม.(ผิวจราจร)	ม.	25	430	10,750
		รวมข้อ 1.				225,978
	2	ค่าแรงงาน				
21.26.500		ค่าแรงวางท่อ PE ขนาด 630 มม.	ม.	25	784	19,600
23.1.600		ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ ขนาด 600 มม.	ตัว	3	1,560	4,680
23.2.630		ค่าแรงเชื่อม STUB END ขนาด 630 มม.	จุด	2	800	1,600
26.1.3		ค่าข้อมถนนลาดยาง	ตร.ม.	14	310	4,340
26.2.1		ค่าแรงตัดถนนลาดยาง	เมตร	28	30	840
		ค่ารื้อท่อ S ขนาด 600 มม.	เมตร	25	536	13,400
		รวมข้อ 2				44,460
	3	ค่าขนส่ง กทม.- บางปะกง รถบรรทุก 10 ล้อ				
27.8		ค่าขนส่ง กทม.- บางปะกง รถบรรทุก 10 ล้อ	เที่ยว	1	1,453	1,453
	4	รวมข้อ 1 + 2 + 3				271,891
	5	FACTOR F 1.2733				346,199
		รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (ไม่รวม VAT)				346,000
		สามแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน				