

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

รายการประมาณราคา

ประเภทงาน : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ

ชื่อโครงการ : ถนน เพชรเกษม ซอย 31 ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)

แบบเลขที่ กพว.หญ. 5/60 (แผ่นที่ 1/2-2/2)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท) (3) x (4)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) (3) + (5)
	สรุปราคาก่อสร้าง				
1	ประเภทงานทาง				
	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนน เพชรเกษม				
	ซอย 31 ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่				
	จังหวัด สงขลา	297,237	0.4019	119,459	416,696
	รวมประเภทงานทาง				416,696
	รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน				416,696
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (รวมภาษี 7 %)				416,696
	รวมค่าก่อสร้างไม่รวมภาษี 7 %				389,435
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร				416,696
(ตัวอักษร)		สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน			

หมายเหตุ รายการประมาณราคานี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดราคากลาง ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบปริมาณงานที่จะต้องปฏิบัติตามรายการและแบบแปลนในสัญญาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ผู้รับจ้างจะไม่นำปริมาณงานที่แสดงในบัญชีนี้ มาโต้แย้ง เพื่อจำกัดการปริมาณงานที่ต้องทำตามสัญญา



(นายจิระศักดิ์ คีจ)

ผู้อำนวยการ

ประธานกรรมการ



(นายทองธรรม ถิ่นจนะ)

นายช่างโยธา ๖

กรรการ



(นายนพต อินทะมน)

นายช่างโยธา ๕

กรรการ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ

ชื่อโครงการ : ถนน เพชรเกษม ซอย 31 ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)

แบบเลขที่ กผว.หญ. 5/60

รหัส	รายการ	วัสดุ		ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	รวมทั้งหมด
		หน่วย	จำนวน	/หน่วย		/หน่วย		
	1. ค่าท่อ , อุปกรณ์ , วัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน							
	1.1 แนวท่อ G 1							
1.44	ท่อ PB ๐ 50 มม. (2") SDR 13.5	ม.	260	187	48,620	21	5,460	54,080
12.05	ข้อต่อตรง ท่อ PB ๐ 50 x 50 มม.	ตัว	1	360	360	0	0	360
12.45	ข้องอ 90 องศา ท่อ PB ๐ 50 x 50 มม.	ตัว	6	372	2,232	0	0	2,232
15.55	ประสานท่อเมน HDPE 315 x 50 มม.(แยกหนึ่งด้าน)	จุด	2	6,276	12,552	999	1,998	14,550
21.02	ค่าตัด, ขุด, ซ่อมชั่วคราว ถ.คอนกรีต ท่อ ๐<=50 กรณีเทศบาลเรียกเก็บค่า	ม.	260	27	7,020	54	14,040	21,060
22.61	ค่าซ่อม ถ.คอนกรีต ท.นครหาดใหญ่ ท่อ ๐<=50 (กรณีเทศบาลซ่อมพร้อม	ม.	260	562	146,120	0	0	146,120
	รวม แนวท่อ G 1				216,904		21,498	238,402
	1.2 แนวท่อ G 2							
1.44	ท่อ PB ๐ 50 มม. (2") SDR 13.5	ม.	56	187	10,472	21	1,176	11,648
3.15	หีบถูญแฉ, หลอดกันดิน, แท่น คลส. ยึดหีบถูญแฉ (รวมค่าแรง)	ชุด	2	1,500	3,000	0	0	3,000
3.35	ประตุน้ำทองแดงเงาแบบลิ้นยก ๐ 2 "	ตัว	2	910	1,820	220	440	2,260
12.39	ข้อต่อเกลียวนอก ท่อ PB ๐ 50 x 2"	ตัว	4	358	1,432	0	0	1,432
12.45	ข้องอ 90 องศา ท่อ PB ๐ 50 x 50 มม.	ตัว	2	372	744	0	0	744
12.75	สามทาง ท่อ PB ๐ 50x50x50 มม.	ตัว	2	511	1,022	0	0	1,022
21.02	ค่าตัด, ขุด, ซ่อมชั่วคราว ถ.คอนกรีต ท่อ ๐<=50 กรณีเทศบาลเรียกเก็บค่า	ม.	56	27	1,512	54	3,024	4,536
22.61	ค่าซ่อม ถ.คอนกรีต ท.นครหาดใหญ่ ท่อ ๐<=50 (กรณีเทศบาลซ่อมพร้อม	ม.	56	562	31,472	0	0	31,472
	รวม แนวท่อ G 2				51,474		4,640	56,114
	รวมข้อ 1							294,516
	2. ค่าคลอรีน , ค่าทดสอบ , วัสดุอื่นๆ							
	2.1 ค่าคลอรีน , ค่าทดสอบ							
24.04	ค่าคลอรีนถังแก๊ส ๐ 50 มม.(ต่อความยาวท่อ 1000 ม.)	ม.	1	20	20	0	0	20
24.24	ค่าทดสอบท่อ ๐ 50 มม.(ต่อความยาวท่อ 500 ม.)	ม.	1	0	0	700	700	700
	รวมข้อ 2.1							720
	2.2 ค่าสีทาท่อ , น้ำยาต่อท่อ , เทปพันเกลียว							
24.44	เทปพันเกลียวท่อ	ม้วน	4	12	48	0	0	48
	รวมข้อ 2.2							48
	รวมข้อ 2							768
	3. ค่าขนส่ง							


(นายจิระศักดิ์ ดีใจ)


(นายทรงธรรม ถิ่นจนะนะ)
นายช่างโยธา ๖
กรรมการ


(นายนพดล อินทะมะโน)
นายช่างโยธา ๕
กรรมการ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ

ชื่อโครงการ : ถนน เพชรเกษม ซอย 31 ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)

แบบเลขที่ กพว.หญ. 5/60

รหัส	รายการ	วัสดุ		ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	รวมทั้งหมด
		หน่วย	จำนวน	/หน่วย		/หน่วย		
26.820	ค่าขนส่ง ถม.-หาดใหญ่ รถบรรทุก 10 ล้อ น้ำมันดีเซล 25.00-27.99 บาท	เที่ยว	0.1	19,526	1,953	0	0	1,953
	รวมข้อ 3							1,953
	4. รวมค่างาน (ข้อ 1+2+3)						297,237	
	5. Factor F			0.4019			119,459	
	ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ข้อ 4+5)						416,696	
	ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%						416,696	
	(ตัวอักษร)						สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน	



(นายจิระศักดิ์ ตีใจ)

ผู้อำนวยการงาน ๘ งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ๒
ประธานกรรมการ



(นายทองธรรม ถิ่นจันนะ)

นายช่างโยธา ๖

กรรมการ



(นายนพตล อินทะโน)

นายช่างโยธา ๕

กรรมการ