

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการงานย้ายแนวท่อที่กีดขวางการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนสาย ก.(ตอนที่ ๒)ฝั่งเมืองรวมสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ช่วงหน้าสนามกีฬา กม.ที่ ๒+๒๐๐.๐๐๐ ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ)
- ๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๓๓,๓๕๙.๒๐ - บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- ๓ ลักษณะงานโดยสังเขป งานย้ายแนวท่อ
- ๔ ราคากลางคำนวณ ณ. วันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๖๗๗,๖๐๐.๐๐ - บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- ๕ บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ ประเภทงานทาง เป็นเงิน ๖๗๗,๖๐๐.๐๐ - บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- ๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายศักดิ์ชัย ไชยโกวิท	หนง.งบค.๒	ประธานกรรมการ
นายนายพรเทพ รัตนภิรมย์	นายช่างโยธา ๖	กรรมการ
นายณฤพล ศิวายพราหมณ์	นายช่างโยธา ๕	กรรมการ

ที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	จำนวนเงิน
๑	ค่าท่อ/อุปกรณ์ และค่าแรงงาน							
	รัดแยกเหล็กหล่อท่อ PE Ø ๒๐๐x๒"	๖	ตัว	๑,๓๕๐.๐๐	๘,๑๐๐.๐๐	๕๒๐.๐๐	๓,๑๒๐.๐๐	๑๑,๒๒๐.๐๐
	ประตุน้ำทองเหลือง Ø ๒"	๔	ตัว	๔๑๐.๐๐	๑,๖๔๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๘๘๐.๐๐	๔,๕๒๐.๐๐
	ฝาครอบประตุน้ำ Ø ๒"	๔	ตัว	๑,๕๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐
	ข้อต่อเกลียวนอก PB Ø ๕๐ มม.x๒"	๔	ตัว	๓๕๓.๐๐	๑,๔๑๒.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๔๑๒.๐๐
	ข้อต่อตรงเกลียวนอก PB Ø ๕๐ มม.x๒"	๘	ตัว	๓๓๔.๐๐	๒,๖๗๒.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๖๗๒.๐๐
	นิปปเปิ้ล Ø ๒"	๕	ตัว	๗๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๕๐.๐๐
	ข้อลดเหลี่ยม Ø ๒"x๓/๔"	๒	ตัว	๖๕.๐๐	๑๓๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓๐.๐๐
	ข้องอ PB Ø ๕๐x๕๐ มม.	๓	ตัว	๓๔๘.๐๐	๑,๐๔๔.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๔๔.๐๐
	ฝาอุด PB Ø ๕๐ มม.	๑	ตัว	๑๐๖.๐๐	๑๐๖.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๖.๐๐
	แคลมป์รัดแยก PB Ø ๕๐x๒๕ มม.		ตัว	๒๓๒.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	แคลมป์รัดแยก PB Ø ๕๐x๒๐ มม.	๘	ตัว	๒๒๗.๐๐	๑,๘๑๖.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๘๑๖.๐๐
	ข้อต่อตรงเกลียวนอก PB Ø ๒๐ มม.x๓/๔"	๒	ตัว	๗๑.๐๐	๑๔๒.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔๒.๐๐
	ข้องอ PB Ø ๒๐x๒๐ มม.	๒๐	ตัว	๖๑.๐๐	๑,๒๒๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๒๒๐.๐๐
	ข้อต่อลด PB Ø ๒๕x๒๐ มม.		ตัว	๖๗.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-
	สามทาง PB Ø ๒๕x๒๕x๒๕ มม.		ตัว	๑๓๔.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-
	รวมเงิน ข้อ ๑							๔๒๖,๔๖๑.๐๐
๒	ค่าจ้างขุดรื้อ และวางท่อ พร้อมอุปกรณ์เดิม							
๒.๑	ขุดรื้อย้ายชุดดับเพลิง ๔ นิ้ว		ชุด	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	-
	รวมเงิน ข้อ ๒							
๓	ค่าแรง และค่าเช่าเครื่องจักร							
๓.๑	ค่าประสานมาตรฐานผู้ใช้น้ำรายเดิมไม่เกิน ๒"	๑๐	ราย	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐
๓.๒	ค่าคลอรีนล้างท่อ	๑ / ๑๐๐๐ ม.		๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐
๓.๓	ค่าน้ำทดสอบท่อ	๑ / ๕๐๐ ม.		๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐
๓.๔	ค่าตัดประสานท่อ Ø ๒๒๕ mm.	๑	จุด	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐
๔.๔	ค่าตัดประสานท่อ Ø ๑๖๐ mm.	๑	จุด	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐
๔.๕	ค่าตัดประสานท่อ Ø ๑๑๐ mm.	๑	จุด	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐
	รวมเงิน ข้อ ๓							๓,๕๕๐.๐๐
๔	ค่าสิ่งก่อสร้าง							
	ค่าซ่อมทางเท้า		ตร.ม.	๒๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-
	ค่าทรายรองท่อ	๑๐๒	ลบ.ม.	๖๐๐.๐๐	๖๑,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๑,๒๐๐.๐๐
	รวมเงิน ข้อ ๔							๖๑,๒๐๐.๐๐
๕	ค่าขนส่ง							
	กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี (ราคาน้ำมัน ๒๖.๕๙ บ./ลิตร ณ วันที่ ๑๐ เม.ย. ๖๐)	๐.๔๘	เที่ยว	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓,๐๘๖.๐๐	๖,๒๑๕.๘๕	๖,๒๑๕.๘๕
	รวมเงินข้อ ๑ + ๒ + ๓ + ๔ + ๕							๔๙๗,๔๒๖.๘๕

หมายเหตุ FACTOR F = ๑.๓๖๒๔

สำหรับเงินจ่ายล่วงหน้า ๐ %

เงินประกันผลงานหัก ๐ %

ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

FACTOR F = ๑.๓๖๒๔

รวมเงิน

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๑๘๐,๒๖๗.๔๙

๖๗๗,๖๙๔.๓๔

๖๓๓,๓๕๙.๒๐

หกแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบาทยี่สิบสตางค์


(นายศักดิ์ชัย ไชยฤทธิ์)

หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ๒


(นายพรเทพ รัตนศิริมัย)

นายช่างโยธา ๖


(นายณพล ไชยพราหมณ์)

นายช่างโยธา ๕