

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการงานย้ายแนวท่อที่เกิดขบวนการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนสาย ก.(ตอนที่ ๒)ฝั่งเมืองรวมสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ช่วงถนนวิภาวดี กม.ที่ ๒+๒๐๐.๐๐๐ ถึงหน้าวัดวิภาวดี กม.ที่ ๒+๓๐๐.๐๐ ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ)
- ๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๒๓,๒๐๘.๗๙ - บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- ๓ ลักษณะงานโดยสังเขป งานย้ายแนวท่อ
- ๔ ราคากลางคำนวณ ณ. วันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๖๖๖,๘๐๐.๐๐ - บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- ๕ บัญชีประมาณราคากลาง
๕.๑ ประเภทงานทาง เป็นเงิน ๖๖๖,๘๐๐.๐๐ - บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- ๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายศักดิ์ชัย ไชยโกวิท	หนง.งบค.๒	ประธานกรรมการ
นายนายพรเทพ รัตนภิรมย์	นายช่างโยธา ๖	กรรมการ
นายณฤพล ศิวายพราหมณ์	นายช่างโยธา ๕	กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง

งานย้ายแนวท่อ ที่กีดขวางการก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง ถนนสาย ก. (ตอนที่ ๒) ผังเมืองรวมสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ช่วงถนนวิภาวดี กม.ที่ ๒+๒๐๐.๐๐๐ ถึงหน้าวัดวิภาวดี กม.ที่ ๒+๗๐๐.๐๐๐ ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)

แบบเลขที่ สฎ. ๖๐-๑๐๖

กป.สาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
๑	ค่าท่อ/อุปกรณ์ และค่าแรงงาน							
๑.๑	ท่อ(ใหม่)							
	ท่อ HDPE ๑๐๐ Ø ๒๒๕ mm. PN ๖	๔๕๗	ม.	๕๓๓.๐๐	๒๔๓,๕๘๑.๐๐	๑๗๙.๐๐	๘๑,๘๐๓.๐๐	๓๒๕,๓๘๔.๐๐
	ท่อ HDPE ๑๐๐ Ø ๒๒๕ mm. PN ๑๐	๑๙	ม.	๘๖๙.๐๐	๑๖,๕๑๑.๐๐	๑๗๙.๐๐	๓,๖๖๗.๐๐	๒๐,๑๗๘.๐๐
	ท่อ SP(บนดิน) Ø ๒๐๐ mm.		ม.	๑,๙๘๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓๑.๐๐	๐.๐๐	-
	ท่อ SP(ใต้ดิน) Ø ๒๐๐ mm.	๓	ม.	๑,๙๒๒.๐๐	๕,๗๖๖.๐๐	๑๓๑.๐๐	๓๙๓.๐๐	๕,๕๕๙.๐๐
	ท่อ PB SDR ๑๓.๕ Ø ๒๐ mm.	๓๐	ม.	๓๙.๐๐	๑,๑๗๐.๐๐	๘.๐๐	๒๔๐.๐๐	๑,๔๑๐.๐๐
	ท่อ PB SDR ๑๓.๕ Ø ๒๕ mm.		ม.	๖๔.๐๐	๐.๐๐	๙.๐๐	๐.๐๐	-
	ท่อ PB SDR ๑๓.๕ Ø ๕๐ mm.		ม.	๖๕.๐๐	๐.๐๐	๒๑.๐๐	๐.๐๐	-
	ท่อ S/P ปลอก_วาง Ø ๓๐๐ mm.	๑๘	ม.	๒,๔๔๒.๐๐	๔๓,๙๕๖.๐๐	๒๒๗.๐๐	๔,๐๘๖.๐๐	๔๘,๐๔๒.๐๐
	ท่อ GS Ø ๑ ๑/๒ นิ้ว		ม.	๑๒๗.๐๐	๐.๐๐	๑๔.๐๐	๐.๐๐	-
๑.๒	อุปกรณ์(ใหม่)							
	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน Ø ๒๐๐x๒๐๐x๒๐๐ mm.	๑	ตัว	๔,๐๔๐.๐๐	๔,๐๔๐.๐๐	๕๒๐.๐๐	๕๒๐.๐๐	๔,๕๖๐.๐๐
	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน Ø ๒๐๐x๑๐๐x๒๐๐ mm.	๑	ตัว	๓,๔๘๐.๐๐	๓,๔๘๐.๐๐	๕๒๐.๐๐	๕๒๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐
	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน Ø ๒๐๐x๑๕๐x๒๐๐ mm.		ตัว	๓,๗๓๕.๐๐	๐.๐๐	๕๒๐.๐๐	๐.๐๐	-
	โค้ง ๔๕ หน้างาน ๒ ด้าน Ø ๒๐๐ mm.	๑	ตัว	๓,๐๖๐.๐๐	๓,๐๖๐.๐๐	๕๒๐.๐๐	๕๒๐.๐๐	๓,๕๘๐.๐๐
	โค้ง ๙๐ หน้างาน ๒ ด้าน Ø ๒๐๐ mm.	๔	ตัว	๒,๗๑๕.๐๐	๑๐,๘๖๐.๐๐	๕๒๐.๐๐	๒,๐๘๐.๐๐	๑๓,๐๒๐.๐๐
	Stub-End&Backings-Ring Ø ๒๒๕ mm. พร้อมนอตปะเก็น	๗	ชุด	๑,๘๒๙.๐๐	๑๒,๘๐๓.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒,๘๐๓.๐๐
	Stub-End&Backings-Ring Ø ๑๖๐ mm. พร้อมนอตปะเก็น		ชุด	๑,๓๓๒.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-
	Stub-End&Backings-Ring Ø ๑๐๐ mm. พร้อมนอตปะเก็น		ชุด	๕๕๖.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-
	นอตรีดและปะเก็นยาง Ø ๒๐๐ mm.	๒	ชุด	๓๘๕.๐๐	๗๗๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๗๐.๐๐
	นอตรีดและปะเก็นยาง Ø ๑๕๐ mm.		ชุด	๓๘๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-
	นอตรีดและปะเก็นยาง Ø ๑๐๐ mm.		ชุด	๒๓๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-
	ท่อสั้นหน้างานปลายเรียบ&ปากกระมิง Ø ๒๐๐ mm.		ตัว	๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๒๐.๐๐	๐.๐๐	-
	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน+หีบถุญแจ Ø ๒๐๐ mm.	๑	ตัว	๑๐,๗๙๐.๐๐	๑๐,๗๙๐.๐๐	๘๘๐.๐๐	๘๘๐.๐๐	๑๑,๖๗๐.๐๐
	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน+หีบถุญแจ Ø ๑๕๐ mm.		ตัว	๗,๘๕๐.๐๐	๐.๐๐	๖๖๐.๐๐	๐.๐๐	-
	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน+หีบถุญแจ Ø ๑๐๐ mm.		ตัว	๕,๓๓๐.๐๐	๐.๐๐	๔๔๐.๐๐	๐.๐๐	-
	หน้างานดาบอด Ø ๒๐๐ mm.	๒	ตัว	๗๒๐.๐๐	๑,๔๔๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๔๔๐.๐๐
	หน้างานดาบอด Ø ๑๐๐ mm.		ตัว	๒๘๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-
	หน้างานเกลียวใน Ø ๒๐๐ x ๒"		ตัว	๗๑๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-
	หน้างานเหล็กเหนียว รวมเชื่อม Ø ๒๐๐ มม.		ตัว	๒,๑๒๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-
	ชุดดับเพลิง Ø ๑๐๐ mm.	๑	ชุด	๑๓,๘๐๐.๐๐	๑๓,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓,๘๐๐.๐๐
	เสารับท่อเหล็กพร้อมตุ๊กตา Ø ๒๐๐ mm.		ชุด	๑๓,๑๓๖.๐๐	๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	-
	แอร์วาล์ว Ø ๒"		ตัว	๗,๘๙๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๐.๐๐	-

นายช่างโยธา ๕